

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA  
DR JOSEP TRUETA (2024-2025)**

**Exp. CO/AH04/1101396051/24/PO**

**ÍNDEX**

1.-MEMÒRIA TÈCNICA .....	3
1.1.-Antecedents .....	3
1.2.-Objecte del projecte.....	3
1.3.-Abast del projecte.....	3
2.-PROMOTOR.....	3
3.-EMPLAÇAMENT DE L'OBRA.....	3
4.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR .....	4
4.1.-OBRA CIVIL .....	4
5.-CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS.....	5
6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES .....	5
6.1.-Objecte .....	5
6.2.-Prescripcions generals .....	5
6.3.-Materials.....	6
6.4.-Mà d'obra .....	6
6.5.-Execució, replanteig i recepció dels treballs .....	6
6.6.-Cost total dels treballs .....	7
6.7.-Responsabilitats.....	7
6.8.-Durada del contracte i forma de pagament.....	8
7.-CRITERIS DE VALORACIÓ .....	8
7.1.-Condicions mínimes obligatòries. ....	8
7.2.-Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. Màxim 40 punts. ....	9
7.3.-Oferta econòmica. Màxim 60 punts. ....	10
ANNEX 1: ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST .....	13
ANNEX 2: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA.....	18

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

## **1.-MEMÒRIA TÈCNICA**

### **1.1.-Antecedents**

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta fou construït al 1956, col·locant en aquell moment serralleria de fusta per a les finestres, les quals amb els anys s'han anat deteriorant. Durant la reforma de principis dels anys 80, s'han anat substituint aquestes primeres finestres per d'altres d'alumini però que també s'han anat fent malbé pel pas del temps.

Per tots aquests antecedents es fa necessària la substitució de diferents finestres per tal de complir els paràmetres que avui en dia es necessiten.

### **1.2.-Objecte del projecte**

L'objecte del present plec és la contractació de l'obra per la substitució de part de les finestres de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

### **1.3.-Abast del projecte**

L'abast del projecte inclou la definició de les diferents finestres que s'han de substituir durant-els anys 2024 i 2025.

Les finestres es troben a la planta tercera (UCI pediàtrica nadons), planta cinquena (hospitalització), i planta quarta (hospitalització). Es tracta de finestres amb i sense persiana, i una finestra de grans dimensions.

## **2.-PROMOTOR**

El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.

## **3.-EMPLAÇAMENT DE L'OBRA**

L'obra objecte del projecte es troba situada a l'avinguda de França 60, del terme municipal de GIRONA.

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

#### 4.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

##### 4.1.-OBRA CIVIL

Els treballs a realitzar son la substitució de diferents finestres de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

- S'han de canviar les finestres del despatx mèdic i del despatx de supervisió de la zona de UCI pediàtrica nadons.
- La resta de finestres a canviar són finestres tipus de les plantes 4 i 5 costat riu de l'Hospital, la major part corresponen a habitacions d'hospitalització. Seran de dues fulles oscil·lo batents amb o sense persiana segons la necessitat. També s'inclou una finestra de grans dimensions a la sala de residents, amb dos conjunt d'una fulla batent i una fulla oscil·lobatent.

Les finestres a substituir són de mides variables, corredisses, o d'una sola fulla oscil·lobatent i amb trencament de pont tèrmic.

L'alumini serà anoditzat plata mate. El color serà uniforme, sense fissures ni bonys. El mecanisme de tancament seran corredisses, batents o oscil·lobatents segons Amidaments (veure Annex 1), cal dir que aquest sistema és un sistema versàtil d'obertura que permeten tant l'obertura superior de les finestres abatibles com l'obertura lateral de les finestres batents.

La posició amb l'obertura superior s'utilitzarà per tal de ventilar en moments puntuals les estances sense necessitat d'obrir tota la finestra, mentre que l'altra posició s'utilitza per la neteja de les mateixes.

Amb aquest tipus de finestres, en tancar la fulla contra el marc es produirà un tancament més estanc que no pas si les finestres fossin correderes. Els perfils hauran de dur goma perimetral en tot el recorregut de les fulles i dels marcs. Pel que fa als ferratges, es a dir, el mecanisme que permet el tancament de les fulles de les finestres, en ser perimetrals, es trobaran en els quatre costats de la fulla.

Es comprovarà que tots i cadascun dels tancaments estiguin ajustats.

Els vidres a col·locar seran amb els definits als amidaments.

La fusteria serà elaborada a taller i s'haurà de deixar totalment muntada per la seva instal·lació.

El muntatge dels vidres es farà amb ribets i goma per la cara interior, i silicona per l'exterior garantint un perfecte ajust dels vidres.

Les manetes seran extraïbles amb el mateix sistema existent a l'Hospital, amb escut.

La contractació de la col·locació d'aquestes finestres inclou totes les feines necessàries incloent les feines d'extracció de les finestres existents, la preparació del suport, la càrrega i gestió de les runes a abocador autoritzat l'execució de folres i remats interiors i exteriors per tal de deixar la partida completament enllestida.

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

## 5.-CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

L'Adjudicatari podrà realitzar la substitució de les finestres a planificar segons disponibilitat habitacions durant el que resta de l'any 2024 i tot el 2025.

## 6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

### 6.1.-Objecte

El present Plec regirà les prescripcions tècniques que s'hauran d'observar en l'execució dels treballs i instal·lacions objecte del present Projecte i descrites a la memòria respectiva.

### 6.2.-Prescripcions generals

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant l'execució de l'obra, han de comptar amb la prèvia autorització de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duguin a terme seran notificades per escrit a les persones encarregades de dirigir l'execució dels treballs.

El transport, manipulació i esmena dels materials es farà de forma que no quedin alterades les seves característiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors.

L'adjudicatari i instal·ladors, així com qualsevol empresa contractada estarà obligada a:

- Notificar a la Direcció d'execució amb la suficient antelació les procedències dels diferents materials que es proposa emprar.
- Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material per la Direcció d'execució, el Contractista haurà de procedir a retirar-la en un termini màxim de 10 dies comptats des de la data en que li sigui comunicat.
- Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte.
- Presentar els certificats de qualitat corresponents.
- Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar.
- Realitzar la càrrega i transport de les peces i materials.
- Permetre la realització del control de qualitat als tallers pel personal de control de l'execució dels treballs.

Durant el procés d'execució en taller, el Contractista estarà obligat a mantenir permanentment en el mateix, durant la jornada de treball, un Tècnic responsable.

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

En cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, haurà de demostrar, que l'empresa proposada posseeix personal tècnic i obrer experimentat, així com els elements necessaris per realitzar aquesta classe d'obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments i normatives que els hi afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin en l'execució dels treballs hauran d'acreditar de manera suficient que estan en possessió de la formació que s'exigeix segons el conveni col·lectiu d'aplicació.

### **6.3.-Materials**

Els materials tindran les característiques assenyalades en els Amidaments.

El Director Tècnic al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col·locació, podrà rebutjar els que no compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte.

L'Adjudicatari s'oblige a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats.

### **6.4.-Mà d'obra**

La mà d'obra serà idònia i especialitzada quant convingui, havent d'executar la manipulació i posada en obra dels materials d'acord amb les necessitats del servei.

Pels oficis o treballs que sigui requerida una formació específica, caldrà acreditar que els operaris encarregats dels treballs disposen dels carnets oficials corresponents.

### **6.5.-Execució, replanteig i recepció dels treballs**

Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta documentació així com les especificacions concretes donades per la Direcció d'execució dels treballs.

Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies de visita.

L'adjudicatari redactarà l'Acta de replanteig previ per tal que quedi constància a partir del moment en que es compta el termini d'execució.

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a partir del dia que es realitza l'acta de replanteig.

La recepció de l'obra serà realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta obra es considera claus en mà, per la qual cosa l'adjudicatari farà, prèviament a la recepció, la neteja i posta a punt dels equipaments.

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció d'Obra, els adjudicataris sol·licitaran la recepció de l'obra, en aquest moment els industrials lliuraran a l'Hospital els documents necessaris pel bon ús i manteniment dels equips instal·lats.

#### **6.6.-Cost total dels treballs**

El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap bonificació addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la Direcció d'Obra, considerant que han d'haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva oferta.

Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, només es pagaran autoritzats per la Direcció de l'Obra.

#### **6.7.-Responsabilitats**

Els adjudicataris seran responsables durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra.

Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

L'adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Així mateix, en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa.

És responsabilitat de l'adjudicatari realitzar les feines en els horaris definits segons les necessitats assistencials de l'Hospital, així com que hi hagi un cap d'obra durant l'execució de l'obra. L'incompliment d'aquest punt s'entendrà com un incompliment molt greu segons definició del PCAP.

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

## **6.8.-Durada del contracte i forma de pagament**

### ***Durada del contracte***

L'Adjudicatari podrà realitzar la substitució de les finestres a planificar segons disponibilitat d'habitacions durant el que resta de l'any 2024 i tot el 2025.

El nombre de finestres a substituir és una previsió, que estarà condicionada a l'existència de crèdit per a l'exercici 2025. Pot variar a l'alça o a la baixa sense que l'adjudicatari tingui dret a indemnització en el cas que el nombre de finestres sigui inferior a l'adjudicat. L'import adjudicat serà per unitats segons la descripció que consta a l'annex 1.

El termini per realitzar l'obra serà de 6 mesos per a cada any, des de la signatura de l'acta de replanteig.

### ***Forma de pagament***

Es facturarà una vegada realitzada la feina i a mes vençut.

## **7.-CRITERIS DE VALORACIÓ**

### **7.1.-Condicions mínimes obligatòries. (Documentació que cal aportar al sobre 2)**

Els licitadors han de complir cada una de les següents característiques i adjuntar la documentació acreditativa. El no compliment de qualsevol d'elles serà motiu d'exclusió.

7.1.1. Contractista únic (l'empresa no subcontracta), cal documentar que tot el personal que l'empresa contractista dedicarà a l'Hospital és indefinit, cal adjuntar els TC2 amb noms i cognoms. Es considera un mínim de quatre treballadors.

Es justifica la necessitat de no subcontractació perquè les feines de cristalleria i serralleria metàl·lica a l'Hospital es troben molt properes als pacients, en diverses ocasions calen actuacions habituals que podrien afectar directament al malalt. Les mesures de bioseguretat en un Hospital cada vegada són més restrictives.

És per tot això, que expressem que aquestes tasques habituals requereixen la necessitat de disposar de personal format i especialitzat en l'àmbit hospitalari, ja que la complexitat dels treballs a desenvolupar prop dels pacients i del personal sanitari requereix una àmplia experiència que s'aconsegueix amb el temps.

7.1.2. El licitador disposa d'una pòlissa de responsabilitat mínima de 600.000 €.

7.1.3. El licitador disposa de vehicles propis o contractats. Es considera un mínim de 4 vehicles.

7.1.4. Compromís d'assumir les neteges de tota la zona d'obra segons les indicacions del servei de medicina preventiva de l'Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta:

#### **-Neteges durant l'execució de l'obra:**

Els espais a on es treballi han de quedar lliures de qualsevol tipus de restes de la instal·lació.



<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

**-Neteges de suport i finals d'obra:**

Neteges que s'hauran de valorar en funció de l'àrea a on es treballi.

La gestió, planificació i supervisió de la totalitat de la neteja serà a càrrec de la direcció de l'Hospital i el servei de medicina preventiva. El nombre de neteges i hores de neteja podrà incrementar en cas de resultats no satisfactoris.

- 7.1.5. Certificat de visita a les instal·lacions de l'Hospital (el dia de visita es determinarà a l'anunci de licitació de la plataforma de contractació pública).

**7.2.-Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. Màxim 40 punts. . (Documentació que cal aportar al sobre 2 bis)**

En aplicació de la Directriu 1-2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 7.2.1, i 7.2.2 s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VTop = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VTmv = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 7.2.1	Criteri 7.2.2
Puntuació màxima del criteri	20	20
Llindar mínim de puntuació	11	11

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

7.2.1. Es valorarà metodologia de treball, proposta de treball conjunt amb l'Hospital. Es valorarà la metodologia de treball, eines i recursos a utilitzar per l'obra de substitució de finestres de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, temps de resposta i metodologia de treball en cas d'urgència o emergència a l'Hospital. **Màxim 1 pàgina. (Màxim 20 punts).**

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

7.2.4 Descripció de les mesures nosocomials i circuits de treball per estar treballant a una àrea hospitalària.  
**Màxim 1 pàgina. (Màxim 20 punts)**

7.3.-Oferta econòmica. Màxim 60 punts. . **(Documentació que cal aportar al sobre 3)**

Els licitadors hauran d'aportar l'oferta econòmica obligatòriament en el model d'oferta econòmica de l'annex 2. La no presentació en aquest format serà motiu d'exclusió.

Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l'oferta és inferior a l'import de licitació menys el 20-% d'aquest import de licitació. En aquest cas l'òrgan de contractació requerirà al licitador que justifiqui l'oferta d'acord amb el que disposa l'article 149.4 de la LCSP.

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

P<sub>v</sub>=Puntuació de l'oferta a valorar

P=Punts criteri econòmic

O<sub>m</sub>=Oferta millor

O<sub>v</sub>=Oferta a valorar

IL=Import de licitació

M=Factor de modulació=2

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

## 8. IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ

L'import màxim de licitació per als anys 2024 i 2025 és el següent:

### 2024

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	34.622,75 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL	4.500,96 €
6% DESPESES GENERALS	2.077,37 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC IVA NO INCLÒS)</b>	<b>41.201,07 €</b>
21% IVA	8.652,23 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC IVA INCLÒS)</b>	<b>49.853,30 €</b>

**AQUEST PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE D'OBRA PUJA A LA QUANTITAT DE:  
QUARANTA NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS**

### 2025

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	30.820,97 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL	4.006,73 €
6% DESPESES GENERALS	1.849,26 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC IVA NO INCLÒS)</b>	<b>36.676,96 €</b>
21% IVA	7.702,16 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC IVA INCLÒS)</b>	<b>44.379,12€</b>

**AQUEST PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE D'OBRA PUJA A LA QUANTITAT DE:  
QUARANTA QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS**

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

L'import màxim de licitació per a ambdós anys és el següent:

Any	Import sense IVA	IVA 21%	Import amb IVA
2024	41.201,07€	8.652,23€	49.853,30€
2025	36.676,96€	7.702,16€	44.379,12€
<b>IMPORT TOTAL</b>	<b>77.878,03€</b>	<b>16.354,39€</b>	<b>94.232,42€</b>

## 9. REVISIÓ DE PREUS

No procedirà la revisió de preus d'acord amb l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Girona, 28 de maig de 2023

Jaume Fernández Baró  
Cap de la Unitat de Manteniment  
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

**ANNEX 1: ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

**FINESTRES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA  
2024**

<u>Ut</u>	<u>Descripció</u>	<u>Amidaments</u>	<u>Preu unitari</u>	<u>Total</u>
	<b>p3A passadís llarg despatxos</b>			
Ut	F1_SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FINESTRA ALUMINI AMB ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-4200 DE 139 CM D'ALÇADA X 112 CM D'AMPLE DE DUES FULLES CORREDISSES AMB VIDRE DE CAMBRA COMPOSICIO LAMINAR 33 MATE /14 GAS /44GUARDIAN SUN. TAPAJUNTS INTERIOR LLIS 40MM, TREURE FINESTRA EXISTENT I COL.LOCAR-LA PER L'EXTERIOR I POSAR LA NOVA PER DINS. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00	633,13 €	633,13 €
Ut	F2_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI PLATA MATE DE 139 CM D'ALÇADA X 112 CM D'AMPLE AMB ROTURA DE PONT TERMIC DE DUES FULLES CORREDISSES AMB VIDRE DE CAMBRA COMPOSICIO LAMINAR 33 /14 GAS/44 GUARDIAN SUN. TAPAJUNTS INTERIOR LLIS 40MM, AMB REMAT SUPERIOR DE 100 MM. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00	612,78 €	612,78 €
	<b>p5B passadís llarg habitacions</b>			
Ut	F3_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 115 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL-LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 GIARDIAN SUN / 16 GAS / LAMINAR 4+4. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU UNA PERSIANA ALUTERMIC COMPLERTA NOVA, EMANTENINT CALAIX DE FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	29,00	1.001,88 €	29.054,59 €

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F4_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 70 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. TAMBE UNA PERSIANA ALUTERMIC COMPLERTA NOVA, ES DEIXA CALAIX DE FUSTA. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00	813,99 €	813,99 €
<b>p5B passadís llarg sala residents</b>				
Ut	F5_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 115 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. AMB PERSIANA INCLOSA. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00	971,88 €	971,88 €
Ut	F6_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 335 CM D'AMPLE. FORMATS PER DOS CONJUNTS D'UNA FULLA BATENT + UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00	2.536,37 €	2.536,37 €
			<b>TOTAL</b>	<b>34.622,75 €</b>

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

**FINESTRES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA  
2025**

<u>Ut</u>	<u>Descripció</u>	<u>Amidaments</u>	<u>Preu unitari</u>	<u>Total</u>
	<b>p5A passadís curt</b>			
Ut	F7_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 100 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	4,00	1.054,59 €	4.218,35 €
Ut	F8_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00	1.095,03 €	2.190,05 €
Ut	F9_LAVABO HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 MATE / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00	1.113,34 €	2.226,67 €

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F10_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 120 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL-LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	6,00	1.129,24 €	6.775,41 €
	<b>p4A passadís curt</b>			
Ut	F7_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 100 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL-LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	4,00	1.054,59 €	4.218,35 €
Ut	F8_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL-LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL-LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00	1.095,03 €	2.190,05 €



<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F9_LAVABO HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 MATE / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00	1.113,34 €	2.226,67 €
Ut	F10_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 120 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	6,00	1.129,24 €	6.775,41 €
			TOTAL	30.820,97
			PEM	€

<b>MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA</b>	Plec de prescripcions tècniques
	CO/AH04/1101396051/24/PO

## ANNEX 2: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

### FINESTRES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA 2024

Ut	Descripció	Amidaments	Preu unitari	Total
	<b>p3A passadís llarg despatxos</b>			
Ut	F1_SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FINESTRA ALUMINI AMB ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-4200 DE 139 CM D'ALÇADA X 112 CM D'AMPLE DE DUES FULLES CORREDISSES AMB VIDRE DE CAMBRA COMPOSICIO LAMINAR 33 MATE /14 GAS /44GUARDIAN SUN. TAPAJUNTS INTERIOR LLIS 40MM, TREURE FINESTRA EXISTENT I COL.LOCAR-LA PER L'EXTERIOR I POSAR LA NOVA PER DINS. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00		
Ut	F2_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI PLATA MATE DE 139 CM D'ALÇADA X 112 CM D'AMPLE AMB ROTURA DE PONT TERMIC DE DUES FULLES CORREDISSES AMB VIDRE DE CAMBRA COMPOSICIO LAMINAR 33 /14 GAS/44 GUARDIAN SUN. TAPAJUNTS INTERIOR LLIS 40MM, AMB REMAT SUPERIOR DE 100 MM. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00		
	<b>p5B passadís llarg habitacions</b>			

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F3_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 115 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 GIARDIAN SUN / 16 GAS / LAMINAR 4+4. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU UNA PERSIANA ALUTERMIC COMPLERTA NOVA, EMANTENINT CALAIX DE FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	29,00		
Ut	F4_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 70 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. TAMBE UNA PERSIANA ALUTERMIC COMPLERTA NOVA, ES DEIXA CALAIX DE FUSTA. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00		
<b>p5B passadís llarg sala residents</b>				
Ut	F5_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE CORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 115 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. AMB PERSIANA INCLOSA. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL.LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00		

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F6_SUBMINISTRAMENT DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIECORTIZO COR-60. DE 140 CM D'ALÇADA X 335 CM D'AMPLE. FORMATS PER DOS CONJUNTS D'UNA FULLA BATENT + UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 GAS / LAMINAR 4+4 GUARDIAN SUN. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	1,00		
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL			
	13% BENEFICI INDUSTRIAL			
	6% DESPESES GENERALS			
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			
	21% IVA			
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

**FINESTRES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA  
2025**

<u>Ut</u>	<u>Descripció</u>	<u>Amidaments</u>	<u>Preu unitari</u>	<u>Total</u>
	<b>p5A passadís curt</b>			
Ut	F7_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 100 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	4,00		
Ut	F8_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00		
Ut	F9_LAVABO HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 MATE / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00		

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F10_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 120 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	6,00		
	<b>p4A passadís curt</b>			
Ut	F7_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 100 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	4,00		
Ut	F8_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA ALUMINI DE ROTURA DE PONT TERMIC ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00		

**MEMÒRIA TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ DE  
PART DE LES FINESTRES D'ALUMINI DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR  
JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions  
tècniques

CO/AH04/1101396051/24/PO

Ut	F9_LAVABO HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 110 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 MATE / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT. INCLOU TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	2,00		
Ut	F10_HABITACIONS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE FINESTRA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, ACABAT ANONITZAT PLATA MATE SERIE 70. DE 145 CM D'ALÇADA + REGISTRE DE PERSIANA 25 CM X 120 CM D'AMPLE. D'UNA FULLA OSCIL·LOBATENT AMB MANETA EXTRAIBLE SISTEMA COMPACTE DE PERSIANA ALUTERMIC ACCIONADA PER CINTA INCORPORAT A LA FINESTRA. AMB VIDRE DE CAMARA COMPOSICIO LAMINAR 4+4 / 16 / LAMINAR 4+4 BAIX EMISSIU. INCLOS TOT EL FOLRRO INTERIOR I EL FOLRRO EXTERIOR DE LA FUSTA EXISTENT I TOTS ELS REMATS I TOTES LES FEINES NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ I LA CÀRREGA, GESTIÓ I TRANSPORT DE LES RUNES A L'ABOCADOR. MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT D'ACABAT I OPERATIVA, SEGONS INDICACIONS DE LA D.F., DE L'HOSPITAL, I NORMATIVA VIGENT.	6,00		
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL			
	13% BENEFICI INDUSTRIAL			
	6% DESPESES GENERALS			
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			
	21% IVA			
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			