



**INVITACIÓ A PARTICIPAR EN EL CONTRACTE ESPECÍFIC PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI ALS LABORATORIS CL04B6-B7-C6-C7 DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. EXP. NÚM. 2024-37 (CONTRACTE ESPECÍFIC DE LA CATEGORIA 5: SUBMINISTRAMENT DE MOBLES DE LABORATORI DEL SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ 23/02 PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI DEL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA)**

**Objecte del contracte:**

---

És objecte del present contracte el subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori a la Fundació Parc Científic de Barcelona (“**FUNDACIÓ**”) per condicionar els laboratoris de recerca situats en la quarta planta de l'edifici Clúster II del Parc Científic de Barcelona, que es correspon amb els codis CL04\_B6\_B7\_C6\_C7 i compreses en el projecte degudament aprovat i en la memòria que acompanyen aquesta invitació i que son imprescindibles per la instal·lació en els espais d'un important centre de recerca d'àmbit internacional (“**ENTITAT**”) de conformitat al contracte d'arrendament signat entre la FUNDACIÓ i l'ENTITAT i que obliguen a la Fundació a tenir finalitzades les obres abans del 31 de desembre de 2024 per tal de que l'ENTITAT pugui rebre els ajuts públics compromesos per la seva instal·lació i posada en funcionament abans del 31 de desembre de 2024.

**Mesa de contractació:**

---

La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:

Estan relacionats a la resolució de creació de la mesa de contractació permanent de la Fundació Parc científic de Barcelona. La podeu consultar al nostre perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, seguint el següent enllaç: <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5758232?categoria=0>

**Òrgan de Contractació:**

---

La Directora General i el Director d'Administració i Finances de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

**Responsable del Contracte:**

---

Cap d'Obres de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

**Durada del contracte:**

---

El termini del contracte és aquell comprés entre la data de la seva signatura i la data de finalització del subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori objecte del contracte, que es fixa en NORANTA (90) dies naturals a partir de la formalització.

El contracte no és susceptible de pròrroga.

**Pressupost màxim de licitació:**

---



Pressupost màxim de licitació (IVA exclòs): **209.240,31 €**

IVA: 43.940,47 €

Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 253.180,78 €

El desglossament del pressupost s'afegeix com annex 1.

#### **Valor Estimat del Contracte:**

---

Valor estimat del contracte: **209.240,31 €**

#### **Garantia definitiva:**

---

Garantia definitiva: **Sí**. Per a garantir l'execució del contracte s'exigeix una garantia definitiva per un import equivalent al 5% de l'import d'adjudicació. El termini de garantia s'estableix en CINCO (5) ANYS a partir de la data de l'acta de recepció definitiva.

#### **Criteris de valoració:**

---

Criteris de valoració del contracte específic:

- **Oferta econòmica: 0 a 55 punts<sup>1</sup>**

Es valorarà seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_m$  = Oferta Millor

$O_v$  = Oferta a Valorar

$IL$  = Import de Licitació

$VP$  = Valor de Ponderació, fixat en 2.

- 
- <sup>1</sup> a) La proposta econòmica ha d'anar recolzada amb el corresponent quadre de preus i justificació de preus unitaris.  
b) La proposta econòmica, ha d'anar en concordança amb el Pla de Treball que es presenta i que té en compte les interferències i interrelacions entre l'edifici de laboratoris en servei, i les diferents dificultats pròpies de l'execució.  
c) Seran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses derivades de la gestió dels residus generats.  
d) El preu ofert s'entén que inclou tots aquells impostos, tributs i taxes que puguin originar-se a raó de la realització dels treballs i que puguin gravar l'obra segons la normativa tributaria vigent en el moment de l'adjudicació del contracte, llevat l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
e) Per a la formulació de la oferta econòmica s'haurà de prendre com a base el projecte i haurà de tenir en compte estrictament tot el que es determina al Plec de Prescripcions Tècniques i al projecte.  
g) També s'inclouran en els preus unitaris els costos indirectes necessaris per al desenvolupament de l'instal·lació.



- **Ampliació del Termini de Garantia: 0 a 25 punts**

L'ampliació del termini de garantia podrà efectuar-se per períodes anuals fins a un màxim de 5 anys addicionals respecte del termini de garantia mínim obligatori que es fixa en el plec. Així doncs, es donarà 5 punts per cada 12 mesos d'increment del període de garantia, fins a un màxim de 25 punts.

- **Reducció del termini d'execució: 0 a 20 punts**

Es valorarà seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left( \frac{RT}{RT_m} \right) x P$$

On:

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri automàtic

$RT$  = Oferta Reducció Termini Millor (en dies)

$RT_m$  = Oferta Reducció Termini a Valorar (en dies)

**Forma de licitació:**

---

La presentació d'ofertes es farà mitjançant l'eina Presentació telemàtica de l'oferta, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, i consistirà en la presentació de la oferta segons el model Annex II, de la declaració responsable segons el model Annex III conforme tenen la capacitat, l'aptitud i la solvència que tenien quan van ser homologats, També ha d'incloure el corresponent quadre de preus així com la fitxa tècnica que acrediti l'equivalència del subministrament proposat amb el descrit al plec de prescripcions tècniques.

**Data màxima d'entrega d'ofertes:** 10 dies hàbils des de la data d'enviament.

**Data obertura pública de les ofertes:** Es preveu pel dia següent laborable un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes.

**Forma de facturació:**

---

L'import dels serveis executats s'acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s'escau, del contracte.

D'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.



La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Les dades identificatives de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l'òrgan de contractació i del destinatari que l'empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents són les següents:

- La raó social: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
- El NIF: G61482832
- L'adreça fiscal: c/ BALDIRI REIXAC 4
- Codis DIR3  
Oficina Comptable: A09019071 Fundació Privada Parc Científic De Barcelona  
Òrgan gestor: A09019071 Fundació Privada Parc Científic De Barcelona  
Unitat de tràmit: A09019071 Fundació Privada Parc Científic De Barcelona
- Número d'expedient, número de contracte o comanda i, si s'escau, el període que es factura.

L'adreça on s'han de lliurar les factures electròniques és:

Bústia de factures electròniques

<https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7>. Bústia de lliurament e,FACT

## Condicions especials d'execució:

---

- **L'execució del contracte en la seva totalitat en els terminis indicats a la licitació és imprescindible perquè l'ENTITAT estigui instal·lada als espais de laboratori objecte del contracte abans del 31 de desembre de 2024, que és condició inamovible per la obtenció dels ajuts concedits a dita entitat per instal·lar-se e iniciar la seva activitat. El seu incompliment pot fer perdre l'ajut de forma total o parcial.**

**L'empresa contractista executa el contracte a risc i ventura seu i, per tant, estarà obligada a indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a l'ENTITAT en la pèrdua d'aquests ajuts en el cas de no finalitzar l'execució de les obres en el termini previst inicialment o en el termini ofert com a millora, si és el cas.**

- El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual. L'adjudicatària ha de mantenir, durant tota l'execució del subministrament, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.

## Penalitzacions:

---

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte ofert i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

Es deduirà el preu pel retard en el termini d'execució del contracte de la manera següent:



- Si l'adjudicatària incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que els siguin imputables, la Fundació Parc Científic de Barcelona imposarà, ateses les circumstàncies del cas, una penalitat del 0,5% del preu per dia natural de demora en l'execució del contracte, que es farà efectiva mitjançant la seva deducció en les factures que s'hagin d'abonar a les adjudicatàries.
- Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a les adjudicatàries i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
- En tot cas, la constitució en demora de les adjudicatàries sempre serà considerada com una falta greu i no requerirà intimació prèvia per part de la Fundació Parc Científic de Barcelona.
- Contra la deducció del preu efectuada per la Fundació Parc Científic de Barcelona per retard en el termini d'execució del contracte, l'adjudicatària podrà presentar al·legacions de descàrrec, en el termini de 5 dies hàbils, des del moment de la notificació de la deducció del preu realitzat.

Sra, Maria Terrades Palomar  
Directora General  
Fundació Parc Científic de Barcelona

Sr. Moisès Tarté sabariego  
Director d'Administració i Finances  
Fundació Parc Científic de Barcelona



ANNEX 1. PRESSUPOST

MOBILIARI LABORATORI				
CL04C6	UNITATS	PREU UNITARI	PREU TOTAL	
<b>Posició C6101</b>				
<b>Vitrina de gasos d'amplada 1,50 m.</b> Serveis: 1ut d'aigua, 1 pileta, 1ut aixeta de buit, 1ut. aixeta d'aire comprimit, 1ut. manoreductor d'argó, 2uts. endoll força normal, 2uts. endoll força preferent, 2uts. endoll força sai. Diferencial, magnetotèrmic i guardamotor per l'extractor. La vitrina vindrà completament precablejada. La vitrina ha de venir proveïda de les corresponents proteccions elèctriques de les línies que alimenten a tots els seus equips. Amb mobles inferiors neutres incorporats. L'extractor l'instal·larà l'adjudicatari de les instal·lacions que formarà part d'una contractació específica, serà model M-250 a 1500rpm de Quimipol o equivalent.	2,00	ut	10.150,00 €	20.300,00 €
<b>Posició C6102</b>				
<b>Vitrina de gasos d'amplada 1,50 m.</b> Serveis: 1ut d'aigua, 1 pileta, 1ut aixeta de buit, 1ut. aixeta d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 2uts. endoll força normal, 2uts. endoll força preferent, 2uts. endoll força sai. Diferencial, magnetotèrmic i guardamotor per l'extractor. La vitrina vindrà completament precablejada. La vitrina ha de venir proveïda de les corresponents proteccions elèctriques de les línies que alimenten a tots els seus equips. Amb mobles inferiors neutres incorporats. L'extractor l'instal·larà l'adjudicatari de les instal·lacions que formarà part d'una contractació específica, serà model M-250 a 1500rpm de Quimipol o equivalent.	2,00	ut	10.150,00 €	20.300,00 €
<b>Posició C6103</b>				
<b>Armari d'inflamables amb motor incorporat.</b> Resistència al foc 90 Minuts. Dimensions 596 x 616 x 1968 mm. Amb porta batent i sistema de bloqueig, anirà connectat a extracció.	4,00	ut	1.600,00 €	6.400,00 €
<b>Posició C6104</b>				
<b>Armari d'àcids i bases amb motor incorporat</b> de 596 x 616 x 1968 mm. Inclourà l'interruptor de funcionament/aturada de l'extractor amb les seves corresponents proteccions. Els àcids hauran de quedar totalment separats de les bases mitjançant compartimentacions independents.	2,00	ut	1.476,04 €	2.952,08 €
<b>Posició C6105</b>				
<b>Armari per a tòxics amb motor incorporat</b> de 596 x 616 x 1968 mm. Inclourà l'interruptor de funcionament/aturada de l'extractor amb les seves corresponents proteccions.	2,00	ut	1.476,04 €	2.952,08 €
<b>Posició C6106</b>				
<b>Unitat de rentat</b> dimensions mínimes 1,50x0,75x0,90m. Composta per: Aigüera epòxid d'un sinus i dos escriptoris, moble inferior amb doble porta, escriptori de matrassos, aixeta d'aigua descalcificada, aixeta d'aigua desmineralitzada i rentauills. Pantalles laterals anti esquitxades. Armari superior amb portes sobre estructura tècnica. Baixant d'instal·lacions per subministrar a les taules centrals. La columna de subministraments serà tancada i accessible per manteniment amb el corresponent quadre elèctric. Armari superior de 120cm amb portes. Remat lateral en trespa.	2,00	ut	2.404,91 €	4.809,82 €
<b>Posició C6107</b>				



<b>Taula central</b> laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m, amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Lluminàries LED a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors, les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en al mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
<b>Posició C6108</b>				
<b>Taula central</b> laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Lluminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 1/ut.manoreductor argó. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors,les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en la mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
<b>Posició C6109</b>				
<b>Taula central</b> laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Lluminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors, les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en al mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
<b>Posició C6110</b>				





<b>Taula central</b> laboratori dimensions totals 5,00x1,65x0,90m. amb taulells d'amplada 0,75m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 4/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat . Lluminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm: 32uts.endolls Força Normal, 8uts. endolls Força Preferent, 8uts. endolls Força Sai 6uts.Rosetes veu i dades, 4uts. aixetes de buit, 4uts. aixetes d'aire comprimit, 1ut. manoreductor nitrogen, 1/ut.manoreductor argó. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Els armaris superiors,les prestatgeries i les instal·lacions estan integrades en la mateixa taula.	5,00	m	1.600,00 €	8.000,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	10,00	m	274,30 €	2.743,00 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	7,00	ut	303,00 €	2.121,00 €
<b>Posició C6111</b>				
<b>Taula mural</b> laboratori dimensions totals 4,60x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 3/uts armaris superiors de 0,90m, 1/ut. armari superior de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Lluminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm. 8uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 2uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula.Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,60	m	800,00 €	3.680,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,60	m	274,30 €	1.261,78 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	1,00	ut	725,00 €	725,00 €
<b>Posició C6112</b>				
<b>Taula mural</b> laboratori dimensions totals 4,50x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc...Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 2/uts armaris superiors de 0,90m, 2/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Lluminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm.12uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 3uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors, i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,50	m	800,00 €	3.600,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,50	m	274,30 €	1.234,35 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	401,32 €	802,64 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	1,00	ut	725,00 €	725,00 €
<b>Posició C6113</b>				





<b>Taula mural</b> laboratori dimensions totals 7,20x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc... Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 6/uts armaris superiors de 1,20m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm.16uts.endolls Força Normal, 6uts. endolls Força Sai 4uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	7,20	m	800,00 €	5.760,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	7,20	m	274,30 €	1.974,96 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	401,32 €	802,64 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	3,00	ut	725,00 €	2.175,00 €
<b>Posició C6114</b>				
<b>Taula mural</b> laboratori dimensions totals 4,50x0,83x0,90m. amb taulells d'amplada 0,70m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc... Composta per: 1ut.de prestatge ample a tot el llarg de la taula de màxima profunditat, 2/uts armaris superiors de 1,20m, 2/uts armaris superiors de 0,90m amb portes corredisses de vidre securitzat. Luminàries a tot el llarg de la taula amb la instal·lació integrada al moble. Incorporant estructura de Serveis 150 mm.8uts.endolls Força Normal, 4uts. endolls Força Sai 3uts.Rosetes veu i dades. Les instal·lacions interiors hauran de venir ja executades de fàbrica ,mobiliari precablejat, canalització interna de tub corrugat diàmetre 32mm. pel cablejat de veu i dades fins al punts de serveis. Baixant d'instal·lacions.Els armaris superiors i les prestatgeries aniran integrades en la mateixa taula. Haurà d'incorporar la columna de subministraments tancada i accessible per manteniment.	4,50	m	800,00 €	3.600,00 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,50	m	274,30 €	1.234,35 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
2P.Moble dues portes amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,90x0,50x0,80m	2,00	ut	725,00 €	1.450,00 €
<b>Posició C6115</b>				
AV.Armari per material net, combinat part superior amb portes de vidre i part inferior amb portes opaques, amb baldes interiors, dimensions mínimes de l'armari 1,20x0,50x2,00m	3,00	ut	1.010,90 €	3.032,70 €
<b>Posició C6116</b>				
AV.Armari per material net, combinat part superior amb portes de vidre i part inferior amb portes opaques, amb baldes interiors, dimensions mínimes de l'armari 0,90x0,50x2,00m	1,00	ut	758,17 €	758,17 €
<b>Posició C6117</b>				
Dutxa d'emergència per situar-la sobre la porta d'accés al labº.	2,00	ut	225,02 €	450,04 €
<b>Posició C64101</b>				
<b>Taula mural</b> laboratori dimensions totals 1,80x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. <b>Sense mobles superiors, sense prestatges.</b> Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	1,80	m	209,55 €	377,19 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	1,80	m	274,30 €	493,74 €
1P.Moble d'una porta amb prestatge interior i amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	245,10 €	245,10 €



Posició C64102				
<b>Taula mural laboratori</b> dimensions totals 4,24x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. <b>Sense mobles superiors, sense prestatges.</b> Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	4,24	m	209,55 €	888,49 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	4,24	m	274,30 €	1.163,03 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
Posició C64103				
<b>Taula mural laboratori</b> dimensions totals 2,56x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. <b>Sense mobles superiors, sense prestatges.</b> Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,56	m	209,55 €	536,45 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,56	m	274,30 €	702,21 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
Posició C64104				
<b>Taula mural laboratori</b> dimensions totals 2,70x0,75x0,90m. Disposarà d'una alçada inferior lliure per encabir neveres, equips, etc. <b>Sense mobles superiors, sense prestatges.</b> Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,70	m	209,55 €	565,79 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,70	m	274,30 €	740,61 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
Altres				
p.a. Desmuntatge i trasllat mobiliari laboratori existent en CL04C62 a magatzem propietat FPCB.	1,00	p.a	324,00 €	324,00 €
Imprevistos				
p.a. Elements a justificar.	1,00	p.a	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>TOTAL MOBILIARI LABORATORI MÒDUL C6</b>				<b>155.487,86 €</b>

(IVA no inclòs)



MOBILIARI LABORATORI				
CL04C7	UNITATS	PREU UNITARI	PREU TOTAL	
<b>Posició C7101</b>				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
<b>Posició C7102</b>				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
<b>Posició C7103</b>				
Taula mural en posició central d'alçada escriptori, dimensions totals 2,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	2,00	m	209,55 €	419,10 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	2,00	m	274,30 €	548,60 €
<b>Posició C7104</b>				
Taula mural d'alçada escriptori, dimensions totals 3,00x0,75x0,75m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,00	m	209,55 €	628,65 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
3CB. Moble amb tres calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,60m	2,00	ut	337,82 €	675,64 €
<b>Posició C7200</b>				
Cabina de flux laminar vertical per a treballs amb agents biològics dins dels nivells de bioseguretat 1,2 i 3. Classificada i certificada com a Cabina Seguridad Biológica Classe II (protecció usuari, ambient i mostra). Cabina de flux laminar vertical. Dimensions exteriors màximes: 1360 x 800 x 1600 mm. Inclou llum fluorescent i llum UV (amb desconexió automàtica a l'obrir el frontal). Filtre UV. Equipada amb taula de suport amb rodes. Serveis: 1 ut. espita a l'interior de la cabina per instal·lació del sistema de buit.	5,00	ut	6.200,00 €	31.000,00 €
<b>Posició C7201</b>				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,40x0,67x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,40	m	209,55 €	712,47 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
1P1C. Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
<b>Posició C7202</b>				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 4,30x0,67x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	4,30	m	209,55 €	901,07 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,00	m	274,30 €	822,90 €
1P1C. Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	3,00	ut	303,00 €	909,00 €
<b>Posició C7203</b>				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,88x0,75x0,90m. amb forma. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,88	m	209,55 €	813,05 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,88	m	274,30 €	1.064,28 €
1P1C. Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
<b>Posició C7204</b>				



Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,82x0,75x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,82	m	209,55 €	800,48 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,82	m	274,30 €	1.047,83 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	303,00 €	303,00 €
4C.Moble 4 calaixos amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	1,00	ut	401,32 €	401,32 €
<b>Posició C7205</b>				
Taula mural d'alçada laboratori, dimensions totals 3,60x0,75x0,90m. Sense mobles superiors, sense prestatges. Les instal·lacions elèctriques i de xarxa aniran a canal d'alumini a realitzar pel contractista de les instal·lacions.	3,60	m	209,55 €	754,38 €
Taulell trespa TOP LAB PLUS o equivalent	3,60	m	274,30 €	987,48 €
1P1C.Moble calaix i porta amb rodes, dimensions mínimes 0,45x0,50x0,80m	2,00	ut	303,00 €	606,00 €
<b>Altres</b>				
p.a. Desmuntatge i trasllat mobiliari laboratori existent (conjunt pica més armaris superiors i galeria aèria) en CL04C72 a magatzem propietat FPCB.	1,00	p.a	564,00 €	564,00 €
<b>Imprevistos</b>				
p.a. Elements a justificar.	1,00	p.a	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>TOTAL MOBILIARI LABORATORI MÒDUL C7</b>				<b>53.752,45 €</b>

(IVA no inclòs)



**ANNEX II. MODEL D'OFERTA AMB CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT.**

El Sr./La Sra..... amb NIF núm....., en nom propi / en representació de l'empresa ....., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ....., en data .... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ...., domiciliada a..... carrer ....., núm....., (persona de contacte....., adreça de correu electrònic ....., telèfon núm. ....),

**MANIFESTO:**

1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per la Fundació Parc Científic de Barcelona per adjudicar el contracte que té per objecte el SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI ALS LABORATORIS CL04B6-B7-C6-C7 DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. EXP. NÚM. 2024-37 i em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció als referits plecs per la quantitat total de ..... euros (amb xifres i lletres), IVA no inclòs, d'acord amb el quadre de preus unitaris que s'adjunta.

L'import que correspon en concepte d'IVA és de ..... €, al tipus impositiu del .....%.

Acompanyo a aquesta oferta econòmica la fitxa tècnica que explica detalladament les prestacions dels subministraments oferts i que acredita l'equivalència dels mateixos amb les especificacions tècniques descrites en el plec de prescripcions tècniques.

**Altres criteris avaluables mitjançant fórmula:**

2. Ofereixo ampliar en ..... anys el termini de garantia de 5 anys establert als plecs.
3. Ofereixo reduir en ..... dies el termini d'execució de 90 dies.

Acompanyo a aquesta oferta econòmica la següent documentació:

- Quadre de preus.
- Fitxa tècnica dels subministraments oferts.
- Documentació justificativa dels temps d'execució ofert.

(signatura electrònica)



**ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE**

El Sr./La Sra..... amb NIF núm....., en nom propi / en representació de l'empresa ....., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ....., en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ...., domiciliada a..... carrer ....., núm....., (persona de contacte....., adreça de correu electrònic ....., telèfon núm. ....),

**DECLARO,**

sota la meva responsabilitat com a licitador/a del contracte pel SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI ALS LABORATORIS CL04B6-B7-C6-C7 DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. EXP. NÚM. 2024-37 que concorren en l'empresa que represento els mateixos requisits de capacitat, aptitud i solvència per contractar que van servir per a l' homologació en la categoria 5: *Subministrament de mobles de laboratori* del Sistema Dinàmic d'adquisició 23/02 pel subministrament de material de laboratori del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

(signatura electrònica)