

Núm. Referència: X2024034005
Núm. Expedient CCS12024000052

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	
Objecte del Contracte: CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE LES BARRAQUES DE LES FESTES DEL TURA 2024-2025 I POSSIBILITATS DE PRÒRROGA 2026.	
Lot: Lot 1: Estructures metàl·liques. Lot 2: Mostradors, terres i portes de fusta. Lot 3: Lones de la coberta i separadors. Lot 4: Instal·lacions d'aigua, desaigues i llum	CPV 45421160-3 Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica 45421150-0 Treballs d'instal·lació de fusteria no metàl·lica 45421144-5 Treballs d'instal·lació de tendals. 45330000-9 Treballs de llauneria 45311000-0 Treballs instal. De cablatge i acc. elèctrics
Tipus de contracte: OBRES	Procediment: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT Tramitació: ORDINÀRIA
Valor Estimat del Contracte: 62.220,00 €.	Durada: 2 anys amb possibilitat de pròrroga 1 any. Execució: 19 dies naturals . A repartir entre els diferents lots.
Pressupost de Licitació: 44.286,00 € (iva inclòs)	Pròrroga: SI (1 any) Modificació: SI (Màx. 20 %)
Departament Promotor: Àrea de Festes	Departament Gestor: Departament de Contractació

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
6035d62b-6d81-420e-9633-29235460d10f

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

OBJECTE DEL CONTRACTE

Treballs de muntatge, desmuntatge i manteniment de les barraques de les Festes del Tura d'Olot 2024, 2025 i possibilitat de pròrroga 2026. Això implica el muntatge de les estructures metàl·liques, els mostradors i terres de fusta, cobertures de lona i les instal·lacions d'aigua i llum.

Queda exclòs de l'objecte del contracte el transport de tot el material ja existent i propietat de l'Ajuntament.

DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS

- Lot 1: Estructures metàl·liques.
- Lot 2: Mostradors, terres i portes de fusta.
- Lot 3: Lones de la coberta i separadors.
- Lot 4: Instal·lacions d'aigua, desaigües i llum.

Els licitadors poden optar a lots individuals o a tots els lots.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada total del contracte és 2 ANYS (2024 – 2025) amb possibilitat de 1 pròrroga d'un any. (2 + 1)

Termini d'execució: del 27 d'agost al 14 de setembre, ambdós inclosos, segons la següent distribució:.

S'estableix les següents durades segons cada un dels lots:

- Lot 1: Estructures metàl·liques.
Muntatge: entre el dia 27 d'agost a la tarda i el dia 30 d'agost
- Lot 2: Mostradors, terres i portes de fusta.
Muntatge entre el dia 28 d'agost i el dia 31 d'agost.
- Lot 3: Lones de la coberta i separadors.
Muntatge entre el dia 30 d'agost i el dia 2 de setembre.
- Lot 4: Instal·lacions d'aigua, desaigües i llum.
Muntatge entre els dies 2 i 4 de setembre.

En tots els lots els treballs de desmuntatge es realitzaran entre els dies 12 i 14 de setembre.

Per a les properes edicions es concretarà els dies exactes de muntatge i desmuntatge.

PRESTACIONS DEL CONTRACTE

- Estructures metàl·liques:

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
6035d62b-6d81-420e-9633-29235460d10f

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- Unir mitjançant cargols i femelles les estructures segons el codi de lletres i números gravat a les estructures.
 - El muntatge s'ha de realitzar entre el dia 27 d'agost a la tarda i el dia 30 d'agost.
 - Fer petites reparacions a les estructures a fi que encaixin correctament per exemple fer forats nous.
 - Organitzar el muntatge per deixar finalitzada cada estructura abans d'iniciar-ne una altre.
 - Desmuntatge de les estructures i apilar en palets segons codi de muntatge una vegada acabades les festes.
 - El desmuntatge s'haurà de realitzar entre el dia 12 i el dia 14 de setembre.
 - Fer una valoració de l'estat de les estructures i proposta de reparació.
- Estructures de Fusta:
- Instal·lar les peces corresponents als mostradors, portes i terres de cada barraca segons la numeració de cada mostrador.
 - El muntatge s'ha de realitzar entre el dia 28 d'agost i el dia 31 d'agost.
 - Fer petites reparacions per afavorir l'ajust de les estructures.
 - Organitzar el muntatge per deixar finalitzada cada estructura abans d'iniciar-ne una altre.
 - Desmuntatge de les estructures i agrupar per a un correcte transport.
 - El desmuntatge s'haurà de realitzar entre el dia 12 i el dia 14 de setembre.
 - Fer una valoració de l'estat de les estructures i proposta de reparació.
- Lones:
- Instal·lar les lones de coberta, separadors i faldons dècada barraca,
 - Substituir algun tensor que hagi pogut quedar malmès.
 - Subministrar les brides que subjecten les lones,
 - El muntatge s'ha de realitzar entre el dia 30 d'agost a la tarda i el dia 2 de setembre.
 - Desmuntar i deixar llestes per a l'emmagatzematge les lones
 - El desmuntatge s'haurà de realitzar entre el dia 12 i el dia 14 de setembre.
 - Informar sobre qualsevol desperfecte i proposar les reparacions necessàries si s'escau.
- Instal·lació d'aigua i llum:
- Instal·lar la xarxa d'aigua i desaigües existents per a cada barraca i connectar-los a la xarxa general.
 - Instal·lar la llum, endolls de corrent i proteccions existents per a cada barraca i connectar-los a la xarxa habilitada.
 - Els muntatges d'aigua i llum s'han de realitzar entre els dies 2 i 4 de setembre.
 - Realitzar les petites reparacions necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions.
 - Informar si cal la substitució d'algun element.
 - Desmuntar i preparar per al seu correcte emmagatzematge tots els elements d'aigua i llum.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
6035d62b-6d81-420e-9633-29235460d10f

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

- El desmuntatge s'ha de realitzar entre els dies 12 i 14 de setembre

MITJANS TÈCNICS REQUERITS

1. Personal

Tot el personal assignat al contracte (fusters, ferrers, llauners, electricistes, etc.) serà personal amb coneixements i experiència en el seu sector.

2. Eines

Totes les eines necessàries per a les instal·lacions les proveirà l'empresa que realitzi la instal·lació així com els materials de protecció necessaris. Els costos d'ús i manteniment o possibles reparacions d'aquest material aniran a càrrec de les empreses o empresa adjudicatàries.

L'empresa es responsabilitzarà del seu material en cas de pèrdua o robatori.

DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

L'adjudicatari haurà de facilitar al màxim la coordinació entre les diferents empreses de muntatge de les barraques, i en cas de diferents adjudicataris cal que treballin de manera coordinada..


Caldrà tenir cura de protegir l'espai de treball perquè els vianants no es posin en situació de perill.

Així mateix caldrà identificar els vehicles que s'utilitzin per al muntatge i només es permetrà l'accés de vehicles que siguin necessaris per contenir eines i recanvis, no es permet aparcar-hi els vehicles dels treballadors.

INTERLOCUCIÓ

Cada empresa adjudicatària nomenarà una persona responsable per a la interlocució amb el responsable del contracte per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc) relacionat amb el contracte.

Olot, 17 de juny de 2024
}



6035d62b-6d81-420e-9633-29235460d10f

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
6035d62b-6d81-420e-9633-29235460d10f

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents
