

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra 01 CB-16062 CQ  
 Capítol 02 TREBALLS SOBRE ARCS, TAMPANS I PILES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K168V001	u	Cala, extracció i assaig de testimoni per assaig de compressió de testimonis de maçoneria de gres de 75mm de diàmetre i alçada de 150mm. Inclou desplaçament a obra i reblert de forats amb morter. (P - 3)	172,67	5,000	863,35
2 K168V003	u	Assaig sobre una mostra de morter de rejuntat entre blocs per anàlisi químic de components. (P - 5)	372,51	2,000	745,02
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>1.608,37</b>

Obra 01 CB-16062 CQ  
 Capítol 03 TREBALLS EN TAULER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K168V002	u	Assaig amb edometre de testimoni de reblert per determinació de la deformabilitat de la mostra. Inclou desplaçament a obra, cala, extracció i assaig de testimoni de reblert. (P - 4)	107,69	5,000	538,45
2 J060V005	u	Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de dos provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. (P - 1)	74,55	5,000	372,75
3 J441V003	U	Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de una barra d'acer corrugat de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.  (P - 2)	56,12	5,000	280,60
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>			<b>1.191,80</b>

(\*) Branques incompletes

CONTROL DE QUALITAT. CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. PONTS I ESTRUCTURES.  
REHABILITACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA A LA CARRETERA BP-4313, PK 42+160.  
TRAM: BALSARENY  
CLAU: CB-16062

## RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

NIVELL 2 : Capítol				Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS		0,00
Capítol	01.02	TREBALLS SOBRE ARCS, TAMPANS I PILES		1.608,37
Capítol	01.03	TREBALLS EN TAULER		1.191,80
Capítol	01.05	RESTITUCIÓ ÀMBIT D'OBRA		0,00
Capítol	01.06	VARIS		0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>CB-16062 CQ</b>		<b>2.800,17</b>
				<b>2.800,17</b>
NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	CB-16062 CQ		2.800,17
				<b>2.800,17</b>

CONTROL DE QUALITAT. CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. PONTS I ESTRUCTURES.  
REHABILITACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA A LA CARRETERA BP-4313, PK 42+160.  
TRAM: BALSARENY  
CLAU: CB-16062

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.800,17
<b>Subtotal</b>	<b>2.800,17</b>
21 % IVA SOBRE 2.800,17.....	588,04
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 3.388,21</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

---