

CONTRACTE DE SERVEIS PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES “ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, I REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ENVOLUPANT (COBERTA) DE L'EDIFICI CENTRAL DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.1”, “ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, I REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ENVOLUPANT (COBERTA) DE L'EDIFICI RESIDENCIAL DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.2”, “INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LES COBERTES DELS EDIFICIS CENTRAL I RESIDENCIAL DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.3”, “ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE PAVELLONS ESPORTIUS DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.4”, “REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'ENVOLUPANT (COBERTES) DE L'EDIFICI DE PAVELLONS ESPORTIUS DEL CAR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. CLAU: GEC-22364.5”, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER NEXT GENERATION EU.

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNiques PARTICULARS

Assaig	Norma
Jornada per a inspecció visual d'unions soldades i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i la seva acceptació	UNE 14044, UNE-EN 13018 UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada,	UNE 104401
Prova d'estanquitat “in situ” de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores,	UNE 85247
Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras,	UNE-EN 13964
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades,	UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

Finançat per