

PRESSUPOST

*

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	03	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	1,000	18,52
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 11)	549,30	1,000	549,30
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	669,62	1,000	669,62

TOTAL Títol 3 01.01.01.03 1.237,44

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	04	Estructura bancades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 5)	1.228,55	1,000	1.228,55
2	J452LK03	U	Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 8)	3.296,03	2,000	6.592,06
3	J452KJ03	U	Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 7)	3.652,97	2,000	7.305,94
4	J452JJ03	U	Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 6)	4.106,38	2,000	8.212,76
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	669,62	3,000	2.008,86
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	8,000	148,16

TOTAL Títol 3 01.01.01.04 25.496,33

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	05	Implantació CL28

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	1,000	18,52

PRESSUPOST

2	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 5)	1.228,55	1,000	1.228,55
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	669,62	1,000	669,62

TOTAL	Titoll 3		01.01.01.05			1.916,69
--------------	-----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Titoll 3	06	Revestiments i acabats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 10)	83,32	1,000	83,32

TOTAL	Titoll 3		01.01.01.06			83,32
--------------	-----------------	--	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	676,50	1,000	676,50
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	676,50	1,000	676,50

TOTAL	Capítol (1)		01.01.05			1.353,00
--------------	--------------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

PRESSUPOST

Titul 3 01 ENFERMERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	675,00	1,000	675,00

TOTAL Titul 3 01.01.07.01 675,00

Obra 01 GEC-22364 CQ
 Capítol 01 GEC-22364.1 CQ
 Capítol (1) 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
 Titul 3 02 ROOTOPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	670,00	1,000	670,00

TOTAL Titul 3 01.01.07.02 670,00

Obra 01 GEC-22364 CQ
 Capítol 01 GEC-22364.1 CQ
 Capítol (1) 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
 Titul 3 03 CL26, CL27, CL24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	675,00	1,000	675,00

TOTAL Titul 3 01.01.07.03 675,00

Obra 01 GEC-22364 CQ
 Capítol 01 GEC-22364.1 CQ
 Capítol (1) 07 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
 Titul 3 04 CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN	675,00	1,000	675,00

PRESSUPOST

2	JJV18202	U	14336 i UNE ENV 12108 (P - 22) Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 21)	660,00	1,000	660,00
TOTAL Títol 3			01.01.07.04	1.335,00		

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Títol 3	05	CONDUCTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	675,00	1,000	675,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	675,00	1,000	675,00
TOTAL Títol 3			01.01.07.05	1.350,00		

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	01	GEC-22364.1 CQ
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	670,00	1,000	670,00

TOTAL Capítol (1)			01.01.08	670,00	
Obra	01	GEC-22364 CQ			
Capítol	02	GEC-22364.2 CQ			
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL			
Títol 3	03	Coberta			

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 11)	549,30	1,000	549,30
TOTAL	Títol 3	01.02.01.03			549,30	

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	02	GEC-22364.2 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	04	Estructura bancades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 5)	1.228,55	1,000	1.228,55
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 4)	1.254,54	1,000	1.254,54
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	1,000	18,52
TOTAL	Títol 3	01.02.01.04			2.501,61	

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	02	GEC-22364.2 CQ
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Títol 3	01	PRODUCCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	675,00	1,000	675,00

TOTAL Títol 3 01.02.07.01 675,00

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	02	GEC-22364.2 CQ
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Títol 3	02	CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 22)	675,00	1,000	675,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.02.07.02	675,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	02	GEC-22364.2 CQ
Capítol (1)	08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	675,00	1,000	675,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	675,00	1,000	675,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.08	1.350,00
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	03	GEC-22364.3 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	03	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	676,50	1,000	676,50
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	676,50	1,000	676,50

TOTAL	Títol 3	01.03.01.03	1.353,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	03	GEC-22364.3 CQ
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Títol 3	01	FOTOVOLTAICA

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	678,00	1,000	678,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	680,00	1,000	680,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	676,50	1,000	676,50
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	676,50	1,000	676,50
5	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 20)	680,00	1,000	680,00
6	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 19)	680,00	1,000	680,00

TOTAL Títol 3 01.03.05.01 4.071,00

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	04	GEC-22364.4 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	03	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	676,50	1,000	676,50

PRESSUPOST

interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)

TOTAL Títol 3 01.04.01.03 676,50

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	04	GEC-22364.4 CQ
Capítol (1)	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, pulsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	676,50	1,000	676,50

TOTAL Capítol (1) 01.04.05 676,50

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	04	GEC-22364.4 CQ
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	752,00	1,000	752,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 12)	675,00	1,000	675,00
3 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	670,00	1,000	670,00

PRESSUPOST

Pàg.: 9

TOTAL	Capítol (1)	01.04.07	2.097,00
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	05	GEC-22364.5 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	03	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	1,000	18,52
2 J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	124,24	1,000	124,24
3 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 9)	557,84	2,000	1.115,68

TOTAL	Títol 3	01.05.01.03	1.258,44
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	GEC-22364 CQ
Capítol	05	GEC-22364.5 CQ
Capítol (1)	01	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Títol 3	04	Estructura bancades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J452LK03	U	Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 8)	3.296,03	1,000	3.296,03
2 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	669,62	1,000	669,62
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 2)	18,52	2,000	37,04

TOTAL	Títol 3	01.05.01.04	4.002,69
--------------	----------------	--------------------	-----------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titul 3	01.01.01.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 3	01.01.01.03	Coberta	1.237,44
Titul 3	01.01.01.04	Estructura bancades	25.496,33
Titul 3	01.01.01.05	Implantació CL28	1.916,69
Titul 3	01.01.01.06	Revestiments i acabats	83,32
Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	28.733,78
Titul 3	01.01.07.01	ENFERMERIA	675,00
Titul 3	01.01.07.02	ROOTOPS	670,00
Titul 3	01.01.07.03	CL26, CL27, CL24	675,00
Titul 3	01.01.07.04	CANONADES	1.335,00
Titul 3	01.01.07.05	CONDUCTES	1.350,00
Capítol (1)	01.01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	4.705,00
Titul 3	01.01.12.RC	CONSTRUCCIÓ	0,00
Titul 3	01.01.12.RE	ENDERROC	0,00
Capítol (1)	01.01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titul 3	01.02.01.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Titul 3	01.02.01.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 3	01.02.01.03	Coberta	549,30
Titul 3	01.02.01.04	Estructura bancades	2.501,61
Capítol (1)	01.02.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	3.050,91
Titul 3	01.02.07.01	PRODUCCIÓ	675,00
Titul 3	01.02.07.02	CANONADES	675,00
Capítol (1)	01.02.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.350,00
Titul 3	01.02.12.01	RE CONSTRUCCIÓ	0,00
Titul 3	01.02.12.02	RE ENDERROC	0,00
Capítol (1)	01.02.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titul 3	01.03.01.03	Coberta	1.353,00
Capítol (1)	01.03.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	1.353,00
Titul 3	01.03.05.01	FOTOVOLTAICA	4.071,00
Capítol (1)	01.03.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	4.071,00
Titul 3	01.03.12.01	RC CONSTRUCCIÓ	0,00
Titul 3	01.03.12.02	RE ENDERROC	0,00
Capítol (1)	01.03.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titul 3	01.04.01.03	Coberta	676,50
Capítol (1)	01.04.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	676,50
Titul 3	01.04.12.01	RC CONSTRUCCIÓ	0,00
Titul 3	01.04.12.02	RE ENDERROC	0,00
Capítol (1)	01.04.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titul 3	01.05.01.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 3	01.05.01.03	Coberta	1.258,44
Titul 3	01.05.01.04	Estructura bancades	4.002,69
Capítol (1)	01.05.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	5.261,13
Titul 3	01.05.12.01	CONSTRUCCIÓ	0,00
Titul 3	01.05.12.02	ENDERROC	0,00
Capítol (1)	01.05.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			49.201,32

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	28.733,78

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol (1)	01.01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	1.353,00
Capítol (1)	01.01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	4.705,00
Capítol (1)	01.01.08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	670,00
Capítol (1)	01.01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol (1)	01.01.11	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.01	GEC-22364.1 CQ	35.461,78
Capítol (1)	01.02.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	3.050,91
Capítol (1)	01.02.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	0,00
Capítol (1)	01.02.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.350,00
Capítol (1)	01.02.08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	1.350,00
Capítol (1)	01.02.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol (1)	01.02.11	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.02.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.02	GEC-22364.2 CQ	5.750,91
Capítol (1)	01.03.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	1.353,00
Capítol (1)	01.03.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	4.071,00
Capítol (1)	01.03.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol (1)	01.03.11	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.03.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.03	GEC-22364.3 CQ	5.424,00
Capítol (1)	01.04.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	676,50
Capítol (1)	01.04.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	676,50
Capítol (1)	01.04.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	2.097,00
Capítol (1)	01.04.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	0,00
Capítol (1)	01.04.11	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.04.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.04	GEC-22364.4 CQ	3.450,00
Capítol (1)	01.05.01	TREBALLS D'OBRA CIVIL	5.261,13
Capítol (1)	01.05.11	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.05.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.05	GEC-22364.5 CQ	5.261,13

55.347,82

NIVELL 2 : Capítol

Import

Capítol	01.01	GEC-22364.1 CQ	35.461,78
Capítol	01.02	GEC-22364.2 CQ	5.750,91
Capítol	01.03	GEC-22364.3 CQ	5.424,00
Capítol	01.04	GEC-22364.4 CQ	3.450,00
Capítol	01.05	GEC-22364.5 CQ	5.261,13
Obra	01	GEC-22364 CQ	55.347,82

55.347,82

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	GEC-22364 CQ	55.347,82
			55.347,82

