

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-232 Subministrament d'una unitat radiològica digital sense suspensió de sostre (lot 4), basat en l'Acord Marc SCS-2021-371, destinada al CAP Torroella de Montgrí, en el marc del pla MINAP

LOT 1 UNITAT RX DIGITAL TERRA
1140030500 Unitat Radiològica Digital sense suspensió sostre

S'han presentat 2 ofertes:

SIEMENS HEALTHCARE SLU; marca/model: Siemens Healthineers / MULTIX IMPACT
FUJIFILM Healthcare España S.L.; marca/model: FUJIFILM / FDR Smart X Premium

Les ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació, un cop aplicada la fórmula de maximització indicada al Quadre de Característiques.

	SIEMENS	FUJIFILM
P. TOTAL	13,93	14,75

L'oferta presentada per l'empresa **FUJIFILM Healthcare España S.L.** ha obtingut la millor puntuació.

1140030500 Unitat Radiològica Digital sense suspensió sostre		Puntuació màxima			SIEMENS HEALTHCARE SLU			FUJIFILM Healthcare España S.L.
SCS-2024-232	Subministrament d'una unitat radiològica digital sense suspensió de sostre (lot 4), basat en l'Acord Marc SCS-2021-371, destinada al CAP Torroella de Montgrí, en el marc del pla MINAP	15,00	Puntuació maximitzada total		Siemens Healthineers / MULTIX IMPACT	Puntuació maximitzada total		FUJIFILM / FDR Smart X Premium
			13,93			14,75		

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada			Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques i funcionals generador i tub de raigs X		0,00	0,00				0,00	
*Aquest apartat no té característiques avaluables de judici de valor								
1.2. Característiques tècniques i funcionals sistema de suspensió		0,00	0,00				0,00	
*Aquest apartat no té característiques avaluables de judici de valor								
1.3. Característiques tècniques i funcionals taula amb Bucky i Bucky vertical i mural		2,00	1,25	1,25			2,00	2,00
Característiques a valorar								
Sistemes de seguretat de l'equip (xoc, dits, altres...). Especificar.		2,00	1,25				2,00	
				Indica alguns sistemes de seguretat: - Bucky mural: polsador de parada d'emergència, sistema per impedir l'inici de radiació si el tub i el detector no estan correctament centrats, agafadors laterals pel pacient, frens electromagnètics				Indica diversos sistemes de seguretat: - Taula: sistema per evitar pinçaments als dits, cantons arrodonits, polsadors de seguretat per tallar l'alimentació i de bloqueig de moviment, sistema per impedir l'inici de radiació si el detector no està ben col·locat - Pedals de doble petjada per evitar accidents - Bucky mural: frens electromagnètics i permanents en cas de fallida de subministrament elèctric, agafadors laterals pel pacient, cantons arrodonits, polsadors de seguretat per tallar l'alimentació, sistema per impedir l'inici de radiació si el detector no està ben col·locat
1.4. Característiques tècniques i funcionals detectors digitals		5,00	5,00	5,00			5,00	5,00
Característiques a valorar								
Incloure protector amb nansa pel detector extraïble		5,00	5,00		Inclou protector amb nansa pel detector		5,00	Inclou protector amb nansa pel detector
1.5. Altres característiques		7,00	6,20	6,68			6,50	7,00
Característiques a valorar								
Mínim temps d'implantació des de la signatura del contracte fins a la legalització de la sala, lliurar cronograma d'implantació, especificant les diferents fases, preinstal·lacions, lliurament equip, preoes, legalització, formació.		3,00	2,20				2,50	
				Es presenta un cronograma amb les diferents fases; treballs previs (8 dies) i també des del subministrament de l'equip fins les proves d'acceptació (14 dies), sumant un total de 22 dies naturals. Formació posterior, no està inclosa al cronograma. El temps entre entrega de l'equip i proves d'acceptació és de 14 dies naturals.				Es presenta un cronograma amb les diferents fases des del subministrament de l'equip fins les proves d'acceptació i formació, sumant un total de 13 dies naturals. Treballs previs no inclosos al cronograma. El temps des de l'entrega de l'equip fins les proves d'acceptació és de 8 dies naturals.
Memòria i solució d'implantació. Adequació de la circulació de pacients i professionals, accés amb cadira de rodes i facilitat/ïdoneïtat del muntatge i implantació a la sala		4,00	4,00		Memòria d'implantació molt completa i detallada, adaptada a l'espai existent del que es disposa al centre		4,00	Memòria d'implantació molt completa i detallada, adaptada a l'espai existent del que es disposa al centre

1140030500 Unitat Radiològica Digital sense suspensió sostre		Puntuació màxima			SIEMENS HEALTHCARE SLU			FUJIFILM Healthcare España S.L.
SCS-2024-232	Subministrament d'una unitat radiològica digital sense suspensió de sostre (lot 4), basat en l'Acord Marc SCS-2021-371, destinada al CAP Torroella de Montgrí, en el marc del pla MINAP	15,00	Puntuació maximitzada total		Siemens Healthineers / MULTIX IMPACT	Puntuació maximitzada total		FUJIFILM / FDR Smart X Premium
			13,93			14,75		
1.6. Estació d'adquisició, integració i connectivitat		1,00	1,00	1,00			0,75	0,75
Característiques a valorar								
Major mida del monitor superior a la demanada (fins a màxim aproximat del 25% superior al demanat)		1,00	1,00		Monitor de 23,8"		0,75	Monitor de 23"

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments