

## AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat		1.219,200				1.219,200	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi		290,150				290,150	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1.509,350</b>		
2	G219U010	m	Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat		22,110				22,110	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi		169,510				169,510	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>191,620</b>		
3	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat		313,840				313,840	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi		99,870				99,870	C#*D#*E#*F#	
3	Superfície de rases								
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>413,710</b>		
4	G219U200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat		1.300,810				1.300,810	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi		520,260				520,260	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1.821,070</b>		
5	G219U030	m2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat		93,480				93,480	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi		297,710				297,710	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>391,190</b>		
6	G21DU010	m	Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriments de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
<b>Num.</b>	<b>Text</b>	<b>Tipus</b>	<b>[C]</b>	<b>[D]</b>	<b>[E]</b>	<b>[F]</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fórmula</b>	
1	Carrer Montserrat col·lector		248,790				248,790	C#*D#*E#*F#	
2	Carrer Gaudi col·lector		69,000				69,000	C#*D#*E#*F#	
3	Carrer Montserrat escomeses		147,000				147,000	C#*D#*E#*F#	

## AMIDAMENTS

4 Carrer Gaudí escomeses 23,890 23,890 C#\*D#\*E#\*F#

**TOTAL AMIDAMENT 488,680**

7 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat pous		1,000	1,000	3,000	7,000	21,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí pous		1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 24,000**

8 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		392,330				392,330	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		13,250				13,250	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 405,580**

9 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 3,000**

10 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 8,000**

11 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT 28,000**

12 G219NOU1 m2 Demolició per mitjans manuals i mecàniques de pas de vianants format per peces de pedra granítica, inclosa la recuperació de les peces, demolició de la base de formigó i el transport de les peces de pedra a el dipòsit municipal que s'indiqui

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		64,050				64,050	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		16,860				16,860	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 80,910

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítulo 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U003	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		427,870				427,870	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		158,990				158,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 586,860

2	G222U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		8,000	1,500	1,000	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

3	G222U210	m3	Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		8,000	1,500	1,000	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		1,000	1,500	1,000	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		165,600				165,600	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		60,410				60,410	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Montserrat		8,000	1,500	1,000	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Gaudí		1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,510

5	G228U075	m3	Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, en rases, estesa i compactació al 100 % del proctor modificat, mesurat sobre perfil teòric
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		180,590				180,590	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		72,210				72,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,800

6	G228U015	m3	Rebliment i compactació de voreres amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació al 98% del proctor modificat, mesurat sobre perfil teòric.
---	----------	----	---

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		156,000	0,150			23,400	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudi		358,000	0,150			53,700	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 77,100

7 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		8,000	1,000	1,000	0,500	4,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudi		3,000	1,000	1,000	0,500	1,500	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,500

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 03 CANONADES I POUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GD70Z005	m	Tub de resina de PVC aditivada, DN500 mm. SN-8, amb doble paret corrugada exterior i llisa interior tipus Sanecor, acoblament tipus unió per copa i junta elàstica d'EPDM (de doble llavi) UNE EN 1277, amb rigidesa nominal mínima de SN8, fabricació complit l'estàndar de la norma EN 12.476

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudi		80,200				80,200	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 100,200

2 FD7FC3Z1 m Tub de resina de PVC aditivada, DN200 mm. SN-8, amb doble paret corrugada exterior i llisa interior tipus Sanecor, acoblament tipus unió per copa i junta elàstica d'EPDM (de doble llavi) UNE EN 1277, amb rigidesa nominal mínima de SN8, fabricació complit l'estàndar de la norma EN 12.476

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat escomeses		193,800				193,800	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudi escomeses		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 258,800

3 FD7FC3Z3 m Tub de resina de PVC aditivada, DN400 mm (exterior 400 mm / interior 364 mm). SN-8, amb doble paret corrugada exterior i llisa interior tipus Sanecor, acoblament tipus unió per copa i junta elàstica d'EPDM (de doble llavi) UNE EN 1277, amb rigidesa nominal mínima de SN8, fabricació complit l'estàndar de la norma EN 12.476

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		255,000				255,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudi		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 345,000

4 NOU00001 u Connexió d'escomesa de clavegueram existent a la nova conducció incloent maneguet o colces del mateix material que la canonada corrugada de PVC SN8, color teula, tipus SANECOR o equivalent i unió amb junta elàstica d'EPDM de doble llavi al col·lector principal (no inclou tub de connexió)

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		31,000				31,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudí		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 40,000

- 5 NOU00002 u Connexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclòs anillat de formigó o accessori corresponent per cada cas, completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat residuales		8,000	2,000			16,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudí residuales		3,000	2,000			6,000	C#*D##*E##*F#
3	Carrer Montserrat pluviales		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
4	Carrer Gaudí Pluviales		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 36,000

- 6 NOU00003 u Adequació de sortida de baixant d'aigües pluvials d'habitatge, a cota de vorera. Inclòs tall i enderroc localitzat de revestiment de façana per a deixar descobert l'extrem de baixant, tall de la canonada, col·locació de maneguet d'unió i perllongament del baixant fins a permetre la connexió de l'escomesa soterrada sota el paviment de vorera, i posterior restitució del revestiment de façana afectat. Tot inclòs, completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat pluviales		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

- 7 GDD1NOU1 u Pou de registre per a xarxa de clavegueram de fins a 3 metres d'alçada, tipus SANECOR d' URALITA DN 1000, inclòs con de reducció de polietilè d'alta resistència, pates i empelts clip per a l'entrega dels tubs de fins 500 mm. inclòs marc i tapa de fos dúctil de DN 600, model REXEL classe D-400, graons de polipropilè i formació de connexió i pendents amb formigó HM-15, inclòs subministrament i muntatge, totalment acabat. Detalls segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudí		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 11,000

- 8 GDD1NOU2 u Pou de registre per a xarxa de pluvials de fins a 2,5 metres d'alçada, fabricat en PE, DN 1000, tipus RASAN o equivalent, inclòs con de reducció de polietilè d'alta resistència, pates i empelts clip per a l'entrega dels tubs de fins 500 mm. inclòs marc i tapa de fos dúctil de DN 600, model REXEL classe D-400, graons de polipropilè i formació de connexió i pendents amb formigó HM-15, inclòs subministrament i muntatge, totalment acabat. Detalls segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudí		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 7,000

- 9 GDD1Z014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçada, d'elements de formigó prefabricat, inclòs solera de formigó de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols. Marc i tapa de fos dúctil de DN 600, model REXEL classe D-400. Detalls segons plànols.

**AMIDAMENT DIRECTE** 0,000

- 10 GDD1U114 m Suplement per major alçada de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

11 G450Z080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. Ciment amb additius resistents a l'aigua del mar, RS i hidròfugs, classe d'exposició IIIb.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat residuales		8,000	1,000	1,000	0,300	2,400	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí residuales		3,000	1,000	1,000	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Montserrat pluviales		5,000	1,000	1,000	0,300	1,500	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Gaudí Pluviales		2,000	1,000	1,000	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,400

12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Emparrillat pous		5,400	50,000			270,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 270,000

13 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat escomeses		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí escomeses		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 33,000

14 G261NOU2 ut Jornada de desviament de les aigües del col·lector de residuales, mitjançant by-pass amb bomba submergible i canonada provisional fins al següent pou en servei aigües avall. Inclou el lloguer de la bomba, del grup electrògen, la canonada i els accessoris necessaris, treballs d'execució d'obturació en els pous, manteniment i vigilància (inclosos dies festius). Inclosos tots els treballs i materials accessoris necessaris.

**AMIDAMENT DIRECTE** 30,000

15 GD7JNOU5 m Canonada PE de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, interior 851 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat escomeses		35,720				35,720	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí escomeses		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 35,720

16 GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		88,070				88,070	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Gaudí		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 88,070

17 GFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat connexió baixants		111,000				111,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 04 XARXA AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U003	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		90,000	2,000	0,400	0,400	28,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

2 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		28,800	0,200			5,760	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arryonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		90,000	2,000	0,400	0,400	28,800	C#*D##*E##*F#
2			0,100	0,100	-3,140	90,000	-2,826	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,974

4 G935U022 m3 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment portland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		180,000	0,400	0,150		10,800	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5 GHMNOU01 m cinta senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		90,000	2,000			180,000	C#*D##*E##*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 180,000

6 XPA1Z001 pa Partida alçada a justificar segons factura de la companyia SOREA per a subministrament, muntatge i instal·lació, manteniment i posterior retirada un cop executades les obres, de instal·lació provisional d'aigua potable. Inclòs connexions provisionals d'escomeses domiciliàries.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 05 XARXA ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21H1641	u	Desmuntatge, muntatge i conexió de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec i posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000	0,300	0,300		14,940	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,940

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000	0,300	0,300		14,940	C#*D##*E##*F#
2			0,055	0,055	-3,140	166,000	-1,577	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,363

4 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000				166,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

5 GG31T564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000				166,000	C#*D##*E##*F#
2	conexiones		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

## AMIDAMENTS

6 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm<sup>2</sup>, muntat en malla de connexió a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
2	conexiones		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 186,000

7 GHMNOU01 m cinta senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 166,000

8 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

9 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudí		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

10 GGDZU102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

11 XPA1Z002 pa Partida alçada a justificar per a tasques de connexionat dels nous conductors (en renovació dels actuals) a la xarxa d'enllumenat existent.

**AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

12 NOU00007 u Dau de formigó de 60x60 cm amb profunditat de 80 cm per a cimentació de columna fins a 6 m, inclosa l'excavació i l'execució de la fonamentació amb formigó HM-25/P/20/I, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 06 XARXA TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

## AMIDAMENTS

1 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		68,000	0,300	0,300		6,120	C#*D##*E##*F#
2			77,000	0,300	0,300		6,930	C#*D##*E##*F#
4	Carrer Montserrat		11,000	0,400	0,500		2,200	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 15,250

2 G935U022 m3 Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		68,000	0,300	0,300		6,120	C#*D##*E##*F#
2			77,000	0,300	0,300		6,930	C#*D##*E##*F#
4	Carrer Montserrat		11,000	0,400	0,500		2,200	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 15,250

3 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer Montserrat creuament		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 11,000

4 GDG5Z153 m Canalització de serveis en vorera amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb sorra, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		68,000				68,000	C#*D##*E##*F#
2			77,000				77,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 145,000

5 GHMNOU01 m cinta senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		68,000				68,000	C#*D##*E##*F#
2			77,000				77,000	C#*D##*E##*F#
4	Carrer Montserrat		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 156,000

6 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Montserrat		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Montserrat		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 07 REPOSICIÓ URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30x4 cm, de cinc ratlles gris polit tipus "Salou", equivalent en característiques o superior, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm. i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		85,540				85,540	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		349,330				349,330	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **434,870**

2 NOU00005 m2 Paviment de panot hidràulica específic per a avís de pas de vianants amb canvi de textura i color vermell tipus panot botons de 30x30x5 Tarragona, equivalent o superior en característiques, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm. i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		71,680				71,680	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		8,150				8,150	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **79,830**

3 G96500C6 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C6 25x12 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		83,000				83,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		143,240				143,240	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **226,240**

4 G9850220 m Gual per a vehicles, de formigó prefabricat. Dimensions de les peces: long 500 mm, amplada 350 mm, alçada posterior 250 mm, alçada davantera 150 mm. Inclou subministrament, col·locació, base de formigó, segons plànols de detall. Inclosa execució in-situ de la transició en els extrems del gual a peça de vorada tipus T-1, mitjançant formigó HM-25. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Gaudi		26,000				26,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

5 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorada, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		83,000				83,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		169,050				169,050	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>252,050</b>	

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		1.667,000				1.667,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		565,000				565,000	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2.232,000</b>	

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		1.667,000				1.667,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		565,000				565,000	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2.232,000</b>	

8 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		1.667,000	0,050	2,300		191,705	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		565,000	0,050	2,300		64,975	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>256,680</b>	

9 G9H1U02C t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		1.667,000	0,050	2,300		191,705	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		565,000	0,050	2,300		64,975	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>256,680</b>	

10 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			256,680	0,055			14,117	C#*D##*E##*F#
2			256,680	0,050			12,834	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>26,951</b>	

11 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		321,000				321,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		134,000				134,000	C#*D##*E##*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>455,000</b>	

12 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de

## AMIDAMENTS

vidre, incloent el premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		48,000				48,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		24,000				24,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 72,000

13 NOU00004 u Reposició de bastiments, tapes i pericons en cas necessari de servei existents, fina a 60x60 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 18,000

14 G991U005 u Escocells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

15 GR61Z506 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT. Inclòs reg i manteniment durant 2 anys, amb 15 reg anuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

16 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Montserrat		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Gaudi		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO VILA202102  
Capítol 08 PARTIDES ALÇADES I VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

**AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

2 XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició, en base a l'Estudi i de Gestió de Residus

## AMIDAMENTS

---

				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>
3	XPA1Z003	pa	Partida alçada a justificar per a estintolament, protecció i/o reposició de creuament de serveis afectats		
				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>
4	XPA1Z004	pa	Partida alçada a justificar per a tasques de col·locació i manteniment de passos provisionals (planxes, passarel·les, etc.) per a permetre l'accés dels veïns als habitatges (vianants i vehicles)  (completar descripció)		
				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>
5	PPA0U001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, tancament, neteja i afeccions durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra		
				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>
6	XPA1Z005	pa	Partida alçada a justificar en funció de les possibles afeccions a la xarxa de distribució de baixa i mitja tensió. Contra aquesta partida es certificaran tant els treballs de companyia com els executats per la pròpia obra per a la correcta execució de l'afecció a el servei		
				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>
7	XPA1Z006	pa	Partida alçada a justificar en funció de les possibles afeccions a la xarxa de distribució d'aigua potable. Contra aquesta partida es certificaran tant els treballs de companyia com els executats per la pròpia obra per a la correcta execució de l'afecció a el servei		
				<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<input type="text" value="1,000"/>

---