

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'ORGANITZACIÓ DE LA MOSTRA DE SANT VICENÇ DELS HORTS, QUE INCLOU EL TRANSPORT, L'ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MATERIAL DIVERS NECESSARI, EL SEU MUNTATGE I DESMUNTATGE, EL MANTENIMENT, LA VIGILÀNCIA, LA NETEJA I LA GESTIÓ I COMERCIALIZACIÓ DELS FIRAIRES NO LOCALS – PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és la contractació del servei de lloguer de material divers, transport, elaboració de documentació tècnica, muntatge, manteniment, vigilància, desmuntatge, neteja i posterior retirada, així com el servei de gestió i comercialització dels firaires participants no locals, segons allò especificat als apartats següents per la realització de la Mostra al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Més específicament:

- 1- La contractació d'instal·ladors i del personal necessari pel desenvolupament correcte de la Mostra i funcionament de les seves instal·lacions.
- 2- La coordinació, la planificació, el seguiment i el control dels professionals implicats.
- 3- La gestió i la coordinació del subministrament, transport, elaboració de documentació tècnica, muntatge, manteniment, desmuntatge, neteja, vigilància i retirada des les infraestructures firals.
- 4- Inscripció, selecció, gestió i cobrament, dels firaires participats no locals.

2. ÀMBIT I JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE

2.1 Extensió Territorial

La prestació del servei objecte del present contracte s'estén a la totalitat dels espais firals en els que es realitzin activitats vinculades amb la Mostra. Anualment l'Ajuntament de forma conjunta amb l'empresa adjudicatària del contracte especificarà la zona d'influència i localització específica dels diferents espais de la fira.

2.2 Justificació i tipus de serveis.

El servei a contractar ve motivat per la realització de la Mostra i la Mostra Internacional de Pastisseria i al no disposar dels recursos personals i materials necessaris pel desenvolupament d'aquest acte.

El servei comprèn la totalitat de la gestió dels serveis i materials a subministrar amb les seves prestacions, segons descripció d'aquest document tècnic i els seus annexos.

Es considera que per la necessitat d'ajust de les instal·lacions, materials i serveis oferts als firaires, comerços i entitats que participen de la Mostra, la quantitat de materials, ubicació i serveis reflectits en aquest document tècnic tindrà caràcter general, podent-se ajustar les seves quantitats, duració, ubicació els espais i característiques en funció de les necessitats que definirà anualment l'Ajuntament.

En aquest sentit, indicar que l'Ajuntament té o podrà tenir adjudicat treballs de manteniment, modificacions i a empreses especialitzades de serveis (enllumenat públic, mobiliari urbà, neteja viària, recollida residus, jardineria, ...), sent potestat de cadascuna de les empreses concessionàries d'aquests serveis la compra del material o subcontractacions de serveis necessaris pel seu correcte desenvolupament, i que pot ser objecte d'aquest contracte, als punts de subministrament i/o empreses que ells creguin convenients, no restant obligats a adquirir-lo i/o contractar a l'empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte, i en cas de fer-lo no sent-li d'aplicació els preus unitaris ofertats.

3. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

3.1 Organització del Servei

L'empresa adjudicatària anomenarà un responsable tècnic de la contracta, com a interlocutor vàlid amb l'Ajuntament, amb l'objecte de controlar la bona marxa del servei.

Aquest responsable es personarà, sempre que sigui requerit, a l'Ajuntament per tal de planificar els serveis i subministraments necessaris per la celebració de la Mostra. Així mateix es realitzaran reunions periòdiques per comentar l'evolució dels treballs, novetats en serveis i materials que siguin d'interès municipal i les principals incidències del servei durant i una vegada concloua la fira.

El responsable del contracte disposarà d'un telèfon mòbil d'àmplia cobertura per a poder ser localitzat en tot moment i disposarà de plena disponibilitat. En especial durant el servei de muntatge, celebració i desmuntatge de la Mostra, que estarà actiu les 24 hores del dia.

3.2 Disposició de Personal

L'empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

El personal mínim previst pel servei serà d'un responsable tècnic de la contracta i equips de treball format per operaris especialistes i ajudants que atendran les necessitats del servei.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

L'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Uniforme: Tots els operaris que han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.
- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

3.3 Disposició d'equips

Els equips relacionats a l'oferta i que siguin acceptats per l'Ajuntament es trobaran a disposició del servei en els períodes de muntatge, celebració i desmuntatge de la Mostra.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del material i equips de treball necessari per efectuar les comprovacions i treballs pertinents.

Durant l'execució del contracte, si l'ajuntament aconsegueix tancar un pacte d'esponsorització amb una empresa del sector de la pastisseria que consisteixi en l'aportació de maquinària o de serveis específics recollits en aquesta licitació, es reserva la possibilitat de no executar la part corresponent del contracte en una o varies anualitats de la licitació o la pròrroga. Aquesta possibilitat només es podrà donar si l'ajuntament avisa a l'empresa adjudicatària abans de l'1 de novembre de l'any anterior a la realització de la fira. En els casos en que es faci correctament l'avís, el servei que no es realitzi tampoc es remunerarà.

3.4 Disposició de vehicles

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels vehicles necessaris per trasllat de materials i/o personal que es posaran al servei de la contracta.

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat, amb una imatge correcta, havent passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV.).

En cap cas la reparació d'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d'urgència.

Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.

3.5 Stock de recanvis

Per assegurar el bon servei el contractista estarà obligat a tenir el stock de materials suficient per poder atendre qualsevol variació en la previsió de material inicial, avaria o accident que es produeixi.

4. CONTROL DE FUNCIONAMENT

4.1 Medi Ambient

L'empresa adjudicatària està obligada a treballar d'acord amb la Política Ambiental de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant correctament els residus. Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar correctament mitjançant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

L'empresa contractada haurà de comptar amb:

Pla de gestió del Sistema de Gestió Ambiental (en endavant SGA) que haurà d'incloure mesures adoptades per reduir l'impacte ambiental pel que fa a:

1. Consum energètic.
2. Consum d'aigua.
3. Soroll.
4. Un apartat específic que inclogui un pla de gestió dels residus amb mesures de:
 - 4.1. Minimització de residus.
 - 4.2. Tria i selecció de fraccions de residus.
 - 4.3. Gestió i tractament de les fraccions de residus.

Caldrà comunicar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts els gestors escollits i aportar la documentació relativa a la gestió de residus: fulls de seguiment de residus, fitxa d'acceptació (en cas que sigui necessari), així com altra informació que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pugui demanar per tenir constància d'aquesta gestió.

Els productes i residus derivats de l'execució del contracte s'han de gestionar tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per les persones.

4.2 Manteniment Preventiu

El manteniment preventiu comprèn el conjunt d'operacions programades, destinades a evitar possibles avaries a les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària del servei haurà de dotar-lo dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme el manteniment preventiu de les instal·lacions objecte del contracte. El personal necessari emprat, tindrà la qualificació requerida per realitzar els treballs i els mitjans

necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui possible, qualsevol pertorbació del funcionament normal de la fira.

Els oficials tindran coneixements i experiència en treballs elèctrics de baixa tensió, coneixements de grups electrògens, instal·lacions mecàniques, senyals febles ...; seran coneixedors dels elements crítics de la instal·lació i dels protocols a seguir en cas d'emergència.

4.3 Manteniment Correctiu

L'empresa adjudicatària garantirà el bon estat d'ús i manteniment dels materials, instal·lacions i bens durant el període de vigència del contracte en els següents termes:

En el moment que es detecti una avaria, desperfectes o anomalies, l'empresa adjudicatària realitzarà les tasques necessàries per solucionar-la. Una vegada realitzada l'actuació es faran les proves de funcionament necessàries per garantir la idoneïtat de la seva reparació.

La solució de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia, robatori ... dins l'horari de funcionament de la fira s'haurà de produir de forma immediata.

Per les solucions de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia, robatori ... fora de l'horari de funcionament de la fira, la solució s'haurà de produir abans de la seva obertura.

El cost de totes aquestes tasques restarà inclòs dins del preu de l'adjudicació, incloent el material utilitzat, mà d'obra, desplaçaments, dietes, maquinaria auxiliar, etc.

4.4 Manteniment Tècnic Legal

Per el muntatge d'estructures fixes i carpes, l'empresa adjudicatària elaborarà i lliurarà al departament d'activitats de l'Ajuntament la documentació següent de totes les estructures i carpes que munti:

- Certificat d'assentament i solidesa signat per un tècnic competent.
- Certificats de resistència al foc, vent i impermeabilització.
- Certificat d'instal·lació elèctrica segons el RBT de la totalitat de les línies elèctriques, tant a l'interior com a l'exterior.
- Manual de muntatge.
- En cas necessari i segons l'activitat a desenvolupar, projecte tècnic d'activitats recreatives d'acord amb el Decret 112/2010, signat per un tècnic competent.
- Resguards i o factura de l'assegurança RC de totes les estructures i carpes.
- En les carpes de superfície 400 m² construïda o més, o un aforament de 400 persones o més; Pla d'Emergència on es descriguin l'aforament, vies d'evacuació, càrrega de foc i

elements d'extinció associats, enllumenat emergència, etc, segons la norma UNE 13782, El pla d'emergència haurà d'estar signat per un tècnic competent.

- Una vegada instal·lat, control de valoració global i de l'entorn de les carpes de 400 m2 o més de superfície construïda, o més de 400 persones d'aforament. Realitzat per una Empresa Col·laboradora de l'Administració.

L'empresa adjudicatària del muntatge d'elements d'estructura i carpes elaborarà i lliurarà al departament de Protecció Civil la documentació següent:

“pla d'autoprotecció del conjunt de l'espai firal, segons requeriments del Decret 30/2015”

Les tasques d'elaboració de la documentació i contractació de les Empreses Col·laboradores de l'Administració necessàries, assistència a les inspeccions, tramitacions de la documentació associada, i lliurament al departament adequat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts una vegada complimentada, resten incloses dins del preu del contracte.

Si a conseqüència de les inspeccions, es necessiten realitzar modificacions, adaptacions, reparacions o modificacions, l'empresa adjudicatària les realitzarà, considerant-se aquestes actuacions com a manteniment correctiu.

4.5. Mobilitat reduïda.

Atenent al que especifica el RDL 1/2013, de 29 de novembre totes les carpes d'accés públic i espais estructurals s'hauran de muntar amb accés adaptat i itinerari interior adaptat al que especifica la normativa, i s'haurà de vetllar perquè els accessos als espais es preparin segons aquesta normativa.

4.6 Conducció i vigilància instal·lacions elèctriques i megafonia

La conducció i vigilància de les instal·lacions elèctriques i de megafonia comprèn les accions a realitzar per al correcte funcionament de les mateixes i que comprenen la seva engegada i aturada d'acord amb la programació establerta o segons els requeriments puntuals establerts per l'Ajuntament per motius de horaris de funcionament, racionalització d'ús i d'eficiència energètica.

Caldrà que l'empresa contractada, o l'empresa subcontractada de seguretat, si s'escau, sol·liciti autorització al departament d'interior la vigilància de l'activitat i estigui al corrent de pagament de la taxa relativa a l'autorització de servei de vigilància i protecció privada per a un esdeveniment en vies o espais públics o d'ús comú. Aquesta taxa haurà d'estar abonada per l'esdeveniment del que és objecte aquest contracte

5. NORMATIVA:

Totes les instal·lacions, equips, materials, bens a subministrar, i serveis, s'hauran de fer d'acord amb la normativa vigent i les seves instruccions tècniques complementaries.

L'adjudicatari serà el responsable com a instal·lador, mantenidor davant de les diferents administracions.

6. TERMINI

La Mostra i la Mostra Internacional de Pastisseria es realitzaran paral·lelament a la celebració de la Festa Major d'Hivern, a finals de gener, en els dies i horaris que anualment determini l'Ajuntament, tenint una durada exceptuant els dies de preparació, muntatge i desmuntatge, que pot oscil·lar entre els 2 i 4 dies i en cap de setmana, tenint un horari d'obertura en termes generals entre les 8:00 i les 22 hores.

Qualsevol variació en els dies i hores d'obertura del espai firal serà assumit per l'adjudicatari sense que aquest pugui reclamar cap compensació econòmica per cap concepte a l'Ajuntament.

L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar el muntatge i celebració de la Mostra, de forma independent i diferenciada a la festa major d'hivern que es celebra a les mateixes dates. En cas que l'Ajuntament decideixi la no celebració de la Mostra, l'empresa adjudicatària no podrà reclamar cap tipus de compensació al respecte per danys i perjudicis, lucre cessant ni qualsevol altre tipus de compensacions.

El lliurament, i tasques contractades es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària en les dates que anualment s'especificaran per l'Ajuntament, però com a caràcter orientatiu es consideren les següents:

- Selecció i inscripció de firaires no locals: Dos mesos abans del inici de la Mostra.
- Cobrament firaires no locals: Un mes abans del inici de la Mostra
- Gestió de firaires no locals: Dos mesos abans del inici de la Mostra fins la seva finalització.
- Arribada de material i inici de muntatge: Una setmana abans del inici de la Mostra.
- Inici funcionament carpa radio municipal i megafonia recinte firal: Una setmana abans del inici de la Mostra.
- Inici Mostra i servei manteniment: L'hora i dia d'inici de la Mostra s'especificarà anualment per part de l'Ajuntament.
- Mostra Internacional de Pastisseria: Una setmana abans de l'inici de la Mostra.

- Fi Mostra i servei manteniment: L'hora i dia de finalització de la Mostra s'especificarà anualment per part de l'Ajuntament
- Inici desmuntatge i retirada del material: A partir d'una hora després de la finalització de la Mostra. Els espais a desmuntar de forma immediata i l'hora i dia de finalització de la Mostra s'especificarà anualment per part de l'Ajuntament.
- El desmuntatge estarà condicionat a l'aprovació de l'ajuntament en el cas que coincideixin en el temps amb altres activitats que s'hagin organitzat al municipi.
- Fi desmuntatge i retirada del material: A les 36 hores després de la finalització de la Mostra. L'hora i dia de finalització de la Mostra s'especificarà anualment per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament definirà anualment si hi han espais de Mostra que han de restar sense desmuntar fins la finalització de la festa major d'hivern.

Al la matinada del dia següent a la finalització de la Mostra a les 6:00 hores els carrers Rafael de Casanoves i carrer Pas del Llop restaran completament lliures i oberts al pas de vehicles. Els carrers en els que s'haurà de complir aquesta condició podrà variar anualment segons els criteris de l'Ajuntament.

La presentació de la liquidació es realitzarà abans dels 30 dies següents a la finalització de la Mostra.

7. LLOC DE LLIURAMENT.

El lloc fixat per al lliurament del bé objecte del contracte seran els mateixos punts de muntatge, podent-se especificar ubicacions concretes d'emmagatzematge d'acord amb les directrius de l'organització, mobilitat i la policia local. En cap cas l'emmagatzematge del material afectarà a la circulació ni als comerços de la zona.

L'empresa adjudicatària especificarà anualment el procediment (presencial, telemàtic, telefònic, etc) on els firaires no locals que desitgin participar a la Mostra podran realitzar la totalitat dels tràmits.

L'empresa adjudicatària especificarà anualment el nombre de persones i els seus càrrecs que durant la celebració de la Mostra s'encarregaran de realitzar i gestionar les necessitats dels firaires no locals i el manteniment dels bens i serveis subministrats. Aquest servei es realitzarà al mateix espai firal.

8. CARACTERISTIQUES TÉCNIQUES

La oferta del contractista s'adequarà a la relació de documentació, tasques, elements i descripcions que es reproduiran a continuació i al pressupost, si bé podrà presentar les variacions que consideri adients, que es tindran en compte a efectes d'adjudicació.

LOT 1. CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER DE MATERIAL DIVERS, TRANSPORT, ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MUNTATGE, MANTENIMENT, VIGILANCIA, DESMUNTATGE, NETEJA I RETIRADA MATERIALS, I LA GESTIÓ I COMERCIALIZACIÓ DELS FIRAIRES PARTICIPANTS NO LOCALS

8.1 Servei d'organització

El servei d'organització inclou com a mínim:

1- Redacció anual del projecte d'organització incloent, com a mínim, el contingut següent:

1.1- Memòria, especificant:

- Bens a subministrar, les seves característiques i fitxes tècniques.
- Fotografies del elements a instal·lar, tant dels seus espais interiors com exteriors, respectant formes i colors definitius.
- Sistema de gestió, inscripció, cobrament, selecció, liquidació ... dels firaires no locals.
- Personal destinat a la execució del contracte abans i durant la celebració de la Mostra. Indicant les tasques a realitzar per cadascun d'ells.
- Relació d'empreses subcontractades i material que aportarà cadascuna d'elles

1.2- Plànols, especificant:

- Ubicació en detall dels diferents elements (tarimes, carpes, lavabos, inflables ...)
- Plànol ubicació extintors i ambulància
- Xarxa elèctrica i ubicació de quadres elèctrics.
- Xarxa il·luminació general amb ubicació de projectors i estudi lumínic.

1.3- Pla de treball, especificant:

- Calendari de muntatge i desmuntatge i gestió de firaires no locals
- Vigilància, indicant els horaris de tots els serveis, i les seves rotacions de torn. I en especial pel servei de vigilància nocturna de l'espai firal les zones de control i ruta de cada vigilant.
- Horari del servei de neteja.

- 1.4- Relació de preus unitaris per a cada tipus de tasca segons la taula del annex 2 del present plec. (Aquesta documentació en el moment de la licitació s'haurà d'incloure només al sobre numero 3 tant en format paper com en firmat informàtic en fulla d'excel)
- 2- Direcció, organització i contractació dels instal·ladors, empreses de serveis necessàries pel muntatge, manteniment, desmuntatge, vigilància, neteja, gestió i comercialització de firaires no locals i desenvolupament de la Mostra. Així com la coordinació, planificació, seguiment i control dels professionals implicats i les infraestructures firals.
- 3- Tramitació, expedició i lliurament de tots els permisos i emissió dels certificats adients de la totalitat de les instal·lacions, serveis i parades.
- 4- Elaboració dels plans d'emergència i documentació annexa especificada al punt 4.4 Manteniment Tècnic Legal, així com qualsevol altre relacionada o necessària o que sigui requerida per garantir la seguretat de la fira, incloent la instal·lació dels extintors i cartells.

8.2. Servei de subministraments i instal·lacions

Subministraments dels materials i realització dels serveis segons les següents partides:

Partida 1: Subministrament individual elèctric .

Instal·lacions destinades a la zona de:

- Firaires no locals. Carrer Nou i carrer del Riu.
- Carpes fixes i extensibles de diferents tamanys segons annex.
- Alimentació forània, Carrer pas del Llop.

Instal·lació elèctrica general composta de quadre elèctric general per connexió de les pròpies instal·lacions dels firaires. Es preveu un quadre general per cada 4 parades i una potencia mitja unitària per cada parada de 2,5 kW. Només aplicable en parades on l'Ajuntament no instal·la carpa.

Partida 2: Aula Pastisseria Plaça de la Vila.

Subministrament i muntatge de carpa negra segons plànol Annex I.1. Carpa Plaça de la Vila de base rectangular de 20 x 10 metres, (200 m² de superfície total), i sostre a dues aigües, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic de secció 60 x 100 x 1,5 mm, suspesa per pilars. La forma i distribució final es definirà anualment per l'Ajuntament.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. De llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

L'estructura de la carpa haurà de ser capaç de suportar la instal·lació de forma suspesa l'estructura Truss i tots els elements que se l'hi acoblin segons descripció que es reproduïx a sota.

Característiques principals orientatives:

· Color:	Negre
· Secció total:	200 m ²
· Alçada Lateral (mm):	3.075
· Alçada lateral lliure (mm):	2.975
· Alçada central (mm):	5.196
· Longitud pòrtic (mm):	Segons distribució
· Distància entre pòrtics (entre eixos) (mm):	Segons distribució
· Secció perfil Principal (mm):	Segons tipologia i secció
· Secció perfil secundari (mm):	Segons tipologia i secció
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m ²)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m ²
· Angles Coberta:	23°
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Creus de Sant Andreu:	Cables d'acer 6mm + pvc
· Cobriment:	Lones PVC classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Acabat de la carpa: Parets modulars laterals en tot el perímetre, de color negre, amb tarima modular i moqueta firal negre, moqueta extra i decoració interior de l'espai segons directrius de l'Ajuntament.

Caldrà executar la decoració interior en base als següents paràmetres:

Cortines:

- 1 Estructura Pipe and Drive 10ml i 3m alçada amb Cortina a una cara confeccionada amb teixit 100% polièster, de 210g/m2. Ignífug C1 i color a determinar per l'Ajuntament. Acabat frunzit al 50%
- 1 Estructura Pipe and Drive 7ml i 3m alçada amb Cortina a una cara confeccionada amb teixit 100% polièster, de 210g/m2. Ignífug C1 i color a determinar per l'Ajuntament. Acabat frunzit al 50%

Fons d'escenari:

- 1 Envà Separador per fons d'escenari realitzat amb estructura de pi de 4,50x4,50cm y acabat a una cara amb planxes de DM de 10mm. Acabat amb dues mans de pintura, color a determinar per l'Ajuntament. Mides 10x5m amb obertura de 400x210cm per accedir a la zona de cuina.
En aquest envà s'hauran d'incloure lletres corpòries de mida a determinar per l'Ajuntament i que siguin fixes amb les paraules "SANT VICENÇ DELS HORTS", i altres que es puguin enganxar amb velcro amb les paraules "39a MOSTRA COMERCIAL, AGRÍCOLA I GASTRONÒMICA" i "6a MOSTRA INTERNACIONAL DE PASTISSERIA".

Cadires:

- 120 cadires elegants de congressos tapissades amb bellut o similar, color a determinar per l'Ajuntament.

Catifa:

- 60 m² Catifa per fer passadissos d'entrada i sortida, confeccionada en Moqueta Firal amb estampació digital personalitzat segon disseny a determinar per l'Ajuntament. Teixit d'amplada 150 cm

II.luminació decorativa:

- L'ajuntament subministrarà una tira de 50 mt de guirnaldes de bombetes decoratives per instal·lar a la carpa.

Incorporació de porta de sortida en la part de darrera del magatzem 2, magatzem 1 i carpa de la ràdio, de comunicació directe de part exterior amb rampa.

Carpa control llum i so: Es disposarà d'espai elevat 17 cm respecte la rasant de la carpa general, de 3 x 3 metres i independent, destinat a control de llum i so amb parament de vidre i accés des de carpa general que permeti una visualització complerta de tot l'espai. Aquesta carpa tindrà visió directe.

Carpa magatzem: Es disposarà d'espai a la mateixa alçada que la sala de la ràdio 3 x 2 metres i independent destinat a magatzem de material.

Rampa: Dues rampes d'accés de 3 metres d'amplada que englobarà la totalitat de l'accés a la carpa per garantir l'itinerari adaptat. Les rampes d'accés han d'acabar de manera plana al mateix rasant de la carpa no fent un esgló.

Tarima interior: Tarima addicional a l'interior de la carpa de 10 x 5 metres i 40 cm d'alçada, moqueta firal i rampa d'accés no fixe d'un metre d'amplada i 2 metres mínim de recorregut, assegurant el compliment d'inclinació legal en aquests casos instal·lada als dos laterals curts de la tarima o un dels dos. Posició final de la tarima segons necessitats a definir per l'Ajuntament. (cal que la tarima ocupi tota la superfície de la carpa entre les parets modulars, per evitar forats i possibles caigudes en la zona de treball dels pastissers).

Testos grans amb plantes decoratives per l'entrada i la sortida de la carpa.

Cartells d'entrada i sortida segons les indicacions de l'ajuntament.

12 Catenàries elegants de color negre de control d'accessos.

Instal·lació aigua i clavegueram: Instal·lació de pressa d'aigua potable (freda i calenta) i clavegueram per la zona de cuina per sota de la tarima. La canalització d'aquest cablejat ha d'estar integrada al sòl de la carpa sense provocar alteracions del relleu que puguin provocar caigudes.

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general de la carpa des de sistema Truss.
- Il·luminació específica en 18 metres lineals de paret modular lateral de la carpa que seran vinil·lades per l'Ajuntament. La il·luminació es farà mitjançant projectors led a instal·lar en el sistema Truss.
- La il·luminació general de la carpa es realitzarà en dos circuits independents que es podran encendre i apagar des de la sala de control de so i llum.
- La il·luminació específica de les parets modulars de la carpa es realitzarà en un circuit independent que es podrà encendre i apagar des de la sala de control de so i llum.
- Quadre General de 39,45 kw / 400 V / trifàsic per la carpa. D'aquest quadre general sortiran dos subquadres:

- Subquadre 1. Zona Cuina. Quadre de protecció independent de 17,3 kw / 400 V / 25 A / trifàsic a la zona de cuina. Aquest quadre tindrà les proteccions magnetotèrmiques i diferencials per 6 circuits monofàsics independents.
 - Circuit 1 per connectar l'abatidor.
 - Circuit 2 per connectar la nevera i el congelador.
 - Circuit 3 per connectar el forn.
 - Circuit 4 per connectar el microones i les plaques d'inducció ubicades al mostrador.
 - Circuit 5 i 6 per instal·lar en mostrador dues bases independents per cada circuit que tinguin dos endolls schucko cadascuna d'elles. (total 4 endolls schucko per cada circuit) per connectar electrodomèstics manuals.

Serà imprescindible que davant una fallida d'algun element aquest només faci activar les proteccions del circuit on està connectat.

- Subquadre 2. Zona Sala control llum i so. Quadre de protecció independent de 22,15 kw / 400 V / 32 A / trifàsic a la zona de cabina control il·luminació, so i imatge. Aquest quadre tindrà les proteccions magnetotèrmiques i diferencials per 4 circuits monofàsics i un circuit trifàsic, independents.
 - Circuit monofàsic 1 per connectar il·luminació general 1 i 2 de la carpa.
 - Circuit monofàsic 2 per connectar il·luminació específica parets modulars de la carpa.
 - Circuit monofàsic 3 per connectar equips de so.
 - Circuit monofàsic 4 per connectar equips d'imatge.
 - Circuit trifàsic 1 per connectar il·luminació dimmeritzada i equips de control de la zona cuina.

Serà imprescindible que davant una fallida d'algun element aquest només faci activar les proteccions del circuit on està connectat

- Estructura tipus Truss, de color negre, instal·lat a una alçada de 4 metres per sobre de les parets modulars i suspès mitjançant dos punts de polipast motoritzat a la part més alta de la carpa en el punt d'unió entre els pilars centrals. La subjecció es reforçarà amb tirants laterals per evitar els moviments de l'estructura i tirants de seguretat a una interdistància màxima de un metre de distància entre ells i garantint que cada tram del sistema queda subjectat amb un mínim de dos cables, que actuaran en cas de fallida d'algun dels polipast.

- La subjecció del sistema Truss, polipast, tirants, cables se seguretat i els elements instal·lats a sobre d'ell es revisarà dos cops al dia, una bans de l'obertura de la fira i un altre al mig dia.

El sistema Truss tindrà unes dimensions totals de 18 ml de forma i posició final segons l'indicat al plànol Annex. Carpa Plaça de la Vila. L'Ajuntament podrà modificar la seva posició, forma i dimensions segons les seves necessitats

El material a utilitzar serà:

- 1 tram prolyte 30x30x200 cm x30v Black o equivalent
- 3 trams prolyte 30x30x300 cm x30v Black o equivalent
- 4 trams prolyte 30x30x100 cm x30v Black o equivalent
- 1 box corner prolyte x/h30v 3 vías "T" Black o equivalent
- 1 box corner prolyte x/h30v 3 vías "+ creu" Black o equivalent
- 2 polipast motoritzats de 1Tn.

Sobre l'estructura del Truss s'instal·larà:

- Seguretat: Tots els elements instal·lats sobre el Truss disposaran de cable de seguretat que actuarà en cas de fallida de la subjecció element – Truss
- Il·luminació zona cuina: 2 focus tipus “plano convexo” (PC) de 1.000 w halògens, o de potencia equivalent en tecnologia led. De llum zenital sobre la cuina, tipus “soft” per crear una línia de llum en tota la zona de treball de la cuina inclosa la taula auxiliar de treball. Així tindrem una llum zenital que arribarà a tot arreu i on l'operador de càmera que s'encarrega de cobrir el plànol més important dels cuiners manipulant plats, no interferirà ni crearà ombres. La disposició final es decidirà segons els criteris del tècnic municipal corresponent.
- Il·luminació frontal de la cuina i zona faristol: 4 focus tipus tipus “plano convexo” (PC) de 1.000 w halògens, o de potencia equivalent en tecnologia led, i 2 retalls de 1.000 w halògens, o de potencia equivalent en tecnologia led, per donar llum frontal i recolzament amb il·luminaicó modulable de forma individual vers la resta de llums.
- Il·luminació general de la carpa i parets modulars: 16 focus tipus Par Led.
- Il·luminació exterior de la carpa: 12 Par Led exteriors amb protecció IP65 amb ubicacions a determinar segons directrius de l'Ajuntament

- Sistema de gravació i càmeres: En aquesta estructura hauran d'anar instal·lada la càmera zenital tipus Go-Pro, càmera que serà subministrada per l'empresa contractista (detall a l'apartat "Material Audiovisual"). Hi haurà un sistema d'intercomunicació entre els càmeres, realitzador de vídeo, llum – so, i regidor d'espai. El Regidor de l'espai disposarà d'un sistema wireless d'intercomunicació. Tots aquests sistemes de gravació hauran d'incorporar elements que garanteixin que les imatges preses no pateixen de vibracions. (Sistemes d'estabilització de la imatge).

- Material audiovisual:
 - 1 Càmera mòbil. Càmera de vídeo professional 4K / FHD amb objectiu LEICA DICOMAR gran angular de 24 mm i zoom òptic de 20 augments, estabilitzador d'imatge òptic avançat i autofocus intel·ligent, o de característiques similars.
 - 1 càmera fixa per la persona de llenguatge de signes
 - 1 càmera fixa robòtica
 - 1 Càmera zenital
 - Suports d'estabilització (trípodes, monòpodes, etc)
 - 1 tv de 22" per fer de monitor del pastisser que inclogui estructura amb forma de cunya entre 30-45 graus respecte del terra. Aquest televisor ha de poder retirar-se de manera fàcil i còmode en determinats actes del cap de setmana i ha d'incorporar una imatge fixe amb el temporitzador-compte enrere per a cada recepta. Ha d'estar emmoquetat amb la mateixa moqueta que la carpa
 - Pantalla Led de 2,5 mts x 2,5 mts Pixel 1. sobre un suport o suspesa 0.5 m del terra a tancar amb un faldó negre
 - Pantalla Led per exterior 2,5 x 2,5 mts Pixel 3 amb suport i torres per poder-la penjar
 - Enllaç inalàmbic de càmera. Sistema de transmissió de vídeo sense fils, sense compressió, sense conversió de format i sense retard (<0,001seg). Resolució suportada fins a 1080p60. O de característiques similars.

- Sistema de sonorització. Equip de so integrat per un mínim de 6 altaveus de color negre, 4 suspesos a la carpa i altres dos a instal·lar sobre suports en trípode, al fons de la carpa junt a la zona de control i magatzem. S'inclouen 2 micròfons sense fils de ma, i 2 micròfons sens fils tipus diadema, i un sistema sense fils per un micròfon de cigne pel faristol. Tot el control de l'equip de so es realitzarà des de la cabina de control. S'inclourà

dos altaveus exteriors per donar so a la pantalla LED Pixel 3. Música d'ambient per tot el cap de setmana amb música llicència o copyleft d'ambient tranquil.

La potencia a instal·lar serà com a mínim de 39,45 kw, que podrà variar anualment amb la quantitat i ubicació dels quadres de control, endolls, il·luminació, imatge i so segons la distribució interior de l'espai.

El pes total de tota la estructura Truss amb la il·luminació serà de 550 – 600 kg

S'incorporaran un total de 3 peses de 5 kg amb nanses per a la subjecció dels photocall.

Impressió i muntatge de dues lones gràfiques de fons mate o brillant en una sola peça i sense connexions, impreses a tot color segons directrius i disseny de l'Ajuntament. Les lones, peses, i bosses de transport, es quedaran en propietat de l'Ajuntament una vegada concloua la fira.

La subjecció de la lona amb l'estructura es realitzarà mitjançant velcro.

Les mides (llarg x alçada x fons) del photocall i lones seran:

- Photocall 1: Estructura: 3,80 x 2,26 x 0,30 m Lona: 3,80 x 2,26 m
- Paret modular lateral 1 cuina: 3 x 2,26 Lona: 3 x 2,26 m

Partida 3: Cuina carpa Plaça de la Vila

El conjunt d'espai de cuina s'instal·larà a l'interior de la carpa i la seva disposició específica es concretarà en el moment de realitzar el muntatge segons les necessitats que tingui l'Ajuntament. Dins de l'espai s'instal·laran els següents sistemes:

Moble nou d'encimera de fusta laminada que quedarà en propietat de l'Ajuntament un cop realitzada la primera edició, de 3,5 metres de longitud, 0,9 metres de fons i 3,5 cm de gruix. Col·locada sobre 8 potes de 90 cm d'alçada, i fusta frontal de fòrmica de 10 mm. El moble (encimera + potes + frontal) és desmuntable en cas de necessitat i requeriment de l'Ajuntament, podent-se dividir en dos mòduls iguals de 1,75 metres de longitud cadascun i pel seu muntatge disposa de tancaments interiors que garanteixen la seva unió.

El moble ha de disposar de rodes que aguantin el seu pes per tal de poder moure'l i enretirar-lo quan sigui necessari.

En la part frontal del moble s'haurà d'incorporar les lletres corpòries o serigrafiades "6a Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts"

Damunt de l'encimera hi anirà un marbre de 2 metres de color negre per l'ample de 90 centímetres ja propietat de l'ajuntament i un marbre a incorporar, que quedarà en propietat de l'ajuntament, brillant i totalment llis, del mateix color, d'1 metre per 90 centímetres.

De forma no integrada al moble s'instal·larà:

- Dues piques d'aigua, a subministrar en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària, de forma rodona de 40 cm de diàmetre, i aixeta monomando. Tot el conjunt estarà preparat per realitzar la seva connexió a xarxa d'aigua i abocament.
- Dues taules d'acer inoxidable de 1,2 x 0,6 metres
- Carro de servei amb rodes apte per a safates de 60 x 40
- Dues plaques d'inducció de 36 cm d'amplada i 2 cm de fons amb 2 punts de cocció, amb una potencia per placa de 2.000 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre encimera. Aquestes plaques son de superfície, i propietat de l'Ajuntament, que els subministrarà en el moment que indiqui l'empresa adjudicatària.
- Un microones de 20 litres de capacitat i una potencia de 1.000 w, i alimentació monofàsica a col·locar sobre encimera. El microones es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Una batedora KitchenAid a col·locar sobre encimera. La batedora es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Un forn elèctric per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics i potència mínima de 3 kw. Es col·locarà sobre tarima (al fons a la dreta) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Un congelador per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics. Es col·locarà sobre tarima (al fons a la dreta entre paret carpa i forn) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Una nevera de 200 cm d'alçada i amb capacitat per safates de 60 d'ampla x 40m de fons amb una potencia de 250 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre tarima (al fons a l'esquerra entre paret carpa i abatidor). Es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Un abatidor per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics. Es col·locarà sobre tarima (al fons a la l'esquerra al costat de la nevera) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària

- Un Pacojet amb potència de 950w i motor de 6000rpm. Amb un pes de 14,90 kgs i una sobrepressió d'1,2 bars.
- Una Thermomix de fins a 500 w de potència i un vas amb capacitat de 2,2 litres.
- Un sifó d'escuma
- Dues safates de servei de 60 x 40 cms. d'acer inoxidable

Per només divendres es necessitarà el següent material de lloguer:

- Sis taules d'acer inoxidable de 1,20 x 0,6 metres
- 4 carros de servei amb rodes apte per a safates de 60x40 cm
- 4 piques d'aigua, de forma rodona de 40 cm de diàmetre, i aixeta monomando. Cada conjunt estarà preparat per realitzar la seva connexió a xarxa d'aigua i abocament.
- 2 microones de 20 litres de capacitat i una potencia de 1.000 w, i alimentació monofàsica a col·locar sobre encimera. El microones es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- 4 batedores KitchenAid a col·locar sobre encimera. La batedora es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària
- 4 forns elèctrics per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics i potència mínima de 3 kw. Es col·locarà sobre tarima (entre cada dues taules) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- 2 congeladors per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics. Es col·locarà sobre tarima (al fons a la dreta entre paret carpa i forn) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- 2 neveres de 200 cm d'alçada i amb capacitat per safates de 60 d'ampla x 40m de fons amb una potencia de 250 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre tarima (al fons a l'esquerra entre paret carpa i abatidor). Es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.
- Un abatidor per safates de 60 d'ampla x 40 cm de fons. Amb capacitat mínima de tres safates. Alimentació 230 v monofàsics. Es col·locarà sobre tarima (al fons a la l'esquerra al costat de la nevera) i es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària
- 4 sifons d'escuma
- 4 mobles d'estanteria lleuger de 1,80x0,90 amb 3 prestatges
- 4 safates de servei de 60x40 cm, d'acer inoxidable

- Un Pacojet amb potència de 950w i motor de 6000rpm. Amb un pes de 14,90 Kg i sobrepressió d'1,2 bars
- 4 taules de 0,80 x 0,80 m amb faldó negre.
- 4 cadires de congressos tapissades amb bellut o similar, color a determinar per l'Ajuntament.

Partida 4. Era del Baró – Plaça Sant Jordi

Subministrament i muntatge de les casetes especificades a continuació.

10 Casetes de 3 x 2m segons model Mercat de Nadal amb il·luminació i endoll muntades en format doble.

2 Casetes de 3 x 2m segons model Mercat de Nadal amb il·luminació i endoll muntades en format individual.

3 Caseta de 3 x 3m segons model xxxxx amb il·luminació i endoll muntades en format triple.

12 Mostradors d'1 metre d'amplada adaptables a les casetes.

Les casetes que facin cantonada, caldrà que tinguin el lateral lliure de paret.

Totes les estructures de futa i l'interior en general cal que estiguin folrades. Les casetes hauran de venir amb un sistema de tancament per evitar robatoris fora d'horaris de la fira.

Guirlandes d'il·luminació amb bombetes per il·luminar tota la plaça.

L'exterior de tot el conjunt haurà de ser d'estètica segle XVII. Totes les carpes han de tenir decoració de tipus "època moderna" (totes del mateix color). També hauran d'incloure decoració generosa del fons i de les taules amb teles de colors anàlegs o que combini amb el dels estands.

10 rètols amb tipografia gòtica, amb el nom de cada parada.

Subministrament i muntatge de 10 taules de 2 x 1 i 10 de 0,80 x 0,80 de fusta i 40 cadires de fusta, decoració exterior i interior espais oficis segons temàtica l'era del baró mitjançant mantells, cortines, roba de sac ...

La quantitat específica i ubicació de les taules i cadires es definirà anualment segons la distribució dels espais

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació independent per a cada estand d'acord amb la temàtica Era del Baró a definir per l'Ajuntament segons les necessitats. La il·luminació es definirà de forma general i localitzada cap a punts d'interès segons els paradistes. En els casos que s'especifiquin s'instal·laran filtres de color.

Il·luminació general exterior d'ambient acord amb la temàtica Era del Baró a definir per l'Ajuntament segons les necessitats. Guirlandes d'il·luminació amb bombetes per il·luminar tota la plaça.

- Endolls tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potencia a instal·lar per cada parada, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.
- Instal·lació de 4 quadres elèctrics addicionals, de potencia de 17 kW, a ubicar segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.

Partida 5: Mòdul amb carpa completa de 3 x 2

Marcar al plànol totes les necessitats.

Carpes destinades a:

- Entitats Vicentines. Parc Vila Vella i plaça Ateneu
- Comerç local. Carrer Mossen Josep Duran o carrer Nadal, segons indicacions de l'ajuntament.
- Comerços foranis del carrer Pas del Llop.

Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

- Secció total 3x2 metres

- Altura punt mínim 2,75 metres
- Altura punt màxim 3,10 metres
- Secció perfil Principal (mm): 60/100/1,5
- Esforç suportat Vent: 100 km/h (0.50KN/m2)
- Esforç suportat Neu: 10 kg/m2
- Estructura: Alumini
- Unions i Accessoris: Acer
- Cobriment: Lones PVC classe M2
- Normes: UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Les carpes aniran muntades sobre tarima modular.

Subministrament i muntatge de 1 taula de 2 x 1 m i dues cadires.

Instal·lació elèctrica interior per cada carpa composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminaries led.
- Endolls tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potencia a instal·lar en cada carpa serà com a mínim de 2,5 kw, que podrà variar anualment amb la quantitat i ubicació dels endolls i la il·luminació segons la distribució interior de l'espai.
- Instal·lació de 5 quadres elèctrics addicionals, de potencia de 17 kW, a ubicar segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.

Partida 6: Mòdul amb carpa completa de 3 x 3.

Carpes destinades a:

- Espai hort

Carpa desmuntable de base quadrada, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

· Secció total	3x3 metres
· Altura punt mínim	2,75 metres
· Altura punt màxim	3,10 metres
· Secció perfil Principal (mm):	60/100/1,5
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Cobriment:	Lones PVC classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Les carpes aniran muntades sobre tarima modular.

Subministrament i muntatge de 1 taula de 2 x 1 m i dues cadires.

Instal·lació elèctrica interior per cada carpa composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminàries led.
- Endolls tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potència a instal·lar en cada carpa serà com a mínim de 2,5 kw, que podrà variar anualment amb la quantitat i ubicació dels endolls i la il·luminació segons la distribució interior de l'espai.

Partida 7: Mòdul Carpa Institucional amb carpa completa de 6 x 12.

Carpa destinades a:

- Estand Institucional.

Espai destinat a exposicions i tasques de caire institucional, rebuda de personalitat, així com l'explicació de projectes de l'Ajuntament.

Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Llargua durabilitat. Es tracta

d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

· Secció total	6x12 metres
· Altura punt mínim	2,75 metres
· Altura punt màxim	3,10 metres
· Secció perfil Principal (mm):	60/100/1,5
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Cobriment:	Lones PVC classe M2 De color Negre
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Dos mostradors de 150 cms d'alçada.

- Il·luminació general de la carpa amb lluminaries led.
- Il·luminació concreta a l'espai expositiu a definir per l'ajuntament.
- Endolls tipus schuko 220 V per una potencia màxima de 5 kw.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.

Rampa d'accés dels metres corresponents a la part d'entrada assegurant que no siguin un obstacle difícil de veure.

Per a l'exposició d'escultors de pastisseria:

Estructura Modular de 3 x 3

Parets modulars amb vidre a partir de mitja alçada. Finestres correderes en dues de les 4 parets.

Col·locada a l'espai central de la carpa, amb espai de pas pels laterals i la part posterior.(Segons plànol)

Material necessari per aquest espai:

- 2 Taules de 2 x 1 i dues cadires.
- 1 Microones.

- Una placa d'inducció de 36 cm d'amplada i 2 cm de fons amb 2 punts de cocció, amb una potencia per placa de 2.000 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre encimera. Aquestes plaques son de superfície, i propietat de l'Ajuntament, que els subministrarà en el moment que indiqui l'empresa adjudicatària.
- Una nevera de 80 cm d'alçada amb una potencia de 250 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre tarima (al fons a l'esquerra entre paret carpa i abatidor). Es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària
- 1 estufa elèctrica de 2000 wats.

Partida 8: Espai Radio SVH

Ubicació: Plaça de la Vila

Subministrament i muntatge de stand modular d'estructura rígida amb panells tapissats de plàstic de color negre, perfil·leria d'alumini, amb alt límit elàstic, emparrillat de sostre i fris perimetral. Panell de vidre a 2 costats, porta modular d'accés amb clau i coberta metàl·lica per evitar les inclemències meteorològiques.

Característiques principals orientatives:

· Secció total	3x3 metres
· Altura punt mínim	2,75 metres
· Altura punt màxim	3,10 metres
· Secció perfil Principal (mm):	60/100/1,5
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Cobriment:	Panells tapizats classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

El stand anirà muntat sobre tarima modular i moqueta firal, enrassada amb la carpa de la plaça de la Vila. Aquesta carpa tindrà visió directe amb el carrer i amb l'estand de la mostra de pastisseria. Dos mòduls amb paret i dos mòduls amb vidre enfocats a la carpa i al carrer (el de la porta).

Subministrament i muntatge de 1 taula de 2 x 1, 1 taula de 1 x 1, vestiment amb mantell de color a definir per l'organització (negre) i 5 cadires, i un cable elèctric monofàsic i 4 preses de corrent de 25 metres de longitud.

Instal·lació elèctrica interior i complements composta de:

- Il·luminació general del estant amb lluminàries led.
- Endolls tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potència a instal·lar en cada carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.
- S'habilitarà un sistema per emetre per la ràdio la senyal de so de la zona de cuina.
- Rotulació del stand amb el nom: Ràdio Sant Vicenç
- Cable Ethernet (RJ45) de 10m x 2 + switch de diversos ports
- Altaveu exterior per retransmetre el contingut de la radio regulable des de dins de la carpa
Caldrà retirar el plàstic de la moqueta abans del muntatge del material que va a aquest estand.

Partida 9: Mostra Clicks de Playmobil i Lego.

Ubicació: plaça Ateneu

Subministrament i muntatge de carpa segons plànol Annex. Carpa Playmobil de base rectangular de 6 x 25 metres, (150 m² de superfície total), i sostre a dues aigües, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic de secció 60 x 100 x 1,5 mm, suspesa per pilars. La forma i distribució final es definirà de anualment per l'Ajuntament.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. De llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

- Secció total: 150 m²
- Alçada Lateral (mm): 3.075
- Alçada lateral lliure (mm): 2.975
- Alçada central (mm): 5.196
- Longitud pòrtic (mm): Segons distribució

· Distància entre pòrtics (entre eixos) (mm):	Segons distribució
· Secció perfil Principal (mm):	Segons tipologia i secció
· Secció perfil secundari (mm):	Segons tipologia i secció
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Angles Coberta:	23°
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Creus de Sant Andreu:	Cables d'acer 6mm + pvc
· Cobriment:	Lones PVC classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Rampa d'accés de 6 metres d'amplada que englobarà la totalitat de l'accés a la carpa per garantir l'itinerari adaptat. Tarima modular.

Subministrament i muntatge de 10 taules de 0,80 x 0,80 metres, i 30 taules de 2 x 1 metres vestides amb mantell de color negre que cobreixi les taules i arribi al terra. La quantitat específica i ubicació de les taules es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminàries led.
- Endolls tipus schuko 220 V per una potència màxima de 5 kw.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potència a instal·lar en la carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.

Partida 10: Mostra Jovenç Games.

Ubicació: plaça Ateneu

Subministrament i muntatge de pavelló desmuntable segons plànol Annex. Carpa Jovenç Games de base quadrada de 20 x 20 metres, (400 m2 de superfície total), i sostre a dues aigües, realitzada amb format per pòrtics successius paral·lels a dues pendents, fabricats en perfil·leria d'alumini anoditzat de secció 220x100x4mm. La perfil·leria d'alumini que configura els pòrtics té un disseny especial per poder instal·lar sempre el compost tèxtil de coberta de manera totalment estanca i, opcionalment, el tancament de puntes de pinyó i

façanes. Els pòrtics s'uneixen entre si mitjançant corretges d'alumini de dimensions variables. Alguns d'aquests entrepòrtics estan provistos de cables d'arriostament, en sostre i en laterals, per l'arriostament i estabilitat del conjunt.

Tots els elements que configuren la carcassa metàl·lica de l'estructura estan realitzats en alumini anoditzat, aleació d'alumini fós en motlle i/o acer galvanitzat. En qualsevol cas s'ha tingut en compte la seva exposició a la intempèrie i a l'ambient salí.

La coberta de lona és de teixit de poliéster recobert de PVC, ignífug. I la tarima de terra de fusta amb subestructura de fusta o acer o alumini. Sòl cassette: marc d'alumini amb revestiment de xapa de fusta o alumini.

La forma i distribució final es definirà de anualment per l'Ajuntament.

Característiques principals orientatives:

· Secció total:	400 m2
· Alçada Lateral (mm):	3.075
· Alçada lateral lliure (mm):	2.975
· Alçada central (mm):	5.196
· Longitud pòrtic (mm):	Segons distribució
· Distància entre pòrtics (entre eixos) (mm):	Segons distribució
· Secció perfil Principal (mm):	Segons tipologia i secció
· Secció perfil secundari (mm):	Segons tipologia i secció
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Angles Coberta:	23°
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Creus de Sant Andreu:	Cables d'acer 6mm + pvc
· Cobriment:	Lones PVC classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Formalització de porta d'entrada i de sortida en cantonades oposades de la carpa de 5 metres d'amplada mínima.

Subministrament i muntatge de 30 taules de 0,80 x 0,80 metres, i 50 taules de 2 x 1 metres i 210 cadires. La quantitat específica i ubicació de les taules es definirà anualment segons

la distribució interior de l'espai. 5 taules de 2 x 1 i 15 cadires seran per l'espai de taller playmobil ubicat dins de la carpa.

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminàries led.
- Instal·lació de 4 quadres elèctrics addicionals, de potencia de 3,5 kW cadascun d'ells a amb 4 preses tipus schuko de 230 V cadascun. Total 16 endolls. Els quadres s'ubicaran segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.
- Subministrament de 4 cables elèctrics monofàsics i 4 preses de corrent de 25 metres de longitud.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potencia a instal·lar en la carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.

Instal·lació elèctrica exterior composta de:

- Instal·lació de 1 quadres elèctric addicionals, de potencia de 5 kW cadascun d'ells a amb 2 preses tipus schuko de 230 V cadascun. Total 8 endolls. El quadre s'ubicarà segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.

El muntatge de tota la instal·lació elèctrica interna i punts de llum ha de quedar muntat el divendres al migdia per facilitar el muntatge de l'entitat.

Partida 11: Mostra Zona Degustació - Espai Cuina.

Ubicació: Plaça Lluís Companys

Aquest espai inclou:

Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

· Secció total	4 x 3 metres
· Alçada Lateral (mm):	3.075
· Alçada lateral lliure (mm):	2.975
· Alçada central (mm):	5.196
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Angles Coberta:	23°
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Creus de Sant Andreu:	Cables d'acer 6mm + pvc
· Cobriment:	Lones PVC classe M2
· Normes:	UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Les carpes aniran muntades sobre tarima modular. En una de les dues carpes la tarima haurà d'estar elevada 50 centímetres.

Subministrament i muntatge de 2 taules de 2 x 1 m i 2 cadires.

El conjunt d'espai de cuina s'instal·larà a l'interior de la carpa i la seva disposició específica es concretarà en el moment de realitzar el muntatge segons les necessitats que tingui l'Ajuntament. Dins de l'espai s'instal·laran els següents sistemes:

3 taules de 2 x 1 metres vestit amb mantell i elements publicitaris que subministrarà l'Ajuntament i instal·larà l'empresa adjudicatària.

De forma no integrada a les taules s'instal·larà:

- Una taula d'acer inoxidable de 1,2 x 0,6 metres.
- Dues plaques d'inducció de 36 cm d'amplada i 2 cm de fons amb 2 punts de cocció, amb una potencia per placa de 2.000 w i alimentació monofàsica. Aquestes plaques son de superfície, i propietat de l'Ajuntament, que els subministrarà en el moment que indiqui l'empresa adjudicatària.
- Un microones de 20 litres de capacitat i una potencia de 1.000 w, i alimentació monofàsica a col·locar sobre encimera. El microones es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.

De forma no integrada sobre tarima s'instal·larà

- Una nevera de 80 cm d'alçada i 65 cm de fons amb una potencia de 250 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre tarima. Es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària..
- Un moble amb pica d'aigua, a subministrar en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària, de forma rodona de 40 cm de diàmetre, i aixeta monomando. Tot el conjunt estarà preparat per realitzar la seva connexió a xarxa d'aigua i abocament.

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminaries led.
- Instal·lació de 2 quadres elèctrics, de potencia 10 kW cadascun amb 4 preses tipus schuko de 230 V. El primer quadre per connectar la nevera, i el microones, deixant dues preses lliures per altres electrodomèstics manuals. El segon quadre per connectar les dues plaques d'inducció, i la megafonia. Els quadres s'ubicaran segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.
- Subministrament de 4 cables elèctrics monofàsics i 4 preses de corrent de 25 metres de longitud.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potencia a instal·lar en la carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.

Instal·lació elèctrica exterior composta de:

- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- Instal·lació de 4 quadres elèctrics, de potencia 10 kW cadascun amb 4 preses tipus schuko de 230 V

Sistema de sonorització. Equip de sonorització integrat amb control, amb un mínim de 2 altaveus, a instal·lar sobre suports trípodas al davant - laterals de la carpa garantint que la sortida de so estigui per davant dels que parlen. S'inclouen 2 micròfons sense fils de ma, i 2 micròfons sens fils de mans lliures tipus diadema, tot el control de l'equip de so es realitzarà in situ junt la carpa.

Subministrament de 10 taules de 2 x 1 de fusta, 10 taules de fusta 0.80 x 0.80 i 80 cadires de fusta.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de 60 metres de guirnaldes d'il·luminació amb bombetes per il·luminar tota la plaça. Repartides en 4 tires de 15 metres aproximadament, segons fotografies d'anys anteriors.

Estufa exterior: Estufa tipus bolet de gas per exterior, amb dues bombones de butà.

Caldrà realitzar decoració de l'espai amb plantes, arbres petits i altres elements que encaixin amb el caràcter gastronòmic i agrícola de l'espai.

Partida 12: Espai tast - Firavins.

Ubicació: Carrer comerç

Aquest espai inclou:

4 Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

· Secció total	4 x 3 metres
· Alçada Lateral (mm):	3.075
· Alçada lateral lliure (mm):	2.975
· Alçada central (mm):	5.196
· Esforç suportat Vent:	100 km/h (0.50KN/m2)
· Esforç suportat Neu:	10 kg/m2
· Angles Coberta:	23°
· Estructura:	Alumini
· Unions i Accessoris:	Acer
· Creus de Sant Andreu:	Cables d'acer 6mm + pvc
· Cobriment:	Lones PVC classe M2

- Normes: UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Les carpes aniran muntades sobre tarima modular. En una de les dues carpes la tarima haurà d'estar elevada 50 centímetres.

5 Carpa desmuntable de base rectangular de **color vermell granatós**, realitzada amb perfil·leria d'alumini anoditzat, alt límit elàstic. Suspesa per quatre pilars. Del marc en surten dos contraforts que sostenen la lona de la coberta.

Cobriment de la carpa de compost tèxtil, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís p la cara exterior. Llarga durabilitat. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogràmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

Característiques principals orientatives:

- Secció total 3x2 metres
- Altura punt mínim 2,75 metres
- Altura punt màxim 3,10 metres
- Secció perfil Principal (mm): 60/100/1,5
- Esforç suportat Vent: 100 km/h (0.50KN/m2)
- Esforç suportat Neu: 10 kg/m2
- Estructura: Alumini
- Unions i Accessoris: Acer
- Cobriment: Lones PVC classe M2
- Normes: UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

Les carpes aniran muntades sobre tarima modular.

Subministrament i muntatge de 1 taula de 2 x 1 m i dues cadires.

Instal·lació elèctrica interior per cada carpa composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminaries led.
- Endolls tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potència a instal·lar en cada carpa serà com a mínim de 2,5 kw, que podrà variar anualment amb la quantitat i ubicació dels endolls i la il·luminació segons la distribució interior de l'espai.

10 Taules altes tipus còctel de 90 centímetres de diàmetre i estovalles negres de tir llarg per cobrir almenys $\frac{3}{4}$ parts de la taula.

Subministrament i muntatge de 2 taules de 2 x 1 m i 2 cadires.

El conjunt d'espai de cuina s'instal·larà a l'interior de la carpa i la seva disposició específica es concretarà en el moment de realitzar el muntatge segons les necessitats que tingui l'Ajuntament. Dins de l'espai s'instal·laran els següents sistemes:

3 taules de 2 x 1 metres vestit amb mantell i elements publicitaris que subministrarà l'Ajuntament i instal·larà l'empresa adjudicatària.

De forma no integrada a les taules s'instal·larà:

- Una taula d'acer inoxidable de 1,2 x 0,6 metres.
- Dues plaques d'inducció de 36 cm d'amplada i 2 cm de fons amb 2 punts de cocció, amb una potencia per placa de 2.000 w i alimentació monofàsica. Aquestes plaques son de superfície, i propietat de l'Ajuntament, que els subministrarà en el moment que indiqui l'empresa adjudicatària.
- Un microones de 20 litres de capacitat i una potencia de 1.000 w, i alimentació monofàsica a col·locar sobre encimera. El microones es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària.

De forma no integrada sobre tarima s'instal·larà

- Una nevera de 80 cm d'alçada i 65 cm de fons amb una potencia de 250 w i alimentació monofàsica, a col·locar sobre tarima. Es subministrarà en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària..
- Un moble amb pica d'aigua, a subministrar en forma de lloguer per l'empresa adjudicatària, de forma rodona de 40 cm de diàmetre, i aixeta monomando. Tot el conjunt estarà preparat per realitzar la seva connexió a xarxa d'aigua i abocament.

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general de la carpa amb lluminaries led.
- Instal·lació de 2 quadres elèctrics, de potencia 10 kW cadascun amb 4 preses tipus schuko de 230 V. El primer quadre per connectar la nevera, i el microones, deixant dues preses lliures per altres electrodomèstics manuals. El segon quadre per connectar les dues

plaques d'inducció, i la megafonia. Els quadres s'ubicaran segons necessitats a especificar per l'Ajuntament.

- Subministrament de 4 cables elèctrics monofàsics i 4 preses de corrent de 25 metres de longitud.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potència a instal·lar en la carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.

Instal·lació elèctrica exterior composta de:

- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- Instal·lació de 4 quadres elèctrics, de potència 10 kW cadascun amb 4 preses tipus schuko de 230 V

Sistema de sonorització. Equip de sonorització integrat amb control, amb un mínim de 2 altaveus, a instal·lar sobre suports trípodés al davant - laterals de la carpa garantint que la sortida de so estigui per davant dels que parlen. S'inclouen 2 micròfons sense fils de ma, i 2 micròfons sens fils de mans lliures tipus diadema, tot el control de l'equip de so es realitzarà in situ junt la carpa.

Subministrament de 10 taules de 2 x 1 de fusta, 10 taules de fusta 0.80 x 0.80 i 80 cadires de fusta.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de 60 metres de guirnaldes d'il·luminació amb bombetes per il·luminar tota la plaça. Repartides en 4 tires de 15 metres aproximadament, segons fotografies d'anys anteriors.

Estufa exterior: Estufa tipus bolet de gas per exterior, amb dues bombones de butà.

Caldrà realitzar decoració de l'espai amb plantes, arbres petits i altres elements que encaixin amb el caràcter gastronòmic i agrícola de l'espai.

Partida 13: Cadires a disposició.

Ubicació: Espai Firal

Subministrament i col·locació de cadires plegables de PVC de color negre i estructura d'acer pintat. Aquestes cadires son addicionals a les especificades dins de cada partida i el seu objecte és donar cobertura a les demandes no planificades. Estaran emmagatzemades dins de la zona de la Mostra i es repartiran per l'empresa adjudicatària del servei segons necessitats i directrius municipals.

Partida 14: Taules a disposició.

Ubicació: Espai Firal

Subministrament i col·locació de taules de fusta o equivalent, plegables i mides 2 x 1 metres.

Subministrament i col·locació de taules de fusta o equivalent, plegables i mides 0,80 x 0,80 metres.

Aquestes taules son addicionals a les especificades dins de cada partida i el seu objecte és donar cobertura a les demandes no planificades. Estaran emmagatzemades dins de la zona de la Mostra i es repartiran per l'empresa adjudicatària del servei segons necessitats i directrius municipals.

Partida 15: Punt Informació.

Ubicació: Espai Firal

Subministrament i muntatge de stand modular de 2 x 2 d'estructura rígida amb panells tapizats de plàstic de color blanc, perfil·leria d'alumini, amb alt límit elàstic, emparrillat de sostre i fris perimetral. Pannell de vidre, porta modular d'accés amb clau, mostrador frontal i coberta metàl·lica per evitar les inclemències meteorològiques.

Característiques principals orientatives:

- Secció total 2x2 metres
- Altura punt mínim 2,75 metres
- Altura punt màxim 3,10 metres
- Secció perfil Principal (mm): 60/100/1,5

- Esforç suportat Vent: 100 km/h (0.50KN/m2)
- Esforç suportat Neu: 10 kg/m2
- Estructura: Alumini
- Unions i Accessoris: Acer
- Cobriment: Pannells tapizats classe M2
- Normes: UNE-EN 23727-90 /UNE-EN 13782:2007

El stand anirà muntat sobre tarima modular.

Instal·lació elèctrica interior composta de:

- Il·luminació general del estant amb lluminaries led.
- 1 Endoll tipus schuko 220 V.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica.
- La potencia a instal·lar en cada carpa, quantitat i ubicació dels endolls i il·luminació es definirà anualment segons la distribució interior de l'espai.

Haurà de subministrar-se una **tamboret** adient a l'alçada de la finestra d'atenció al públic.

Partida 16: Lavabos.

Ubicació: Zona Mostra i Festa Major

Instal·lació de quatre conjunts de lavabos formats cada conjunt per 1 lavabo normal homes, 1 lavabo normal dones i 1 lavabo adaptat home/dona. Aquests lavabos romandran instal·lats els dies identificats a la taula següent, i es netejaran un mínim de una vegada al a dia.

Nº	NOM	DIES										TIPOLOGIA I QUANTITAT			Dies de lloguer	Netejes totals (nº lavabos x dies de lloguer)
		DLL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG	DLL	DM	DC	HOME	DONA	ADAPTAT		
1	Mostra											3	3	3	2	12
2	Festa Major											1	1	1	4	6
TOTALS											4	4	4		18	

Els dies de servei, punts d'ubicació i horaris de neteja s'especificaran anualment per part de l'Ajuntament i s'ajustaran segons les necessitats.

Partida 17: Vigilància.

Control de les instal·lacions durant el muntatge i desmuntatge d'infraestructures així com durant la duració de l'activitat firal, mitjançant vigilància. La vigilància ha de ser efectiva des del moment que s'especifica en el quadrant, estant cada vigilant al seu lloc, a punt, a l'hora indicada. Es comptabilitzen els serveis, vigilants i hores següents:

Nº	NOM	DIES								HORARI			Nº VIGILANTS CONTROLADORS	TOTAL HORES	
		DLL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG	DLL	DES DE	FINS	HORES			
1	Carpa Playmobil + Jovenç Games									20:00	0:00	4	1	4	
	Durant les hores de tancament de fira (21:00 a 10:00 hores) aquest vigilant controlarà la carpa de Playmobil + Jovenç games									0:00	0:00	24	1	24	
	Durant les hores d'obertura de la fira (10:00 a 21:00 hores) aquest vigilant controlarà només la carpa de playmobil									0:00	10:00	10	1	10	
2	Mossen Josep Duran.									20:00	0:00	4	1	4	
										0:00	10:00	10	1	10	
										20:00	0:00	4	1	4	
										0:00	10:00	10	1	10	
											20:00	0:00	4	1	4
											0:00	10:00	10	1	10
4	Control accessos aparcaments									8:00	22:00	14	1	14	
										8:00	22:00	14	1	14	
5	Recinte firal									20:00	0:00	4	3	12	
										0:00	8:00	8	3	24	
										20:00	0:00	4	3	12	
										0:00	8:00	8	3	24	
										20:00	0:00	4	8	32	
										0:00	8:00	8	8	64	
											20:00	0:00	4	8	32
											0:00	8:00	8	8	64

										20:00	0:00	4	4	16
										0:00	8:00	8	3	24
6	Carpa de pastisseria (divendres)									20:00	0:00	4	1	4
										0:00	8:00	8	1	8
TOTALS														450

L'empresa adjudicatària del servei haurà d'especificar per la vigilància en horari de no activitat, els recorreguts i zones a controlar per cadascun dels vigilants d'aquest servei.

La quantitat de vigilants i controladors, horaris de vigilància, dies de servei seran ajustat anualment segons les necessitats reals de l'Ajuntament.

Els vigilants hauran de tenir la titulació homologada de vigilant jurat, que s'haurà d'acreditar en el moment de realitzar el servei.

En cas de robatori, es penalitzarà amb un 25% el cost d'aquesta partida.

Partida 18: Subministrament elèctric.

Instal·lació de la totalitat de la xarxa elèctrica exterior amb potencia suficient destinats a dotar de subministrament elèctric a la il·luminació general de carrers i a la totalitat dels espais de la fira (casetes, carpes, estants comercials locals i foranis, entitats, estants Institucionals, radio, era del baró, cultura urbana ...).

Resten inclosos els quadres i subministraments elèctrics especificats a les partides descrites en aquest document, així com els que siguin necessaris per la celebració d'actes, concerts, inflables o altres elements anàlegs, i/o events puntuals que es produeixin dins del espai firal i/o la celebració de la Mostra.

Així mateix per cada tarima modular existent dins del recinte firal o vinculada a un acte de la Mostra, s'instal·larà un quadre elèctric exclusiu amb una potencia mínima de 17 kW trifàsics. Anualment l'Ajuntament especificarà el nombre de tarimes, actes, concerts, inflables o altres elements anàlegs, i/o events puntuals que es realitzin dins del espai firal.

L'empresa adjudicatària podrà apagar el subministrament elèctric durant les hores de no celebració de la Mostra, excepte en aquells punts en que l'Ajuntament consideri necessari mantenir el subministrament actiu, per raons d'ús o seguretat.

En el cas que s'utilitzin generadors autònoms aquest s'ubicaran segons les instruccions donades pel tècnic municipal de protecció civil, e termes generals s'instal·laran en punts allunyats d'habitatges, disposaran de tanques de sectorització protecció i no podran romandre encesos entre les 23 i les 8:00 hores. Qualsevol modificació d'aquest horari haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de dissenyar segons les necessitats i requeriments marcats per l'Ajuntament la xarxa elèctrica, incloent:

- Equips generadors pel subministrament elèctric, combustible, tasques d'encesa i aturada.
- Equips de control de subministrament i generadors d'emergència per activitats específiques que ho requereixin.
- Escomeses a la xarxa de companyia elèctrica.
- Instal·lació, subministrament i desmuntatge de conductors.
- Instal·lació, subministrament i desmuntatge de quadres de derivació, protecció i comandament.
- Connexió, prova, posada en marxa, control d'encesa i apagat, ... de la totalitat de les instal·lacions i espais de la fira. Així com els que siguin necessaris per la celebració d'actes, concerts, events puntuals durant la celebració de la Mostra.
- Plànol amb el traçat de les línies elèctriques, ubicació de quadres, punts de connexió a la xarxa elèctrica de companyia i/o instal·lació de generadors.
- Tramitació de permisos i butlletins en cas necessari.

Partida 19: Il·luminació general carrers.

Instal·lació de la totalitat de la xarxa elèctrica exterior destinats a dotar de il·luminació general a la totalitat dels carrers que comprenen l'espai firal.

L'empresa adjudicatària haurà de dissenyar segons les necessitats i requeriments marcats per l'Ajuntament la xarxa d'il·luminació indicant els tipus de projectors de led, punts de connexió i punts d'instal·lació, per tal d'assolir un nivell lumínic mig de 25 luxes amb una uniformitat mitja de 0,5.

La il·luminació general dels carrers funcionarà en termes generals des de les 17 hores fins el tancament de la Mostra. Malgrat que aquest horari podrà ser modificat segons necessitats i directrius marcades per l'Ajuntament, per raons d'ús o seguretat.

Aquesta instal·lació inclourà:

- Connexió a la xarxa elèctrica exterior reflectida a la partida anterior.
- Instal·lació, subministrament i desmuntatge de conductors.
- Instal·lació, subministrament i desmuntatge de quadres de derivació, protecció i comandament.
- Instal·lació, subministrament i desmuntatge de projectors.
- Connexió, prova i posada en marxa de les instal·lacions d'il·luminació.
- Connexió, prova, posada en marxa, control d'encesa i apagat, ... de la totalitat de les instal·lacions i espais de la fira. Així com els que siguin necessaris per la celebració d'actes, concerts, events puntuals durant la celebració de la Mostra.
- Plànol amb el traçat de les línies elèctriques, ubicació de quadres, punts de connexió a la xarxa elèctrica de companyia i/o instal·lació de generadors.
- Tramitació de permisos i butlletins en cas necessari.
- Plànol amb medicions reals dels nivells lumínics assolits.

Partida 20: Megafonia.

Instal·lació de megafonia en tot l'àmbit de la Mostra mitjançant instal·lació del cablejat necessari i altaveus per garantir una correcta sonoritat. La separació dels altaveus serà inferior a 15 metres de distancia entre dos elements, i cada carrer contarà com a mínim d'un element.

La instal·lació del sistema de megafonia es dividirà en tres zones que podran emetre en qualsevol moment de forma conjunta o independent, i es controlaran des de una taula de control de quatre canals amb etapes de potencia ubicada al stand de la ràdio, a subministrar per l'adjudicatari del contracte.

Les zones son:

- Zona firal
- Radio.
- Zona Biblioteca.

A banda de la xarxa de megafonia descrita anteriorment i les especificades per cada carpa segons les partides anteriors, per les zones d'espai entitats, i Era del Baró, s'hauran de subministrar, instal·lar i mantenir per cadascun d'ells un sistema de megafonia, amb equip

complet i independent de la resta, amb un micròfon inhalàmbric, segons necessitats a definir per l'Ajuntament.

Partida 21. Tècnic de so, il·luminació i imatge i traducció:

Durant els dies de celebració de la Mostra es disposaran dels tècnics de so, il·luminació i imatge següents:

Carpa Plaça de la Vila: **2 Tècnics Especialistes** que controlarà el so, la imatge i il·luminació de tot l'espai. s'ocuparà en exclusiva de realitzar el control de tots els sistemes audiovisuals, gravació, modulació il·luminació segons la tipologia d'acte que es realitzi a l'interior de la carpa de la plaça de la Vila, així com el control producció i realització dels actes segons requeriments del tècnic municipal corresponent. Es veurà recolzat amb 2 **Tècnics Auxiliars** que donaran suport i realitzarà tasques d'operador de càmera.

Entre altres tasques hauran de:

- Els vídeos de cada sessió de cuina en directe s'han de poder visualitzar en temps real, mitjançant un sistema de realització, a les pantalles instal·lades en la carpa o l'equipament habilitat per aquestes exhibicions de cuina, així com també a la xarxa social que indiqui el departament d'Imatge i Comunicació. Aquestes emissions disposaran d'una careta d'entrada i de sortida, així com de la corresponent sintonia o fil musical, tot respectant la llei de propietat intel·lectual.
- L'equip tècnic haurà de vetllar per la bona qualitat de la imatge, de l'àudio i la riquesa i varietat dels plans.

Traductor llenguatge persones sordes: Caldrà comptar amb el servei d'interpretació del llenguatge de signes per un total de 13 sessions de 60 minuts dividits en una sessió el divendres, 5 sessions dissabte, 1 sessió dissabte a la nit, 5 sessions diumenge i tancament, incloent totes les de pastisseria, concurs d'escoles, fava de cacau, la innauguració i la cloenda comptant l'estona d'arribada i altres activitats.

Cal tenir en compte que la gestió de l'entrega dels Premis Fava de Cacau es farà a l'espai Virginia Amposta, i el tècnic haurà de controlar el so i imatge del material que hi haurà ja en aquell espai.

Espai Tast / Foravoms+ Espai entitats + Era del Baró + Jovenç Games + Tarimes:

Tècnic Especialista que controlarà els sistemes audiovisuals, gravació, modulació il·luminació de la resta d'espais en la que sigui necessària la utilització d'aquests sistemes i segons requeriments del tècnic municipal corresponent.

Espai concurs d'escoles de pastisseria.:

Tècnic auxiliar que controlarà el sistema de so durant els moments d'inici de les receptes i el final de cadascuna. També el moment del veredict del jurat i presentacions puntuals.

Partida 22: Gestió.

Gestió i comercialització dels firaires participants no locals, incloent les tasques referents a la inscripció, selecció, gestió, cobrament, liquidació, etc.

Partida 23: Assegurança.

Assegurança Responsabilitat Civil segons allò especificat a l'apartat XI.2 Cobertura de riscos del present Plec.

Partida 24: Certificats.

Emissió dels certificats necessaris segons la normativa sectorial pel correcte desenvolupament de la fira.

Partida 25: Neteja espai Mostra, zona atraccions i zones festa major hivern

Execució de les tasques de neteja per restablir els espais on es realitza la Mostra, zona d'atraccions i els diferents actes de la festa major d'hivern, a l'estat inicial: Les tasques inclouran la recollida de residus voluminosos, escombrat de carrers, buidat de papereres, buidat de bateries de cubells de brossa, i canvi de bosses d'escombraries.

Les tasques a desenvolupar segons el dia de celebració seran:

Divendres. Muntatge Mostra i inauguració

Neteja del recinte de la Mostra.

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming.

Recollida de restes, buidat de papereres, bateries de contenidors manuals i escombrat manual

Neteja amb escombrat manual, sense aigua a pressió

De les 18:00 hores a les 21:00 hores (3 hores)

2 operaris de neteja amb vehicles de recollida

Els residus que es recullin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

Dissabte. Segon dia. Inicia Mostra

Neteja recinte Mostra, zona atraccions, i voltants

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming, zona atraccions.

Recollida restes, buidat de papereres, cubells d'escombraries i escombrat manual.

Les que no siguin de terres de l'espai Firal s'hauran de netejar amb equips d'aigua a pressió.

Els espais comprenen tant les vies on hi ha carpes com els carrers de transició i comunicació

Entre les 5.00 i les 10.00 hores (5 hores)

5 operaris de neteja amb vehicles de recollida i equips de neteja amb aigua a pressió.

Els residus que es recullin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

Totes les zones han de quedar netes abans de les 10:00 hores

Neteja del recinte de la Mostra, zona calçotada/botifarrada i voltants

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming, zona atraccions.

Recollida restes, buidat de papereres, cubells d'escombraries i escombrat manual.

Neteja amb escombrat manual, sense aigua a pressió

Els espais comprenen tant les vies on hi ha carpes com els carrers de transició i comunicació

Entre les 15.00 i les 19.00 hores (4 hores)

2 operaris de neteja amb vehicles de recollida i equips de neteja amb aigua a pressió.

Els residus que es recollin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

Diumenge. Darrer dia Mostra i clausura

Neteja recinte Mostra, zona atraccions i voltants

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming, zona atraccions.

Recogida restes, buidat de papereres, cubells d'escombraries i escombrat manual.

Les que no siguin de terres de l'espai Firal s'hauran de netejar amb equips d'aigua a pressió.

Els espais comprenen tant les vies on hi ha carpes com els carrers de transició i comunicació

Entre les 5.00 i les 10.00 hores (5 hores)

5 operaris de neteja amb vehicles de recollida i equips de neteja amb aigua a pressió.

Els residus que es recullin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

Totes les zones han de quedar netes abans de les 10:00 hores

Neteja del recinte de la Mostra, zona calçotada/botifarrada i voltants

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming, zona atraccions.

Recollida restes, buidat de papereres, cubells d'escombraries i escombrat manual.

Neteja amb escombrat manual, sense aigua a pressió

Els espais comprenen tant les vies on hi ha carpes com els carrers de transició i comunicació

Entre les 15.30 i les 19.30 hores (4 hores)

4 operaris de neteja amb vehicles de recollida i equips de neteja amb aigua a pressió.

Els residus que es recullin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

Dilluns. Desmuntatge Mostra

Neteja del recinte de la Mostra, zona calçotada/botifarrada i voltants

Plaça Vila, Mossèn Josep Duran, Rafael Casanova, Sant Joan Bosco, Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Riu, Pas del Llop, Ramon Poch, Vila Vella, Ateneu, Plaça Sant Jordi, Plaça Catalunya, Nadal, Comerç, Lluís Companys, Dr Fleming, zona atraccions.

Recollida restes, buidat de papereres, cubells d'escombraries i escombrat manual.

Les que no siguin de terres de l'espai Firal s'hauran de netejar amb equips d'aigua a pressió.

Els espais comprenen tant les vies on hi ha carpes com els carrers de transició i comunicació

Entre les 7:00 i les 11:00 hores (4 hores)

4 operaris de neteja amb vehicles de recollida i equips de neteja amb aigua a pressió.

Els residus que es recullin es dipositaran als contenidors de recollida de residus municipals

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES

9.1 Oferta econòmica

Els licitadors hauran de presentar la següent Oferta Econòmica:

- Proposició econòmica: Redactada d'acord al Model de Proposició que hi figura en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Estudi econòmic: L'estudi econòmic que s'haurà de presentar, el contingut del qual s'especifica en l'article següent, té com a objectiu que els licitadors detallin el cost de

cadascun dels elements i serveis per tal de justificar de manera raonada la seva oferta econòmica.

9.2 Estudi econòmic

L'import unitari de cada un dels elements i serveis que conformen cada partida s'ha calculat el en funció del preu del mercat i engloba el material a subministrar, el personal necessari pel seu transport, instal·lació, manteniment, i desmuntatge.

Cal seguir allò establert en l'excel que constitueix l'Annex.

Per cada partida s'ha estimat una previsió anual (columna UNITATS) que el licitador no podrà variar a l'hora de presentar l'oferta. El producte de l'estimació de la quantitat de cada partida pel seu preu unitari (columna €/UNITAT) ens atorgarà per cada una d'elles l'import d'execució material unitari anual (columna TOTAL 1).

El resultat de la suma dels imports d'execució material unitaris anuals (columna TOTAL 1) de cadascuna de les partides ens donarà l'import d'execució material total anual (columna TOTAL PARTIDA).

La suma dels imports d'execució material total anual de cada partida (columna TOTAL PARTIDA) en atorgarà els IMPORT ANUAL EXECUCIÓ MATERIAL. Considerant-se aquest com a COSTOS DIRECTES per l'execució del servei objecte del contracte.

A aquest IMPORT ANUAL EXECUCIÓ MATERIAL s'aplicarà un 13% en concepte de COSTOS INDIRECTES, que englobarà el manteniment de les estructures empresarials de l'empresa adjudicatària i de les empreses subcontractades per aquestes. També s'aplica un 6% en concepte de BENEFICI INDUSTRIAL.

La suma dels COSTOS DIRECTES + COSTOS INDIRECTES + BENEFICI INDUSTRIAL ens atorgarà IMPORT ANUAL EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA exclòs)

LA suma de IMPORT ANUAL EXECUCIÓ CONTRACTE per l'any de durada del contracte, mes IMPORT ANUAL EXECUCIÓ CONTRACTE per l'any de la possible prorrogua, ens donarà l'IMPORT ESTIMAT del contracte, IVA exclòs.

L'aplicació del 21% d'IVA en vigor a aquest import, ens donarà l'IMPORT ESTIMAT total del contracte, IVA inclòs.

9.3 Certificació anual.

El preu del servei final es certificarà anualment d'acord amb les variacions que es produeixin en els subministraments i serveis finals realitzats per la celebració de la fira.

La certificació anual només comprendrà les variacions sofertes per la quantitat d'elements subministrats i/o serveis realitzats però no per la variació de la quantitat de dies de celebració de la Mostra. Comptabilitzant per la redacció d'aquest plec una durada de Mostra de tres dies.

En cas de produir-se variacions en la prestació del servei i que fos necessari realitzar un servei o incorporació d'element que no figura en les partides del annex 2, es redactarà l'oportú preu contradictori.

Dins de la liquidació s'hauran d'incloure les possibles deduccions del import final a facturar, promogudes per les penalitzacions que es puguin produir.

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Sigui quina sigui la causa, l'adjudicatari assumirà tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, en els treballs per execució i omisió de reparació i altres serveis establerts en aquest plec i en el seu àmbit. Per això, l'adjudicatari haurà de presentar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a poder-ne respondre, amb un import mínim segons s'indica a l'Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

L'empresa intervindrà directament, sense necessitat dels tècnics municipals, en les operacions d'inspecció, neteja i reparació, que requereixin una actuació, doncs és la seva obligació la detecció de qualsevol circumstància que pugui suposar perjudici, risc o deteriorament del seu bon estat. Intervindrà també l'empresa, en actuacions que per el caràcter d'urgència que puguin tenir, siguin necessàries fora de l'horari normal de la jornada laboral.

Si l'adjudicatari, per pròpia iniciativa, efectués treballs de millora o que es passin de l'abast puntual que aquest plec estableix per a les actuacions, amb l'objecte d'estalviar repetides intervencions sobre un element determinat, aquells treballs seran també considerats amb integritat dins del contracte sense que comporti cap a l'Ajuntament cap cost addicional.

L'adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec, totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la via pública, als espais públics i

als espais dels edificis i equipaments de titularitat pública; com al públic en general, complint escrupolosament tota la normativa de riscos laborals.

L'ajuntament declina formalment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'incompliment d'aquestes normes i mesures per part del contractista al marge de poder imposar les sancions oportunes.

Tret de causes de força major, en el cas que es produeixin alteracions que suposin la paralització total o parcial dels serveis, l'empresa adjudicatària acordarà amb l'Ajuntament, la manera de materialitzar les feines per als serveis mínims que determini la Llei, essent responsable l'Adjudicatària dels danys que es puguin produir als elements objecte del contracte.

L'ajuntament podrà demanar a l'empresa adjudicatària, assistida per els seus col·laboradors qualificats, a iniciativa pròpia, els informes, les dades, els certificats, etc., com a recolzament d'operacions d'inventari, planificació, treballs d'índole experimental, medis materials i humans, que siguin necessaris per a millorar o racionalitzar els treballs objecte del contracte, sense cap càrrec per l'Ajuntament.

Es podrà exigir puntualment per la direcció tècnica la realització de treballs amb mitjans i recursos superiors als corresponents al contracte per tal de complir els objectius d'aquest plec. En la posta en marxa de la contracta, s'ajustaran aquests detalls d'organització, amb els tècnics municipals corresponents.

El contractista tindrà responsabilitat respecte a:

- Material: El contractista serà responsable de tot el material objecte del servei contractat. Tenint l'obligació de realitzar immediatament les actuacions necessàries per tal d'evitar situacions de risc.
- Funcionament del servei: El contractista serà responsable de les deficiències en el funcionament de les instal·lacions, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin observar-se en l'execució dels treballs de neteja, reposició, reparació i verificació de les instal·lacions. De la mateixa forma serà responsable de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei.

Jaume Juliana Pujolar

Cap de Promoció Econòmica i de la Ciutat

Aprovat mitjançant decret
2024LLDR001642 de data 3 de
juliol de 2024