



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT DE LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE REPARACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEJAMENT EXISTENT A LA SORTIDA DEL CALAIX I DEL MUR AL TORRENT DE LA CREU DEL TORT SOTA EL CARRER NOU DE SANTA CLARA DE MANRESA., PER AIGÜES DE MANRESA, SA

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11092

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2.	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	2
3.	CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR.....	3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les actuacions de reparació de la infraestructura de sanejament existent a la sortida del calaix i del mur al torrent de la Creu del Tort sota, el Carrer Nou de Santa Clara de Manresa, que inclou:

- Implantació d'una barana opaca metàl·lica per evitar que les aigües pluvials procedents de la sortida del col·lector arribin i inundin les escales.
- Drenar les aigües que arriben als terrenys ubicats avall de la sortida del calaix del torrent i retornar-les cap al torrent: per evitar causar problemes al mur existent, es proposa l'execució d'una cuneta.
- Reconstrucció del mur limitador del camí, així com el desbrossament de tota aquesta zona del mur per recuperar el camí. La reconstrucció d'aquest consistirà a realitzar el mur de pedra inicial reforçat amb un mur posterior de formigó armat i solera de descans. Es preveu la recuperació de la pedra existent i aportació de nova.
- Pista d'accés des de la part baixa, des de la carretera d'Abrera en la zona anomenada la Fàbrica Borràs (Cal Cardona), per tal fer el trasllat del material i equips per dur a terme l'actuació. Restitució dels terrenys al seu estat inicial.

Aquest contracte d'obres està dirigit a empreses especialitzades en treballs objecte d'aquest plec, amb solvència i experiència acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió conforme a les característiques tècniques establertes al Projecte/ Memòria Tècnica de referència

2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües Manresa i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres estan descrites d'acord amb la memòria tècnica de referència que es detalla a continuació:

Document de referència:

EXPEDIENT TÈCNIC 7938 – DIAGNOSI RESTITUCIÓ MUR ZONA SORTIDA TORRENT CREU DEL TORT (202212)

Document PLEC TÈCNIC OBRES CREU DEL TORT.pdf

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa,

Sra. Laura Isla González
Responsable de Projectes.