

Bloc Quirúrgic Fase 2 (HUGTIP)

DADES GENERALS

IDENTIFICACIO I OBJECTE DEL PROJECTE

Títol del Projecte

“PROJECTE ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS ESPAIS DE PASSADIS INTERMIG DE P1 DEL BLOC QUIRÚRGIC I, DE PSS ESTERILITZACIÓ DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP) DE BADALONA”.

Objecte del Projecte

L’objecte del present Projecte i del conseqüent encàrrec, es la reforma de les instal·lacions del fals sostre del passadís intermig del bloc quirúrgic a P1, el trasllat dels quadres elèctrics del quiròfan 1.8 i les escomeses d’instal·lacions dels nous equips d’esterilització a Planta Semisoterrani de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Emplaçament-Municipi

P1 i Pss Bloc quirúrgic - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTIP)
Carretera de Canyet s/n - Badalona (c.p. 08916)

QUADRE RESUM DADES GENERALS

PROJECTE ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS ESPAIS DE PASSADIS INTERMIG DE P1 DEL BLOC QUIRÚRGIC I, DE PSS ESTERILITZACIÓ DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP) DE BADALONA
Emplaçament Carretera de Canyet S/N 08916 Badalona (Barcelona)
Promotor HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP)
Tipus d’Actuació (Obra Nova: ON / reforma, ampliació i millora : RAM) RAM
Titular del solar o de l’Edifici HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (HUGTIP)
Pressupost total (PEM) previst per la nova construcció PEM TOTAL → 33.255,22 €
Termini d’execució de l’obra 12-22 jul (fase 1) i 13-23 ago (fase 2)



MEMORIA DESCRIPTIVA

INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

D'acord amb les necessitats de l'Hospital, s'han de realitzar unes tasques d'acondicionament al bloc quirúrgic prèvia a les transformacions de fases posteriors, degut a la nova ampliació de 6 quiròfans i nova URPA.

Estat actual

El passadís intermig del bloc quirúrgic a P1 contempla un fals sostre d'origen (1980) de canyís el qual mostra defectes pel pas del temps, amb la conseqüent possibilitat de despreniment i contaminació de partícules del àmbit controlat.

Per la seva banda, l'esterilització compta actualment amb 3 rentadores i 6 esterilitzadors, que segons la nova ampliació de quiròfans i l'obsolescència dels equips, necessita incorporar nous elements.

DESCRIPCIO GENERAL DELS SISTEMES

A Planta primera s'ha de sanejar el fals sostre del passadís intermig (dins del bloc quirúrgic), reubicant instal·lacions, canviant enllumenat, difusors, detectors etc.... Per altra banda, el passadís intermig s'ha d'obrir en la seva cara sud per trobar el passadís del nou bloc quirúrgic, per aquesta acció s'ha de traslladar els quadres elèctrics i de paramenta del quiròfan 1.8 (neuro).

Aquesta intervenció es realitzarà en dos fases durant el tancament d'estiu (tancament de 4 en 4 dels quiròfans). Fase 1, quiròfans 1.5, 1.6, 1.7 i, 1.8. Fase 2 quiròfans 1.1, 1.2, 1.3 i, 1.4.

Per altra banda a esterilització s'incorporen nous equips; un tren de rentat per a la part de pre-rentat i, un esterilitzador elèctric a la part ambient controlat, també s'ha de traslladar una rentadora existent a nova ubicació dins l'espai actual.