



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
POLIR, ENVERNISSAR I MARCATGE DE LES LÍNIES DE JOC
DEL PARQUET DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE PORQUERES**

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és l'execució del servei de polir, envernissar, marcatge de les línies de joc i reposició de la catifa de coco d'accés a la pista de parquet de fusta del pavelló municipal d'esports.

L'estat actual del paviment de parquet de la pista poliesportiva del pavelló, presenta una superfície precària, que mostra evidents problemes de fricció, estabilitat dimensional i adherència irregular, comportant un perill notori per a la pràctica esportiva, per la qual cosa es considera necessari fer-hi una actuació. Alhora cal adaptar el marcatge de les pistes de bàsquet a la nova normativa FIBA.

El servei d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics: 45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives.

El servei es prestarà en el següent espai:

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE PORQUERES
C/ Montseny, 17
17834 PORQUERES
www.esportsporqueres.com

2. REQUISITS DEL SERVEI

El contractista haurà d'efectuar el següents serveis:

- 1) Polir i envernissar parquet.
- 2) Marcatge de línies de joc.
- 3) Renovació de la catifa de coco d'accés a la pista.

POLIR I ENVERNISSAR PARQUET

Unitats	Descripció	Preu	TOTAL
1146 m2	-Polir parquet model JUNCKERS VARIATION i rebaixar el vernís existent amb màquina. -Tapar juntes, respectant els ancoratges existents. -Donar 1 capa de vernís tapaporus i 2 capes de vernís a l'aigua de poliuretà especial per espais esportius de la marca SUPER SPORT HD de la marca BONA o equivalent. El vernís ha de complir la normativa UNE-EN 14904:2007.	13,595 €	15.580,00 €



MARCATGE DE LES LÍNIES DE JOC

Unitats	Descripció	Preu	TOTAL
1	Marcatge pista futbol sala / handbol	550,00 €	550,00 €
4	Marcatge pistes de bàsquet, segons nova normativa oficial FIBA. 1 pista central i 3 transversals.	550,00 €	1800,00 €
4	Marcatge pistes de voleibol. 1 pista central i 3 transversals.	550,00 €	1.800,00 €
1	Marcatge joc de bucles patinatge, figures obligatòries.	600,00 €	600,00 €
			4.750,00 €

RENOVACIÓ CATIFA DE COCO D'ACCÉS A PISTA

Unitats	Descripció	Preu	TOTAL
1	Subministra i col·locació de catifa de fibra de coco de 2,52 x 1,60.	240,00 €	240,00 €

*tots els preus valorats són sense IVA.

Per concórrer en aquest concurs, el contractista haurà de disposar com a condició mínima exigible de solvència tècnica i professional, la següent titulació:

- Titulació d'operadors i mantenidors d'instal·lacions esportives.
- Titulació en el sector de la fusteria i l'aplicació de vernissos.

Sens perjudici de la necessitat de disposar de la solvència tècnica i professional que s'estableix en aquest punt, s'eximeixen als licitadors de la seva l'acreditació.

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

La durada prevista inicial per fer l'actuació serà de 2 setmanes a comptar des del següent dia hàbil al de la signatura de l'acceptació de la resolució d'adjudicació del contracte.

El servei s'haurà d'executar en les dates que assenyali la direcció de l'equipament, adaptant-se a la programació d'activitats previstes i per tal motiu es podrà procedir a la suspensió temporal del servei.

Es preveu que els treballs descrits s'hagin de realitzar en el període comprés entre el dia 29 de juliol i el 25 d'agost de 2024.



4. COORDINACIÓ I SEGUIMENT

La coordinació com a conseqüència de les incidències es realitzarà entre el personal assignat i l'Ajuntament de Porqueres, a través del responsable del contracte.

El contractista haurà de facilitar el nom i les dades de contacte de la persona que actuarà com a enllaç, abans de l'inici del servei.

5. METODOLOGIA I PROCÉS D'OBRA

Malgrat el servei es prestarà en el període de mínima activitat, en general, s'haurà d'interferir el mínim possible en la programació ordinària de l'equipament, en el qual es desenvolupen activitats heterogènies amb horaris diferents. Per a tal fi, i abans d'iniciar el servei, es definirà un protocol conjunt amb l'empresa adjudicatària i la direcció de l'equipament on quedarà reflectit amb exactitud l'àmbit del servei, accés dels operaris, zones d'aplec, zones de càrrega i descàrrega, limitacions d'horaris, etc...

El contractista tindrà l'obligació d'informar puntualment a la Direcció de l'equipament de qualsevol incidència que pugui afectar al funcionament ordinari del centre.

6. QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA

Donat que els treballs corresponent a aquest contracte s'executaran a l'interior i no es contempla cap actuació exterior que pugui alterar les condicions medi ambientals ni crear cap episodi de contaminació, no es considera d'aplicació incorporar aquest servei dins el protocol de mesures complementàries relatives al servei en execució, però cal tenir en compte:

- a) El contractista està obligat a mantenir neta la instal·lació i els seus voltants de materials sobrants, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'equipament ofereixi bon aspecte. Durant els servei es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de l'equipament, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, polir la fusta amb aspiració, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents.
- b) El contractista ha de fer una correcta gestió dels residus, d'acord amb la legislació vigent.

Document signat electrònicament en data i per la /-es persona/-es que figuren a la part superior