

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L'ESTUDI PER A L'ANÀLISI DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS

Expedient núm.: 257/2024/SOLCON

- 1) Introducció
- 2) Objecte de la contractació
- 3) Prestacions que inclou el contracte
 - 3.1 Treball de camp per a la caracterització de la producció de residus i la determinació de la separació de residus generats al mercat municipal.
 - 3.2 Anàlisi tècnica del treball de camp realitzat. Propostes de millora per incrementar la separació de residus en origen, facilitar la reducció de la generació i incrementar el percentatge de reutilització i reciclatge.
 - 3.3 Proposta de models de taxa municipal que tendeixin a aplicar al mercat municipal de Sant Carles el criteri de pagament per generació, a efectes de modificació de les ordenances fiscals.
- 4) Seguiment i coordinació
- 5) Lliurament, validació del disseny i els continguts
- 6) Obligacions de l'empresa contractista

1. Introducció

L'Ajuntament de Granollers està executant les actuacions del projecte «*Transformación ambiental, energética y digital del Mercado Municipal de Sant Carles y de la zona peatonal comercial de Granollers*», subvencionat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la línia de *Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización*, convocades per a l'any 2023 per la Resolució de la Secretaria de Estado de Comercio, de 10 de marzo de 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next GenerationEU.

Una de les actuacions subvencionades és la realització d'un estudi per a l'anàlisi de la producció de residus al mercat municipal de Sant Carles de Granollers.

Actualment, la recollida de residus del mercat municipal es du a terme mitjançant servei porta a porta comercial, recollint de forma segregada la fracció orgànica i la RESTA. A més es disposa de premsa per a la separació del porexpan i hi ha la possibilitat que algunes tipologies de residus les gestionin directament els paradistes per a la seva reutilització. La planta comercial de venda és la planta baixa on es troben les parades del mercat. La planta soterrani (planta -1) és on es troben els magatzems, les cambres frigorífiques, els obradors i els serveis comuns. Els contenidors de recollida de residus del mercat es troben dins el propi mercat, a la planta soterrani (planta -1), essent comuns per a totes les parades del mercat. Al mercat hi ha actives 36 parades de venda de menjar i productes frescos (peixateria, carnisseria, queviures, cansaladeria, fruita i verdura, polleria, menuts, xarcuteria, ous, olives, conserves i perca salada, llegums, pa i pastisseria, plats cuinats). Pel servei de recollida i tractament de residus municipal els diversos comerços del mercat municipal satisfan anualment el preu públic de residus establert a les Ordenances Fiscals 2024 aprovades per l'Ajuntament de Granollers:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7642_1.pdf

2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte consisteix en la realització d'un estudi per a l'anàlisi de la producció de residus al mercat municipal de Sant Carles de Granollers.

L'objecte del contracte inclou:

- El treball de camp per a la caracterització de la producció de residus i la determinació de la separació de residus generats al mercat municipal.
- L'anàlisi tècnica del treball de camp realitzat. Propostes de millora per incrementar la separació de residus en origen, facilitar la reducció de la generació i incrementar el percentatge de reutilització i reciclatge.
- Proposta de models de taxa municipal que tendeixin a aplicar al mercat municipal de Sant Carles el criteri de pagament per generació, a efectes de modificació de les ordenances fiscals.

El contractista haurà de posar a disposició del projecte tots aquells materials i mitjans necessaris per a l'assoliment dels objectius indicats.

3. Prestacions que inclou el contracte

Les prestacions que inclou el contracte són les següents:

- 1 Treball de camp per a la caracterització de la producció de residus i la determinació de la separació de residus generats al mercat municipal.

El contractista haurà de proposar el treball de camp que consideri adequat per a la caracterització dels residus generats al mercat municipal.

El consultor haurà de projectar i planificar el treball de camp, sota la supervisió del responsable del contracte, per tal de consensuar la metodologia, els procediments, les fraccions a quantificar i els dies de caracterització en funció de l'activitat del mercat.

El treball de camp s'haurà de dur a terme amb un equip de dues persones amb la formació adequada per fer aquestes tasques i funcions. L'objecte del treball de camp és obtenir la informació experimental que ha de permetre estimar la generació anual de residus del mercat, identificant les quantitats de cada fracció residual (fracció orgànica, envasos i residus d'envasos, paper i cartró, vidre, RESTA, altres fraccions a identificar).

Les caracteritzacions s'hauran de fer fora de l'horari d'obertura del mercat (horari d'obertura: dilluns, dimarts, dimecres de 7:30 a 14h, dijous de 7 a 14h, divendres de 7:30 a 14h i de 17 a 20h, dissabte de 7 a 14h), una vegada finalitzada l'activitat comercial i la neteja del mercat, prèviament a la retirada dels residus per part de l'empresa de recollida de residus municipal.

Com a mínim s'haurà de fer una caracterització per cada dia de la setmana que hi ha activitat comercial al mercat (de dilluns a dissabte), havent previst fins a 9 caracteritzacions. El contractista haurà de aportar tot el material, EPI i utilitatge necessari per poder fer les caracteritzacions.

Les caracteritzacions es faran a la planta soterrani (planta -1) del mercat municipal, a la zona on es troben els contenidors de recollida de residus. Una vegada fetes les caracteritzacions, els residus es dipositaran als contenidors de recollida de residus del propi mercat per a la seva retirada per part del servei municipal de recollida de residus, d'acord amb les indicacions del mercat.

2 Anàlisi tècnica del treball de camp realitzat. Propostes de millora per incrementar la separació de residus en origen, facilitar la reducció de la generació i incrementar el percentatge de reutilització i reciclatge.

El contractista haurà de fer l'anàlisi i valoració de les dades obtingudes al treball de camp, juntament amb aquelles que disposi el Servei de Neteja i Residus de l'ajuntament i de la informació que obtingui de les entrevistes que consideri oportunes amb els paradistes del mercat, per tal d'estimar la producció anual de residus, la seva composició, la quantitat de residus de cada tipologia susceptible de poder ser reduïda, reutilitzada o reciclada (percentatge actual i percentatge assolible per a cada fracció), així com aquelles tipologies i quantitats de residus que s'estiguin autogestionant com a subproductes o similar.

A partir de les dades experimentals i de la informació analitzada haurà de proposar procediments i actuacions adreçades a facilitar la reducció de la generació de residus en origen i incrementar el percentatge de reutilització i reciclatge.

3 Proposta de models de taxa municipal que tendeixin a aplicar al mercat municipal de Sant Carles el criteri de pagament per generació, a efectes de modificació de les ordenances fiscals.

A partir de l'anàlisi de resultats i de les propostes de millora proposades, el contractista haurà de detallar possibles models fiscals adreçats a la modificació de la taxa de recollida i tractament de residus comercials a aplicar al mercat municipal de Sant Carles, a l'objecte de tendir a l'aplicació dels criteris de pagament per generació.

L'execució dels treballs i l'elaboració de l'estudi es durà a terme al mercat municipal de Sant Carles, a la Plaça de la Caserna, 10 de Granollers.

4. Seguiment i coordinació

Es realitzaran diferents tipus de reunions de seguiment i coordinació, amb l'objectiu de garantir el bon desenvolupament dels treballs:

Es realitzarà una primera reunió entre el personal tècnic de l'Ajuntament, les persones designades pel mercat municipal i l'empresa contractista en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la formalització del contracte, per la planificació del treball de camp.

Altres reunions de seguiment durant la vigència del contracte, que es podran realitzar a mesura que es requereixi per al correcte desenvolupament dels treballs, i es realitzaran de forma presencial al mercat, o telemàticament.

Totes les despeses que pugui suposar el desplaçament del personal de l'empresa contractista per assistir a les reunions presencials seran a càrrec de l'empresa contractista.

5. Lliurament de l'estudi, validació dels continguts i propostes d'actuació

L'empresa contractista s'obliga a fer el treball de camp amb un termini màxim de 6 setmanes a comptar des de l'1 de setembre de 2024 o des de la data de formalització del contracte, si aquesta fos posterior, atès que el mercat romandrà tancat del 29 de juliol al 26 d'agost, en motiu de les obres de substitució de la coberta de fibrociment existent.

La durada màxima per a fer l'anàlisi tècnica dels resultats del treball de camp i el lliurament de les propostes de millora per incrementar la separació de residus en origen, facilitar la reducció de la generació i incrementar el percentatge de reutilització i reciclatge, és de 10 setmanes a comptar des de l'1 de setembre de 2024 o des de la data de formalització del contracte, si aquesta fos posterior.

El lliurament de l'estudi finalitzat, incorporant les propostes per a la revisió de l'ordenança fiscal municipal s'haurà de fer en el termini màxim de 13 setmanes a comptar des de l'1 de setembre de 2024 o des de la data de formalització del contracte, si aquesta fos posterior.

En qualsevol cas la totalitat dels treballs objecte de l'estudi han d'estar finalitzats i lliurats a l'ajuntament de Granollers per a la seva revisió i validació com a màxim el 30 de novembre de 2024, de manera que el nombre màxim de setmanes d'execució dels treballs que es preveuen iniciar l'1 de setembre de 2024 és de 13 setmanes.

Una vegada revisats i validats els treballs per part dels serveis tècnics municipals, el contractista durà a terme les esmenes que es considerin adequades per a la finalització i lliurament final dels treballs contractats, amb data límit 15 de desembre de 2024.

6. Obligacions de l'empresa contractista

L'empresa contractista haurà d'executar el contracte amb la deguda diligència i assumir, amb independència de les obligacions derivades d'altres clàusules d'aquest plec, les següents:

- Comptar amb una estructura i organització adequada per executar, amb eficàcia, les funcions objecte del contracte.
- Designar una persona referent per part de l'empresa que sigui responsable del seguiment i supervisió del compliment de les condicions establertes en aquest plec, que exercirà la funció d'interlocució única amb l'Ajuntament de Granollers.
- Informar de manera immediata al personal tècnic de l'Ajuntament de qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de l'actuació.
- Per a les prestacions de consultoria, l'empresa haurà d'adscriure, com a mínim, un consultor sènior i un tècnic qualificat.