

**BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA
(BCASA)**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA**

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

SERVEIS

**CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS EQUIPS D'ELEVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.,**

AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

NÚM. EXPEDIENT : E24-0128



INDEX

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.....	3
3. NORMATIVA I DOCUMENTS D'APLICACIÓ	4
4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE L'ADJUDICATARI	4
4.1 Mitjans materials.....	4
4.2 Mitjans humans.....	4
4.3 Seguretat i salut laboral	4
5. PREUS UNITARIS.....	5

1. OBJECTE

L'objecte del present Plec de prescripcions tècniques és fixar les condicions que han de dirigir el contracte de prestació de serveis de les actuacions descrites en aquest document.

2. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs que formen part d'aquest Contracte són els següents:

Revisió anual d'equips d'elevació de càrrega suspesa per part d'una empresa homologada, d'acord amb la normativa vigent, segons el llistat següent:

Instal·lació	Equip
Castell de Montjuïc	1 ut. Pont grua monorail 1 Tn
Cota 70	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
Rieres d'Horta	1 ut. Pont grua monorail 1 Tn 2 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
Taulat	1 ut. Pescant 250 kg
Passeig sant Joan	1 ut. Polispast de cadena 0,5 Tn
EB 3.1	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 3.2	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 5.1	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 5.2	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 7.1	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 7.2	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 8.1	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 8.2	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 8.3	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn
EB 1.1	1 ut. Polispast monorail 0,5 Tn

Seràn objecte de revisió totes les parts dels equips, tals com mecanisme d'elevació, mecanisme de seguretat, mecanisme de translació de carro, mecanisme de translació de pont, mecanisme de comandament, instal·lació elèctrica, estructura, plaques i indicadors, i totes les que siguin necessàries.

Caldrà revisar, netejar i greixar, si és necessari, la cadena o cable en tota la seva longitud, així com la mecànica de l'interior de la politja o corriola. També caldrà comprovar la suavitat i el bon funcionament de les parts que permeten el desplaçament del carro.

L'adjudicatari portarà tots els elements necessaris per treballar en alçada, escales, arnesos, etc., per tal de revisar i greixar, si és necessari, tant les parts accessibles des de terra com les que no ho són, com poden ser les parts mecàniques de l'interior del carro de desplaçament.

L'adjudicatari portarà recanvis bàsics com fusibles, botoneres, contactors, cables, etc., i les eines per poder obrir qualsevol element de l'equip o substituir o ajustar qualsevol part elèctrica o mecànica que pugui fallar.

L'adjudicatari confeccionarà i farà entrega d'un informe de la revisió dels equips i cadascuna de les seves parts. El termini màxim de lliurament dels informes serà de 96 hores després de la realització dels serveis mitjançant un correu electrònic .

3. NORMATIVA I DOCUMENTS D'APLICACIÓ

Els treballs que formen part d'aquest Contracte es portaran a terme seguint la normativa i documents d'aplicació vigents en tot moment.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec de la realització de les tasques incloses en el present plec necessàries per a la correcta execució dels treballs, emprant les millors tècniques disponibles. Així doncs, haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials necessaris per a la seva realització.

4.1 Mitjans materials

Per realitzar els serveis descrits en aquest contracte s'utilitzarà un vehicle tipus furgoneta

4.2 Mitjans humans

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de mitjans tècnics i una organització adaptada a la naturalesa del treball contractat. Com a conseqüència, , haurà de disposar dels mitjans personals propis que es descriuen a continuació:

- Un tècnic qualificat per a les tasques a realitzar en el present Contracte.

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària no podrà al·legar com a causa del retard o imperfecció de l'execució dels treballs, la insuficiència de la plantilla mínima a la qual aquest Plec obliga.

4.3 Seguretat i salut laboral

L'adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i específicament a donar compliment a les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener.

Haurà de lliurar, abans de l'inici dels treballs, la següent documentació:

- Justificació documental de com s'organitza la prevenció de riscos a l'empresa.

- Avaluació de riscos laborals de l'activitat objecte del contracte i planificació de l'activitat preventiva corresponent.
- Relació de personal destinat a desenvolupar l'activitat objecte del contracte, i per cadascun:
 - Registres de formació i informació en prevenció de riscos laborals per les tasques que desenvoluparan.
 - Aptitud mèdica.
 - Registre de lliurament d'equips de protecció individual.

Caldrà que comuniquin qualsevol modificació del llistat de personal que pugui produir-se al llarg de la vigència del contracte, i aportar la documentació corresponent.

Aquesta documentació s'haurà de facilitar a través de la plataforma web que BCASA faci servir. Es demanarà una persona de contacte i una adreça de correu electrònic que serviran per fer l'alta a la plataforma, i serà responsabilitat de l'adjudicatari accedir-hi i pujar la documentació que la plataforma demani, així com actualitzar-la si caduca mentre duri el contracte.

L'adjudicatari haurà de consultar i tenir en compte la documentació de coordinació de BCASA en relació als riscos, mesures preventives i actuació en cas d'emergència que estan disponibles a la mateixa plataforma.

En cas que per la realització de les feines calgui accedir a instal·lacions d'altres empreses, s'haurà de satisfer qualsevol requisit relacionat amb la Seguretat i Salut que demani el gestor o propietari de la instal·lació a la que s'hagi d'accedir, incloent la gestió documental a les plataformes que es puguin especificar.

5. PREUS UNITARIS

A continuació es detallen les unitats estimades anuals i els seus preus unitaris.

Concepte	Unitats estimades (màximes) anuals	Preu unitari	Preu anual
Revisió normativa d'equip d'elevació de càrrega suspesa i totes les seves parts.	18	96,23 €	1.732,14 €
Total			1.732,14 €
IVA 21%			363,75 €
Total IVA inclòs			2.095,89 €

Gustavo Ramon Wilhelmi
Director d'Operacions