

OBRES - Informe de necessitats

1. Obres que es vol contractar

L'OBRA I SUBSTITUCIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA AL CAP SALOU

2. Motivacions per a sol·licitar aquesta obra / subministrament i/o lloguer d'equip

Centre reformat l'any 2010, disposa d'un grup de pressió situat al soterrani de l'edifici. La instal·lació actual, que dona un funcionament poc eficient, dona problemes a la instal·lació de fluxors, fent que aquests tinguin massa pressió i com a conseqüència quan hi ha una descàrrega aquests esquitxen fora de les tasses dels wc's. Actualment hi ha un variador de freqüència que ha d'actuar sobre aquest grup de pressió i no ho fa correctament. El grup de pressió actual es compon de 3 bombes independents, les quals s'han reparat en diverses ocasions.

3. Situació actual i proposta de futur

- Es preveu la instal·lació d'un grup de pressió per la xarxa de fontaneria, tant per la xarxa de fluxors com pel consum d'aigua. Connexió línia AF provinent del dipòsit existent. Acabats i instal·lació de vàlvula per poder independitzar el circuit de fluxors del grup de pressió. Execució d'alimentació elèctrica i adequació del quadre elèctric.

4. Àrea o espai sanitari on hi incidirà directament.

CAP Salou

5. Activitat prevista. Població diana

Professionals i usuaris.

6. Exclusivitat del producte (màxim 500 caràcters amb espais)

7. Annexes

Nom: David Edo Lorente

Càrrec: Director Serveis Generals.



Lloc i data Tarragona 25/06/2024