

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	00	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Sub-Capítol	04	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 5)	636,30	1,000	636,30
TOTAL	Sub-Capítol	01.00.04			636,30

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	00	TREBALLS D'OBRA CIVIL
Sub-Capítol	05	Implantació Bomba de calor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 6)	1.045,44	1,000	1.045,44
2 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 7)	1.155,20	1,000	1.155,20
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 4)	17,50	3,000	52,50
4 J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 2)	111,35	1,000	111,35
5 J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	84,84	1,000	84,84
6 J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 3)	786,45	1,000	786,45
7 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 5)	636,30	1,000	636,30
TOTAL	Sub-Capítol	01.00.05			3.872,08

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Sub-Capítol	02	Instal·lació Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)

TOTAL	Sub-Capítol	01.05.02	630,00
--------------	--------------------	-----------------	---------------

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 12)	787,50	1,000	787,50

TOTAL	Capítol	01.06	787,50
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Sub-Capítol	01	Producció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)	630,00	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol	01.07.01	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

Obra	01	UDL-22279 CQ
Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Sub-Capítol	03	Valvuleria i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

			i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)			
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)	630,00	1,000	630,00
TOTAL Sub-Capítol			01.07.03	1.260,00		
Obra			01 UDL-22279 CQ			
Capítol			08 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ			
Sub-Capítol			01 Màquines i Equips			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	1,000	661,50
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	630,00	0,000	0,00
TOTAL Sub-Capítol			01.08.01	661,50		
Obra			01 UDL-22279 CQ			
Capítol			09 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL			
Sub-Capítol			02 Climatitzadors			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	661,50	1,000	661,50
TOTAL Sub-Capítol			01.09.02	661,50		

(*) Branques incompletes

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Sub-Capítol			Import
Sub-Capítol	01.00.01	Treballs previs i d'implantació	0,00
Sub-Capítol	01.00.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Sub-Capítol	01.00.03	Tancaments	0,00
Sub-Capítol	01.00.04	Coberta	636,30
Sub-Capítol	01.00.05	Implantació Bomba de calor	3.872,08
Sub-Capítol	01.00.06	Revestiments	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	4.508,38
Sub-Capítol	01.05.01	Instal·lació de Força	0,00
Sub-Capítol	01.05.02	Instal·lació Fotovoltaica	630,00
Capítol	01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	630,00
Sub-Capítol	01.07.01	Producció	0,00
Sub-Capítol	01.07.02	Distribució d'aigua	0,00
Sub-Capítol	01.07.03	Valvuleria i accessoris	1.260,00
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.260,00
Sub-Capítol	01.08.01	Màquines i Equips	661,50
Sub-Capítol	01.08.02	Distribució d'aire	0,00
Sub-Capítol	01.08.03	Regulació i control	0,00
Capítol	01.08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	661,50
Sub-Capítol	01.09.01	Producció de fred i calor	0,00
Sub-Capítol	01.09.02	Climatitzadors	661,50
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	661,50
Sub-Capítol	01.12.01	Residus de Construcció	0,00
Sub-Capítol	01.12.02	Residus d'Enderroc	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			7.721,38
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	4.508,38
Capítol	01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	630,00
Capítol	01.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	787,50
Capítol	01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	1.260,00
Capítol	01.08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	661,50
Capítol	01.09	INSTAL·LACIÓ DE CONTROL	661,50
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Obra	01	UDL-22279 CQ	8.508,88
			8.508,88
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	UDL-22279 CQ	8.508,88
			8.508,88

CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ, MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'EDIFICI DEL RECTORAT
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
CLAU: UDL-22279

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.508,88
-------------------------------------	----------

Subtotal	8.508,88
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 8.508,88.....	1.786,86
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 10.295,74
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
