


Àrea / Unitat Àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania Esports PAU		
Codi de verificació  1T6A595J4M6B2N4Q0KQB		
Document ESP18I00LH	Expedient 19140/2024	Data 21-06-2024

Persona interessada de l'expedient
Ajuntament del Prat de Llobregat Esports

Assumpte
Plec tècnic - Exp. 19140/2024 - Servei de
manteniment i certificació del rocòdrom del CEM
Estruch.

Adreça de l'activitat

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

L'actual rocòdrom del CEM Estruch té una antiguitat de 20 anys, està situat a la zona exterior del complex i té un ús considerable durant tot l'any, especialment els mesos de primavera i estiu.

Els usuaris que fan ús del rocòdrom són esportistes federats i noies i nois del municipi que participen en les diferents activitats que organitza l'Ajuntament, Club Esport Jove, Escalada Escolar o Campus d'Estiu.

Per les característiques de la instal·lació del rocòdrom i el tipus d'activitat que s'hi desenvolupa, fa que el bon estat de la instal·lació sigui imprescindible per evitar riscos a l'hora de la pràctica.

L'especificitat de la instal·lació fa que no puguin realitzar les tasques de manteniment preventiu i correctiu pel propi personal dels centres esportius.

Paral·lelament, la Normativa UNE 12572:1/2017 (Estructures artificials d'escalada), requereix disposar d'un certificat homologat que garanteixi el bon estat de la instal·lació.

Per tots aquests motius, que l'Ajuntament no disposa dels mitjans materials i humans requerits i per tant es requereix la contractació dels serveis per a que l'estat de rocòdrom sigui òptim i disposi de la certificació corresponent per una empresa especialitzada del sector.

1. Objecte

Contracte de manteniment i certificació del rocòdrom del CEM Estruch.

2. Descripció general de les instal·lacions

El rocòdrom te una alçada de 10 metres i va ser construït l'any 2007 per l'empresa TOP30.

Disposa de 3 zones diferenciades, zona d'escalada, zona de boulder i zona de ràpels.

- Zona Escalada: construcció de fibra de vidre ancorada a la paret de formigó mitjançant una estructura metàl·lica. Disposa d'un total de 15 vies de diferents dificultats.



- Zona Boulder: construcció de fibra ancorada a la paret de formigó de 3 metres d'alçada per 8 metres d'amplada. Disposa de molta varietat de preses per a poder practicar-hi boulder.



- Zona de ràpel: Estructura metàl·lica situada a 8 metres d'alçada preparada per a fer ràpel. Disposa de 3 zones per a fer ràpel al buit.



3. Definició de tasques a realitzar

La realització del contracte comportarà:

Revisió dels espais: Revisió i comprovació d'estat de les tres zones que conformen el rocòdrom (escalada, boulder i ràpel). Es revisaran les vies d'escalada, les preses i ancorades, l'estructura metàl·lica que es fixa a paret de formigó i el propi formigó.

En aquesta revisió cal detectar qualsevol incidència en la instal·lació i es planificaran, si s'escau, les accions de manteniment correctiu oportunes.

Informe: Elaboració d'informe fotogràfic de l'estat de les preses, xapes, reunions i ancoratges, i posterior informe sobre el seu estat perquè així compleixi amb la normativa UNE 12572:1/2017 i on es doni el vist i plau per a l'ús del rocòdrom.

La gestió de l'informe incorpora tots els desplaçaments i hores de treball necessàries per a la seva elaboració.

Reparacions de manteniment: en cas que en la valoració es detectin deficiències, es passarà prèviament un pressupost de reparació a l'Ajuntament per a la seva validació.

Per a la realització de les tasques de manteniment, es definirà en el pressupost el número d'hores de treball, desplaçaments necessaris i materials a utilitzar segons tarifes de preus que s'han posat en el contracte.

El contracte actual contempla la realització de petites i mitjanes tasques de manteniment. En el cas de requerir inversions de major dimensió, es gestionaran de forma independent.

4. Temporalitat de les actuacions

Es realitzarà una revisió anual en el termini màxim d'un mes des de l'adjudicació del contracte. L'informe s'ha de presentar durant els següents 15 dies després de la realització de la revisió.

Les tasques de manteniment/reparació es planificaran conjuntament amb l'Ajuntament i, en general, no s'endarreriran més de 30 dies després de l'emissió de l'informe.

El Prat de Llobregat