



|   |   |
|---|---|
| Codi de verificació                       | <br>0V5K5S5V3M3V451P0WUT |
| Procediment: N488 Contractació de serveis |   |
| Expedient: 47991/2023                     | Document: 3406/2024   |

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

### Primer. Objecte del contracte

Reparació de la Grua CK184/5S núm. 18426/47 que es troba muntada sobre camió Iveco 5408-GYZ que és de propietat municipal

### Segon. Característiques tècniques dels serveis o prestacions

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

Reparació de la Grua CK184/5S núm. 18426/47 que es troba muntada sobre camió Iveco 5408-GYZ que és de propietat municipal

Un cop revisats els desperfectes observables a simple vista i un cop feta una primera valoració, els treballs a realitzar la reparació consistirà en:

- Desmuntatge de tota la grua, estructural, hidràulica i elèctricament.
- Neteja de totes les parts de la grua i comprovar-ne l'estat.
- Substitució completa del braç d'elevació. (Recanvi original amb certificat).
- Substitució completa del cilindre d'articulació. (Recanvi original amb certificat).
- Substitució de camisa i juntes del cilindre d'elevació. (Recanvi original amb certificat).
- Substitució de diversos components de la instal·lació hidràulica d'elevació i articulació. (Recanvi original amb certificat).
- Substitució de tubs hidràulics i mànegues d'extensió al braç d'articulació. (Recanvi original amb certificat).
- Substitució dels bulons de cilindre d'articulació i braç d'elevació. (Recanvi original amb certificat).
- Desmuntatge complet de la bancada (camises gir, cremallera, distribuïdor).
- Soldar nous ancoratges de grua i reforços en bancada.
- Mecanització de l'allotjament de coixinets de gir en bancada sobre mesura.
- Xorrejat i pintat novament de la bancada.
- Fabricació de casquets de gir sobre mesura per instal·lar-los a la bancada.
- Substitució de cremallera i juntes de gir. (Recanvi original amb certificat).
- Retirada (arrencar) corona actual de la columna, mecanitzar i soldar una nova corona. (Recanvi original amb certificat).
- Muntatge final de la totalitat de la grua (estructura, hidràulica, elèctric).
- Pintat de totes les parts de la grua afectades per la reparació.
- Substitució d'oli i filtres. (Recanvi original amb certificat).
- Greixatge general



- Muntatge de la grua sobre el camió d'on s'ha desmuntat la grua (caldrà que el sobrexassís i l'ancoratge del camió estiguin en bon estat)
- Nou kit de fixació de la grua i mànegues d'aspiració i pressió. (Recanvi original amb certificat).
- Regulació de pressions i realització de proves de càrrega. Les pressions de les vàlvules s'han de garantir que corresponen a les originals de fàbrica i han de ser precintades.
- Realització de proves i comprovacions finals.

El conjunt de la reparació s'haurà de garantir durant un període de 12 mesos.

La substitució de peces defectuoses o malmeses caldrà fer-ho amb recanvis original i caldrà adjuntar el corresponent certificat.

### **Tercer. Durada del contracte**

Durada La durada del contracte s'estima en 8 setmanes, iniciant-se amb la signatura del contracte/adjudicació per part de l'adjudicatari i finalitzant a l'entrega de la grua reparada i muntada sobre el camió i al lliurament de tots els certificats del recanvis originals utilitzats.

### **Quart. Acta d'inici de prestació del servei**

Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s'haurà d'estendre l'acta d'inici de prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte. Aquest haurà de remetre un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l'expedient.

### **Cinquè. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis**

El contractista haurà d'entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el responsable del contracte efectuarà l'examen de la documentació presentada i, si estimés complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti a terme la seva recepció.

En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d'esmenar les faltes o defectes observats, fent constar en l'esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les observacions que estimi oportunes.

En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el responsable del contracte l'elevant, amb el seu informe, a l'òrgan de contractació per a la seva resolució.

Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del contracte, s'entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes detectats.

En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats.

### **Sisè. Recepció dels treballs i serveis**



Quan la prestació s'ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s'estendrà l'acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del contractista.

Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l'acta corresponent.

L'acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l'expedient de contractació.

### **Setè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals**

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
  - b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
  - c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.