

Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2024, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

Constitueix l'objecte del contracte el subministrament, en regim de lloguer, dels generadors elèctrics, inclòs el seu trasllat, instal·lació i manteniment (inclòs el seu repostatge) mentre hi siguin instal·lats, els materials elèctrics auxiliars necessaris per a seu funcionament i posta en servei, així com els treballs elèctrics necessaris per a la distribució de la energia als diferents equips que ho requereixin, inclosa la dotació de personal necessari per a l'execució del contracte,, per a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2024, a celebrar-se entre els dies 30 i 31 d'agost i l'1 i 2 de setembre d'enguany, segons la relació que consta com annex I del PPT.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El contracte inclou el subministrament, en regim de lloguer, dels generadors elèctrics, inclòs el seu trasllat, instal·lació i manteniment (inclòs el seu repostatge) mentre hi siguin instal·lats, els materials elèctrics auxiliars necessaris per a seu funcionament i posta en servei, així com els treballs elèctrics necessaris, amb la dotació de personal per a la prestació d'aquests serveis, per a la celebració de la Festa Major d'Estiu de la ciutat.

També s'hi inclouen les tasques de producció, coordinació, assessorament i detecció d'anomalies i incidències que es produeixin durant el desenvolupament dels diferents actes

Des de l'anàlisi dels antecedents quant a l'execució dels diferents actes vinculats a la Direcció de Cultura i des de la corresponent prospecció dels preus de mercat rellevants, s'han establert les tipologies d'espais preparats per a esdeveniments més freqüents, amb detall exhaustiu de totes i cadascuna de les necessitats indispensables, incloses a l'Annex I.

En cas que, eventualment, sigui necessari per al desenvolupament del contracte introduir materials, equipaments o serveis no inclosos en l'esmentada llista exhaustiva de tipologies d'espais o modificacions en els elements instal·lats, el contractista haurà de presentar la relació dels elements modificats

Tot el material emprat haurà d'acomplir els estàndards europeus quant a la seva qualitat i seguretat, així com disposar de les corresponents certificacions DIN / ISO

3. OBLIGACIONS DEL/LA CONTRACTISTA

- L'empresa contractista haurà d'estar en disposició de poder prestar el servei objecte d'aquest contracte les 24 hores del dia i durant tots els dies naturals de la durada del contracte a requeriment de la Direcció de Cultura, sense perjudici de l'obligació de la Direcció de Cultura de comunicar les dates i ubicació dels esdeveniments en què cal prestar el servei amb l'antelació raonable i suficient, la qual haurà de valorar-se en funció de la seva magnitud i dimensions. L'adjudicatari/a haurà de planificar, informar i coordinar amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els terminis tant de muntatge com de desmuntatge.



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

- Els treballs de muntatge, no començaran abans del dia 29 d'agost a les 00:00h, excepte les tasques del responsable de producció, que haurà d'estar a disposició dels responsables de Cultura a partir del 26 d'agost de 2024.
- Si un cop iniciat el subministrament efectiu, calgués suspendre total o parcialment algun esdeveniment per causes que no fossin imputables a l'adjudicatari, s'abonaria íntegrament el preu pactat per l'acte en qüestió. Si aquest fet fos causat per causes plenament imputables a l'adjudicatari, l'Ajuntament es reserva el dret de reclamar pel perjudici causat per les vies que fossin necessàries..
- El/la contractista serà responsable i posarà tots el mitjans necessaris per a que totes les incidències i avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement siguin esmenades en un temps **inferior a 30 minuts**
- Tots els materials subministrats, hauran de ser retirats dels diferents espais a la major brevetat possible, no excedint mai el dia 3 de setembre de 2024

3.1. RESPONSABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ

- El/la contractista serà l'únic/a responsable de les instal·lacions realitzades en compliment de la normativa tècnica d'aplicació, si aquesta s'escau per les característiques de la instal·lació duta a terme.
- Durant la execució del contracte, el/la contractista haurà de presentar als serveis tècnics municipals documentació acreditativa de les seves característiques pel que fa al compliment de la normativa aplicable en matèria mediambiental

3.2. MITJANS PERSONALS, TÈCNICS I ECONÒMICS

- Per a la instal·lació dels elements a subministrar objecte del contracte, l'adjudicatari/a haurà d'aportar el personal apropiat per a cobrir els objectius que s'estableixen en el present plec de prescripcions tècniques.
- En tant que la Festa Major d'Estiu és l'esdeveniment de referència del Cicle Festiu, l'empresa contractista haurà de posar a plena disposició de la Direcció de Cultura una persona de referència, amb el corresponent contacte telefònic, per a tasques de producció i coordinació als espais plantejats com a escenaris temptatius de la Festa Major, començant el 26 d'agost de 2024 i acabant el 3 de setembre de 2024.
- El responsable de producció:
 - Centralitzarà les relacions entre l'empresa i els i les responsables de la Direcció de Cultura
 - Serà la persona encarregada de gestionar totes les peticions de treballs
 - Resoldrà o farà resoldre les incidències de tot ordre que puguin sorgir,
 - Lliurarà la informació que se li sol·liciti.
 - Assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a terme la instal·lació, manipulació i desinstal·lació,
 - Haurà de ser present durant el procés de muntatge, desenvolupament de l'acte i posterior desmuntatge.
 - Es coordinarà amb altres equips tècnics externs que puguin intervenir eventualment en els actes.
- En cas d'incidències, el temps màxim de resolució serà de 60 minuts des del moment en que la direcció de cultura comunica via telefonia a l'adjudicatari la incidència.



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

- Disposarà de personal de manteniment fixe durant els següents actes mentre hi durin les activitats:
 - PIROMUSICAL
 - PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR
 - PARC EUROPA
 - PLAÇA DEL RELLOTGE - CAN ROIG I TORRES
 - PLAÇA PAU CASALS
- Tot el personal que l'empresa contractista destinarà a la realització de l'objecte d'aquesta contractació, haurà d'anar adequadament acreditat o identificat.
- Serà obligació de l'adjudicatari/a que el personal disposi dels recursos i/o instruments tecnològics (telèfon mòbil, vehicles suficients...) per tal que els actes previstos es puguin desenvolupar correctament.
- En cas d'accidents o perjudicis de qualsevol tipus que pateixin els/les treballadors/es a causa de l'exercici de les seves tasques durant el procés d'instal·lació o manipulació dels elements de so i llum, l'adjudicatari/a complirà allò que disposin les normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que aquesta repercuteixi de cap manera en l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

4.. SEGUIMENT DE LES ACCIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

Per al seguiment del contracte es convocaran les reunions necessàries de tècnics i tècniques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'empresa adjudicatària, sense perjudici del seguiment operatiu de les accions, la freqüència del qual establirà l'Ajuntament. El seguiment continuat de les tasques a desenvolupar dependrà directament de la Direcció de Cultura.

5. DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ostentarà les potestats següents:

Dictar les ordres i les instruccions pertinents pel correcte compliment del present contracte i la consecució dels objectius esmentats.

Inspeccionar i seguir les accions i els resultats del servei i proposar, si s'escau, canvis de metodologia i/o dels treballadors/res sempre que ho considerin necessari.

Coordinar-se amb les administracions, institucions, organismes i entitats escaients quan sigui necessari per a la consecució dels objectius de l'activitat, llevat d'acords concrets amb el contractista.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de les signatures

Jose Velasco Martínez
Director de Cultura, Esports,
i LGTBI

Ana Bardají Pociello
Cap del Departament de Cicle Festiu
i Foment de la Lectura

Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2024, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

ANNEX I – JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER A CADASCUNA DE LES TIPOLOGIES D'ESPais TEMPTATIUS

Ud./Mts.	Descripció	TOTAL
	CAN ZAM - PIROMUSICAL	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PIROMUSICAL	
1	GENERADOR 80KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL CAN ZAM - PIROMUSICAL	1.573,28 €
	PLAÇA DE LA VILA	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
2	Quadre DG 250A IV	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
75	Cable 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
50	Cable 4x95+50 mm2 POWER LOCK	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
100	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
500	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
5	Projector LED 40W	
80	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
20	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PLAÇA DE LA VILA	
2	GENERADOR 150KVA	

Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

2	GENERADOR 150KVA Reserva	
1	CONSUMIBLES	
4	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	TOTAL PLAÇA DE LA VILA	13.780,56 €
	MAS FONOLLAR	
1	Escomesa 5x16 mm2 CEE	
40	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
1	Quadre DG 63A IV 1x63A+1x32A CEE	
20	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
22	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR MAS FONOLLAR	
1	GENERADOR 50KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORTE ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL MAS FONOLLAR	2.445,61 €
	PLAÇA PAU CASALS	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PAU CASALS	
1	GENERADOR 100KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL PAU CASALS	4.328,12 €



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
1	GENERADOR 100KVA	
1	GENERADOR 100KVA Reserva	
1	GENERADOR 50KVA	
1	CONSUMIBLES	
3	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	7.926,25 €
	PLAÇA DEL RELLOTGE	
1	Escomesa 4x95+50 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 160A IV 2x63A+6x32A CEE	
30	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Projector LED 40W	
50	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PLAÇA DEL RELLOTGE	
1	GENERADOR 80KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	TOTAL PLAÇA DEL RELLOTGE	3.226,69 €
	MANTENIMENT	



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

1	PIROMUSICAL	
1	PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR	
1	PARC EUROPA	
1	PLAÇA DEL RELLOTGE I CAN ROIG	
1	PLAÇA PAU CASALS	
	TOTAL MANTENIMENT	9.350,00 €
	UAU! DIVERSES UBICACIONS - 3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre)	
	1 acte per dia	
3	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u)	
6	Canal passa cables (2ml)	
	ESPECTACLES INFANTILS DIVERSES UBICACIONS - 3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre)	
	4 actes per dia	
12	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i dia)	
72	Canal passa cables (6 ml x acto y dia)	
	TOTAL DIVERSOS INFANTILS	4.013,90 €

Àrea de Cultura. Esports i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2024, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

ANNEX II – JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER A CADASCUNA DE LES TIPOLOGIES D'ESPAIS TEMPTATIUS (A CUMPLIMENTAR PER L'EMPRESA) –

Ud./Mts.	Descripció	TOTAL
	CAN ZAM - PIROMUSICAL	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PIROMUSICAL	
1	GENERADOR 80KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL CAN ZAM - PIROMUSICAL	
	PLAÇA DE LA VILA	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
2	Quadre DG 250A IV	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
75	Cable 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
50	Cable 4x95+50 mm2 POWER LOCK	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
100	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
500	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
5	Projector LED 40W	
80	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
20	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PLAÇA DE LA VILA	

Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

2	GENERADOR 150KVA	
2	GENERADOR 150KVA Reserva	
1	CONSUMIBLES	
4	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	TOTAL PLAÇA DE LA VILA	
	MAS FONOLLAR	
1	Escomesa 5x16 mm2 CEE	
40	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
1	Quadre DG 63A IV 1x63A+1x32A CEE	
20	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
22	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR MAS FONOLLAR	
1	GENERADOR 50KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORTE ENTREGA i RETIRADA	
	TOTAL MAS FONOLLAR	
	PLAÇA PAU CASALS	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PAU CASALS	
1	GENERADOR 100KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL PAU CASALS	



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
1	GENERADOR 100KVA	
1	GENERADOR 100KVA Reserva	
1	GENERADOR 50KVA	
1	CONSUMIBLES	
3	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	TOTAL PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
	PLAÇA DEL RELLOTGE	
1	Escomesa 4x95+50 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 160A IV 2x63A+6x32A CEE	
30	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Projector LED 40W	
50	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE	
	GENERADOR PLAÇA DEL RELLOTGE	
1	GENERADOR 80KVA	
1	CONSUMIBLES	
1	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	TOTAL PLAÇA DEL RELLOTGE	



Àrea de Cultura. Esports i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	MANTENIMENT	
1	PIROMUSICAL	
1	PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR	
1	PARC EUROPA	
1	PLAÇA DEL RELLOTGE I CAN ROIG	
1	PLAÇA PAU CASALS	
	TOTAL MANTENIMENT	
	UAU! DIVERSES UBICACIONS - 3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre)	
	1 acte per dia	
3	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u)	
6	Canal passa cables (2ml)	
	ESPECTACLES INFANTILS DIVERSES UBICACIONS - 3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre)	
	4 actes por dia	
12	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i día)	
72	Canal passa cables (6 ml x acto y día)	
	TOTAL DIVERSOS INFANTILS	