



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL LLOGUER DE TANCAMENTS MODULARS A LA PLAÇA DONES DEL 36, PLAÇA DEL SOL, PLAÇA JOANIC I PLAÇA REVOLUCIÓ PER LA FESTA MAJOR DEL BARRI VILA DE GRÀCIA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Clàusula 1.- Objecte

El present contracte té per objecte el lloguer de tancaments modulars a la Plaça Dones del 36, plaça del Sol, plaça Joanic i plaça Revolució per la festa major del barri Vila de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible; incloent-hi el transport, la instal·lació i la vigilància durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

Clàusula 2.- Cobertura dels treballs

Les estructures completament muntades, incloent-hi els tendals, hauran d'estar a disposició del Districte de Gràcia a les 9:00 hores del 14 d'agost, de conformitat amb les condicions detallades en aquest Plec de condicions.

L'empresa adjudicatària disposarà, com a màxim, de 72 hores abans de l'hora i la data esmentades anteriorment per al muntatge de la infraestructura.

Un cop finalitzades les activitats que es duren a terme dins de les estructures esmentades, a partir de les 08:00 hores del dia 22 d'agost, l'empresa adjudicatària disposarà de 48 hores addicionals per a la retirada del material. Amb caràcter excepcional, el Districte de Gràcia podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària la retirada dels tancaments modulars abans del 22 d'agost segons la necessitat de l'espai, de manera justificada.

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària la vigilància i custòdia de les estructures esmentades, tant abans de les 09:00 hores del dia 14 d'agost com després de les 8:00 hores del dia 22 d'agost.

L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de canviar la data o suspendre aquest subministrament sense que això doni dret a cap indemnització en favor de l'adjudicatari.

Clàusula 3.- Característiques del subministrament

3.1 Plaça Dones del 36

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent de 10x20 metres per donar suport a les diverses activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.



Aquest contracte inclou:

- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
Les dimensions de la tarima seran de 8x4 metres amb una elevació de 1 metre respecte al paviment, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
La tarima estarà coberta per una lona d'escenari de polièster, amb una alçada de 4 metres a la part posterior i de 6 metres a la part frontal de l'escenari.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestuaris i l'equip de so.
- Instal·lació d'un vestidor de mides 3x3 metres, ubicat a l'interior del recinte tancat, al darrera de l'escenari o al costat del mateix, amb un punt de llum garantit.
- Protecció de l'escenari, l'espai de control de so i llum mitjançant coberta de lona de polièster.
- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.2 Plaça del Sol

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 20x20 metres per a múltiples activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclou:

- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
Les dimensions de la tarima seran de 12x10 metres amb una elevació respecte al paviment de 2 metres (per acomodar les peces del joc infantil instal·lat a plaça del Sol), i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
La tarima estarà coberta per una lona d'escenari de polièster, amb una alçada de 4 metres a la part posterior i de 8 metres a la part frontal de l'escenari.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors, i l'equip de so.
- Instal·lació de dos vestidors, cadascun d'estructura metàl·lica de mides 3x3 metres, ubicats a l'interior del recinte tancat, al darrera o costat de l'escenari. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.
- Protecció de l'escenari, els vestidors i l'espai de control de so i llum, mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster, amb una alçada mínima de 4 metres a la part posterior i de 8 metres a la part frontal.



- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.3 Plaça Joanic

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 12x18 metres per a múltiples activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclou:

- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
- Les dimensions de la tarima seran de 10x8 metres amb una elevació respecte a paviment de 1 metre, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors, i l'equip de so.
- La Fundació Festa Major s'encarregarà de la instal·lació dels vestidors. L'empresa adjudicatària s'haurà de coordinar amb al Fundació per tal de definir les ubicacions. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.
- Protecció de l'escenari, els vestidors i l'espai de control de so i llum, mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster, amb una alçada mínima de 4 metres a la part posterior i de 6 metres a la part frontal.
- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.4 Plaça Revolució

Aquest contracte inclou:

- La instal·lació d'una carpa de 6x3 metres per al punt d'informació "Contra les agressions masclistes". A l'interior d'aquest espai es col·locarà una tarima de fusta (no parquet). S'haurà de preveure que aquestes estructures garanteixin l'accés a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incorporant elements que facin l'espai accessible.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de la carpa.
- S'avaluarà la possibilitat de dividir l'espai amb una separació interior a la carpa si es considera necessari.



El conjunt d'estructures de les carpes a les places Sol i Joanic, inclourà una guia al seu perímetre per garantir el tancament perimetral mitjançant lona de polièster, confeccionada obligatòriament amb material ignífug, com a mínim, de classe de reacció al foc M2. El color de la lona serà clar i completament opac.

Les estructures s'estabilitzaran únicament per gravetat, sense cap fixació al paviment. Han de complir amb els càlculs d'estabilitat per a estructures mòbils desmuntables segons la normativa DIN alemanya, que expressa l'estàndard per a la màxima pressió del vent 50kN/m² o superior.

Com a norma general per a les estructures Truss, en tots els angles de les estructures instal·lades a les places s'afegiran diagonals per donar solidesa, i es poden col·locar bases contrapesades quan sigui necessari.

En cas que les estructures vagin travades a nivell de paviment, es preveurà la instal·lació d'elements de protecció per evitar caigudes i permetre l'accés a persones amb diversitat funcional. S'haurà de permetre l'evacuació d'aigua en cas de pluja.

Pel que fa al trasllat del material pels carrers al voltant de les places, s'utilitzaran vehicles adequats a la tipologia dels carrers.

Pel que fa als requisits del material especificat en aquest plec de condicions:

- El material ha d'estar en perfecte estat de conservació.
- No s'acceptaran materials ratllats ni deteriorats.
- No s'admetran tarimes o lones apedaçades.
- No s'admetrà material brut.

3.5 Vigilància i custòdia de les estructures

La responsabilitat de la vigilància i custòdia de les carpes durant el període comprès entre els dies 11 i 14 d'agost (ambdós inclosos, corresponents al muntatge) i del 22 al 24 d'agost (ambdós inclosos, corresponents al desmuntatge) recau sobre l'empresa adjudicatària.

Aquesta empresa serà exclusivament responsable dels serveis durant aquests períodes, incloent-hi el temps de muntatge fins a l'entrega de les estructures el dia 14 d'agost a les 9:00h, així com el temps de desmuntatge a partir del dia 22 d'agost a les 8:00h. La durada i condicions d'aquests serveis seran valorades segons les necessitats i requeriments específics



Clàusula 4.- Condicions de l'oferta

L'empresa adjudicatària ha de garantir la disponibilitat del personal necessari i qualificat per a cobrir les tasques objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària es compromet a elaborar els plans operatius dels serveis segons les condicions establertes, així com a fer front a situacions imprevistes i a les variacions del servei.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable del contracte amb els deguts coneixements de l'activitat objecte d'aquest contracte i amb poders suficients per a adoptar resolucions en el moment que sigui necessari. Aquesta persona actuarà com a interlocutor principal entre el responsable designat pel Districte i la totalitat del personal assignat al servei.

Les especificacions tècniques del present contracte poden ser millorades pels licitadors sense elevar el preu d'adjudicació ni generar costos addicionals per al Districte durant la vigència del contracte.

Clàusula 5.- Obligacions de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària haurà d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, complint amb la legislació vigent aplicable a l'activitat que desenvolupa i acatant les disposicions laborals en tots els seus aspectes.

L'empresa adjudicatària ha d'assegurar el compliment de la normativa general de prevenció de riscos laborals, especialment en allò que concerneix la coordinació d'activitats empresarials segons l'article 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals, quan hi ha treballadors de dues o més empreses o personal depenent de la Corporació treballant en el mateix centre.

Es requereix que la empresa adjudicatària informi al Districte de totes les incidències que puguin sorgir durant la prestació del servei contractat.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que la instal·lació i els elements compresos en el present contracte compleixin les condicions de seguretat necessàries per evitar riscos per a persones i béns. L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats, ni per danys produïts a persones durant les operacions del transport i muntatge, així com el desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat de l'adjudicatari la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

La empresa adjudicatària ha de reemplaçar qualsevol material deteriorat durant el servei. A més, s'ha d'assegurar l'assistència tècnica immediata del personal necessari per al manteniment dels elements instal·lats durant la vigència del contracte, per tal d'atendre qualsevol eventualitat derivada del mateix.



Es requereix que la empresa adjudicatària emeti un certificat que avalui la conformitat de les carpes i estructures instal·lades amb les normes de seguretat. Aquest certificat serà emès per un professional competent i autoritzat, i es lliurarà al Districte de Gràcia després de la seva emissió.

L'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a seguir les indicacions relatives al contracte donades per la persona designada pel Gerent del Districte designi com a responsable en aquest àmbit.

Clàusula 6.- Subcontractació

L'empresa adjudicatària podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d'acord amb els requisits i condicions establerts a la normativa general de contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquella, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per l'empresa adjudicatària.

Clàusula 7.- Pressupost

El pressupost del present contracte és de 50.445,00 euros amb IVA inclòs, que corresponen a 41.690,08 euros al preu net i 8.754,92 euros en concepte d'IVA del 21%.

El Districte no està obligat a exhaurir el pressupost establert a la fi del període contractual.

Aquest pressupost es l'import màxim del contracte i serà variable en funció dels serveis encomanats.

Es designa com a responsable del contracte a la Sra. Anna Ballart i Pol.