

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL
SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA DE 45 LLITS CLÍNICS PER AL SERVEI
DE GERIATRIA A L'HOSPITAL DE SANT LLÀTZER PER AL CONSORCI SANITARI
DE TERRASSA**

Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	<u>33</u>
2. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES	<u>34</u>
3. GARANTIA I MANTENIMENT	<u>45</u>
4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA.....	<u>56</u>
5. FORMACIÓ.....	<u>67</u>
6. CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE LA MEMORIA TÈCNICA I L'OFERTA ECONÒMICA/OBJECTIVA.....	<u>67</u>
6.1 Oferta econòmica.....	<u>67</u>
6.2 Criteris Objectius.....	<u>77</u>
7. TERMINI DE LLIURAMENT	<u>77</u>
8. CONDICIONS DEL LLIURAMENT.....	<u>78</u>
9. CENTRE D'ENTREGA	<u>88</u>
10. FACTURACIÓ.....	<u>89</u>

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, i posada en marxa de 45 llits clínics, així com la retirada i eliminació dels 45 llits substituïts del servei de Geriatria a l'**Hospital de Sant Llàtzer (HSL)** del CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST).

2. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES

Llit hospitalari elèctric i matalàs

Llits clínic elèctric per la planta d'hospitalització de Geriatria.

Les característiques tècniques i funcionals mínimes que hauran de complir obligatòriament són les següents:

- Llit articulat motoritzat elèctric amb moviments d'elevació i tren/antitrendelemburg de com a mínim 12º
- Mides mínimes del llit:
 - Longitud del llit.
 - Sense extensió 2.180 mm
 - Amb extensió 2.380 mm
 - Amplada màxima del llit 995 mm
 - Alçada mínima del llit 400mm
 - Alçada màxima del llit 780mm
- Capacitat de càrrega segura de treball de 220kg, com a mínim.
- Respatller lliscant elèctric.
- Secció de peus ajustable manualment.
- Bateria elèctrica de suport.
- Ha de disposar de posició "0" (posició horitzontal i més baixa) mitjançant un sol botó. Aquest botó ha de retornar el llit a la posició horitzontal i de seguretat independentment de l'articulació en la que estigui el llit.
- 4 seccions (respatller, seient, cames i peus) amb panells extraïbles sense eines.
- Capçal i peus extraïbles.
- 4 para cops a les cantonades i suports d'accessoris.
- 6 ancoratges per cinturons de contenció.
- 4 rodes de 150mm de diàmetre com a mínim, antiestàtiques.
- 5ª roda direccional de com a mínim 125mm.
- Fre centralitzat sobre les 4 rodes.
- Extensor de llit manipulable (ús i blocatge) amb una mà.
- Indicadors d'angle d'inclinació de respatller i tren d'inclinació.

- Baranes laterals partides.
- Comandaments integrats exteriors per al personal assistencial i interiors per pacient.
- Baranes amb caiguda amortida, que evitin el cop de caiguda.
- Pedal de fre i de blocatge de la direcció que estigui sempre a l'abast i de fàcil accés per els professionals assistencials.
- Panells de la plataforma de descans desmuntables, dissenyats per cinturons tipus Segufix.
- Comandament de blocatge al panell assistencial.
- RCP bilateral sempre disponible, independentment de la posició de la barana.
- Adaptable a diferents tipus de matalàs (aire, viscoelàstic, etc...).
- Pal de sèrum orientable de 4 ganxos, 1 per llit.
- Incorporador tipus triangle, ajustable en alçada, 1 per llit.

Matalàs

Els matalassos per als llits hospitalaris hauran de complir obligatòriament, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

- Matalàs viscoelàstic de 5cm de gruix com a mínim i escuma d'alta densitat (HR), amb funda termosegellada, ignífuga, impermeable, transpirable, antibacteriana, antiestàtica, antial·lèrgica i lliure de làtex. Mides aproximades 200x90x20cm.

3. GARANTIA I MANTENIMENT

El període de garantia de l'equipament serà de com a mínim 2 anys i comptarà a partir de la data de posada en funcionament de cada equip, prèvia acceptació per part del CST.

Durant aquest període, l'adjudicatari assumirà les despeses derivades de la resolució d'incidències (material, mà d'obra, desplaçaments, dietes, etc.) i es compromet a:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i/o de funcionament).
- La reparació o, a petició del CST, la substitució de les parts defectuoses. Durant el període de garantia, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels equips subministrats.

El manteniment preventiu es realitzarà de forma programada i consensuat amb el Servei de Manteniment del CST.

El proveïdor haurà de presentar un pla de manteniment i proposta post garantia.

El manteniment correctiu consistirà en la resolució d'avaries o incidències dels equips mitjançant actuacions no programades. El CST sol·licitarà aquestes actuacions "d'avís d'assistència tècnica" a l'empresa adjudicatària segons els següents paràmetres:

- **Temps de resposta:** definit com el temps transcorregut des de la comunicació d'una incidència o avaria fins al moment que un tècnic qualificat es persona al CST per procedir a la resolució física de la incidència. Aquest temps no podrà ser superior a les 12 hores laborables.
- **Temps de resolució de la incidència:** definit com al temps transcorregut des de l'arribada del tècnic qualificat fins al moment que es dona per resolta l'avaria o incidència. Aquest temps màxim s'estableix en funció del tipus de reparació:
 - Reparació Ordinària: són les avaries comuns i de poca dificultat, per a les quals l'adjudicatari disposarà d'un temps màxim de 24 hores.
 - Reparació de Mitja o Alta Complexitat: són aquelles avaries que l'adjudicatari informarà al CST de la seva complexitat i disposarà de 72 hores per la seva resolució. En aquest casos el CST haurà de donar la seva conformitat.

L'adjudicatari es compromet al subministrament de peces i components de recanvi, en un termini que permeti el compliment dels temps de resolució anteriorment indicats. Igualment, l'empresa adjudicatària ha de garantir la reposició de les diferents parts de l'equipament durant un període mínim de 10 anys, des de la data d'adjudicació.

A la seva oferta, l'empresa licitadora indicarà el sistema de comunicació a utilitzar pel CST amb l'objectiu de minimitzar el temps de resposta en cas d'incidència, detallant les dades dels serveis tècnics destinats al manteniment de l'equip:

- Horari d'atenció en dies laborables/festius.
- Adreça completa de la seva ubicació.
- Telèfon, nombre de tècnics i persones de contacte.

4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Juntament amb el subministrament dels equips, l'empresa adjudicatària ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.

- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 1 manual d'instruccions de manteniment que haurà de contenir:
 - Instruccions de manteniment preventiu.
 - Plànols i esquemes, amb dimensions.
 - Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
 - Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
 - Instruccions de manteniment correctiu, que inclourà una relació d'avaries més usuals i la seva solució.

5. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de formar adequadament al personal assistencial i de manteniment del CST (en tots el torns), mitjançant cursets i documentació tècnica addicional. En aquest sentit, les empreses licitadores hauran d'incloure a la seva oferta un programa de formació especificant la durada i els continguts.

La formació s'haurà de fer a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Llàtzer (HSL) i en horaris acordats amb els Departaments implicats. Les despeses derivades d'aquesta formació aniran a càrrec de l'adjudicatari.

6. CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I L'OFERTA ECONÒMICA/OBJECTIVA

6.1 Oferta econòmica

Per l'*oferta econòmica*, les empreses licitadores hauran de presentar la seva oferta econòmica complimentant l'annex OE degudament complimentat, respectant sempre el format original del fitxer.

L'annex OE s'haurà d'incloure en el sobre A.

6.2 Criteris Objectius

Per la *valoració objectiva*, les empreses licitadores hauran de presentar la seva proposta complimentant l'annex C1 degudament complimentat, respectant sempre el format original del fitxer.

Per a poder justificar els criteris objectius, les empreses licitadores hauran de presentar la documentació tècnica pertinent que justifiqui l'assoliment de cada criteri.

L'annex C1 s'haurà d'incloure en el sobre A.

7. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament no podrà superar els 90 dies naturals des de la data d'enviament de la comanda per part del CST.

Per coordinar el lliurament, l'empresa adjudicatària haurà de concretar la data amb la persona responsable per aquest menester de CST i sol·licitar la comanda.

L'albarà d'entrega haurà d'incorporar el número de comanda, el numero d'expedient del plec relacionat i les quantitats i els imports segons la oferta econòmica.

8. CONDICIONS DEL LLIURAMENT

Tenint en compte que aquest llits són de substitució i que actualment estan en us, les condicions d'entrega seran les que es detallen a continuació:

Un cop acordades les dates, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar els llits clínics a les dependències que estableixi el **CST** de la següent forma:

- Es faran 5 entregues (1 entrega per dia) de 9 llits i els seus corresponents matalassos i es retiraran en cada entrega els 9 llits substituïts. No es podran deixar al centre els llits retirats per no disposar d'espai, es a dir que caldrà que vingui una transport a fer la retirada per cada entrega. En el cas que el CST requereixi d'alguna peça o element dels llits retirats, seran recuperades pel personal de manteniment del CST abans de la retirada de les instal·lacions de l'Hospital de Sant Llätzer.

L'empresa licitadora serà responsable del desembalatge, transport i gestió dels residus generats per l'embalatge seguint les directrius fixades en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Un cop desembalats, l'empresa adjudicatària els haurà de posar en funcionament i deixar operatius.

9. CENTRE D'ENTREGA

Els subministrament dels llits es farà a:

- HOSPITAL DE SANT LLÀTZER

Plaça Dr. Robert, 1

08221 Terrassa

Entrada magatzem

C/ dels Aurons, s/n

10.FACTURACIÓ

La facturació ha d'anar relacionada amb el número de comanda del CST perquè es pugui facturar correctament, en cap cas s'acceptaran factures sense aquest número de comanda i numero d'expedient del plec relacionat.

El pagament es portarà a terme en un sol cop i seguint els terminis establerts.

L'acta de recepció serà subscripta en el moment que s'hagi comprovat, el correcte lliurament i posada en funcionament.