



PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI FONT DE LA CURA I EL PLA DE CAN TÀPIES

JULIOL 2022



Ajuntament de Navarcles

DOCUMENT I: MEMÒRIA

DOCUMENT II: CARTOGRAFIA

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT IV: PRESSUPOST

DOCUMENT V: ESS

DOCUMENT IV: PRESSUPOST

Fase 1

AMIDAMENTS FASE 1
PRESSUPOST FASE 1
RESUM DEL PRESSUPOST FASE 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE FASE 1

Fase 2

AMIDAMENTS FASE 2
PRESSUPOST FASE 2
RESUM DEL PRESSUPOST FASE 2
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE FASE 2

Fase 3

AMIDAMENTS FASE 3
PRESSUPOST FASE 3
RESUM DEL PRESSUPOST FASE 3
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE FASE 3

PRESSUPOST FASE 1

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR11-8I8M m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)					
2	Superfície esplanació		7.100,000				7.100,000	C#*D#*E#*F#
3	Camí canal Cal tàpies		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.500,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 01 RECUPERACIÓ BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 CME0002 ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més piròfites) actuant en un màxim del 40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del 30-40%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	ha					
2	Superfície		0,160				0,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,160**

2 CMECTR01 m3 Treballs d'eliminació d'Arundo donax, consistents en l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 0,4 m amb mitjans mecànics, carrega sobre camió, perfilat final del talús i transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Sperfície (m2)	Profunditat				
2	Canya		30,000	0,400			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3 CMEDF001 ha Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície (ha)					
2	Superfície a marcar		0,160				0,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,160**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

4 GR662221 u Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº d'arbusts a plantar		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

5 GR4GE2F1 u Subministrament de Phragmites australis en alvéol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº de plantes		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

6 PR4JC-95H3 u Subministrament de Typha angustifolia en alvéol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº de plantes		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

7 XMEMP0123 u Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Acacies i figueres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 TPAO0225T u Transport de plantes fins a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Transport		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2146-SF01 m2 Demolició de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

1		C	Unitats	Sup (m2)					
2	Demolició solera bancs		3,000	2,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 P214R-MCT1 m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2	Volum mur existent (m2)		24,000	1,700	1,000		40,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,800**

3 P21Q2-PFXU u

Retirada i instal·lació en nova ubicació de piona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la piona i la runa sobre camió o contenidor i instal·lació en nova ubicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Pilones a reubicar		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

4 P2R5-DT0Q m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou canon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02/P2146-SF01 Demol.solera form. g fins a 15cm, ampl. més de 2m, retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.	V	6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#
2	01.02/P214R-MCT1 Enderroc mur mort.ciment,g=30cm,retro.mitj.,càrr.mec .+man.runa s/camió	V	40,800	0,400			16,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,520**

5 P21Q2-RTP2 u

Retirada i instal·lació en nova ubicació de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Taules a reubicar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 P21Q2-8GXR u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Retirada de bancs existents		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P214S-73G4 m

Retirada i instal·lació en nova ubicació de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)				Total	
2	Reixat existent a desplaçar		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 P21R0-92H8 u

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Arbres a retirar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 P21Q2-BFR1 m

Desmuntatge i retirada de barana de fusta inclòs l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels materials i la runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Barana a retirar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P21DH-I6LZ u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Columnes i llumeneres a substituir		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2217-55SU m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Profunditat		Volum (m3)		
2	Anivellament Cal tàpies					900,000	900,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona jocs infantils / gent gran		500,000	0,300			150,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT **1.050,000**

2 PR22-F14T m2

Despedregament de terreny compacte a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs, amb una amplària de treball de 1.66 a 2.65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)				Total	
2	Parterres arbustiva		1.020,000				1.020,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterres prat		2.670,000				2.670,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.690,000**

3 PR25-DOFD m2

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03/PR22-F14T Despedr.terr. compact. 10cm,tractor pneumàtics 55 a 69CV,rampí ampl.=1.66 a 2.65m,pend.inferior al 1	V	3.690,000				3.690,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.690,000**

4 P2214-AYNM m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix			Total	
2	Vials peatonals		1.210,000	0,100			121,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **121,000**

5 P2259-548J m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)				Total	
2	Zona aparcament		1.827,000				1.827,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.827,000**

6 TTOCRF203 m3

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres de l'excavació		1.050,000	0,200			210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

7 P2R4-HH1J m3

Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens, amb camió de 12 t.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

1	Terres de l'excavació		1.050,000	0,800			840,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							840,000	

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Zona jocs infantils/gent gran		500,000	0,300			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

2	P936-E3FO	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03/P2214-AYNM Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió/estesa a obra	V	121,000				121,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **121,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL 01 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Programador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m3/h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	nº de sectors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

3 PNE3-LGF8 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m³/h i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Filtre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJSM-LGA1 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Arqueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PFB4-DW3L m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)					
2	Total 4 sectors		820,000				820,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,000

6 PJS6-9EEK m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)					
2	Sector 3		675,000				675,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 4		802,000				802,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.477,000

7 PJS0-AGLG u Subministrament i instal·lació d'anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb un perímetre de l'anella de 2,5 m, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Inclou el tram de canonada sense goter de 16mm de diàmetre i també el subministrament i instal·lació del collarí de connexió a canonada de 32mm sortida rosca femella de 1/2", el connector de rosca femella 1/2" a canonada de 16 mm i el connector en TE de canonada de 16m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	nº d'arbres amb reg		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 PAARLG10 PA Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

2	PA accessoris		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P221-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Total rasa pel PE32		800,000				800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

10 TTOCRF203 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres sobrants de rases		160,000	0,350			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 02 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221-RPI2 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Rasa de secció 45x60 cm		810,000				810,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

2 PG33-E60Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Cable		980,000				980,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,000

3 PDK4-AJSE u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Aquetes La Cura		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

4 PHR0-CMM3 u

Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 3,5 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus INNOVA de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 30 W, col·locat sobre dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº urbana		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

5 PHR0-CMM6 u

Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº fanals		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 PAJE00215 PA

Partida alçada a justificar per a l'elaboració de projecte elèctric de modificació de la instal·lació existent. Inclou tràmits d'inspecció i homologació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Projecte elèctric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PAAREA10 PA

Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema d'enllumenat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	PA accessoris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PG2N-EUGV m

Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Inclou canon		980,000				980,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **980,000**

9 PG3B-E7CV m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla de connexió a terra**AMIDAMENT DIRECTE** **980,000**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

10 TTOCRF203 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres sobrants de rases		219,000	0,350			76,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **76,650**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221C-DZ1D m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum (m3)				Total	
2	Rasa aigua		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

2 PFA8-DV5C m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Tub subministrament fonts		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

3 PAARFP11 PA Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió xarxa aigua potable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	PA accessoris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 TTOCRF203 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres sobrants de rases		32,500	0,350			11,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,375**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 01 MUR D'ESCULLERA

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221C-DYZT m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Fonament escullera		52,000	1,200	0,500	1,000	31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,200**

2 P3J3-EPC1 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb giratòria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada		Total	
2	Volum mur		52,000	1,200	2,300	0,550	78,936	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,936**

3 P7B1-6Q4D m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada				
2	Geotèxtil		52,000	2,000	1,000	1,000	104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,000**

4 P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de trasdós d'escullera d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada		Total	
2	Rebliment trasdós escullera		52,000	0,800	1,800	0,500	37,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,440**

5 PD5L-6QAL m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Drenatge		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 02 GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 12

1 P3J4-I1QD m3

Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Gabions delimitació parterre horts		150,000	0,500	0,500		37,500	C#*D#*E#*F#
3	Gabions delimitació jocs infantils		17,000	0,500	0,500		4,250	C#*D#*E#*F#
4	Gabions delimitació aparcabicletes		7,500	0,500	0,500		1,875	C#*D#*E#*F#
5	Gabions delimitació parterre amb carrer Font de la Cura		27,000	0,500	0,500		6,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,375

2 P3Z3-D52X m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C				Ample		
2	01.06.02/P3J4-I1QD Estruct.gabions malla,gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5	V	50,375	0,500	0,500	0,500	100,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,750

3 P221C-DZ1D m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Gruix				
2	01.06.02/P3J4-I1QD Estruct.gabions malla,gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5	V	50,375	0,200	0,500		20,150	C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 20,150

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 03 CONDICIONAMENT ACCÉS CANAL CAL TÀPIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P3C4-EFA1 m2

Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esgraons		0,650				0,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,650

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 13

2	CMEBM001	m	Suministrament i muntatge de barana d'acer galvanitzat amb travesser i muntants verticals de Ø50mm, cada 150 cm, de 100 cm d'alçària ancorada al parament vertical del mur amb platina d'acer fixada cargoleria i tac químic.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Longitud barana		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA	01	PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL	07	PLANTACIONS I SEMBRA
SUBCAPÍTOL	01	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix				
2	Zona verda		2.670,000	0,050			133,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,500

2	GR3A7020	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.07.01/PRA2-4H3B Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,tractor+sembrad.,pend.< 25%,sup.2000 a 5000m2+1 sega	V	2.670,000				2.670,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.670,000

3	PRA2-4H3B	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	àrea (m2)				Total	
2	Superfície prat		2.670,000				2.670,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.670,000

4	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Total vorada prat		565,000				565,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,000

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 14

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 07 PLANTACIONS I SEMBRA
 SUBCAPÍTOL 02 PARTERRES D'ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix			Total	
2	01.07.02/K7B1MAH2 Malla antiherbes	V	1.020,000	0,050			51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

2 GR3A7020 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.07.02/K7B1MAH2 Malla antiherbes	V	1.020,000				1.020,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.020,000**

3 PR30-8RVU m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Parterres jocs i picnic		250,000	0,050			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

4 K7B1MAH2 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2	Superfície arbustives		1.020,000				1.020,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.020,000**

5 P966-VPV1 m Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Total vorada arbustives		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **380,000**

6 PR4JH-954Z u Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		365,000				365,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **365,000**

7 PR4DP-93LC u Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		478,000				478,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **478,000**

8 PR4JG-951Y u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

9 PR4BQ-94DZ u Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

10 PR4GH-93Y2 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

11 PR4H8-94Y7 u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		162,000				162,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **162,000**

12 PR4H2-94UZ u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 97,000

13 PR4JJ-955R u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

14 PR4EC-94M9 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		133,000				133,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

15 PR4BF-949Q u Subministrament de Cistus salvifolius en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

16 PR4BF-949Z u Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

17 PR4B3-9472 u Subministrament de Ceanothus thyrsiflorus repens en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		203,000				203,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

18 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		209,000				209,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

19 PR4A1-92VL u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

20 PR4E4-94JM u Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

21 PR4G9-93VC u Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

22 PR4BR-94EB u Subministrament de Coronilla glauca en contenidor de 2 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals Cal Tàpies		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

23 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals Cal Tàpies		2.074,000				2.074,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.074,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 07 PLANTACIONS I SEMBRA
 SUBCAPÍTOL 03 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR60-8Y5G u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 18

1		C	Unitats					Total	
2	Nº arbres a plantar		46,000					46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,000**

- 2 PR434-FE18 u Subministrament de Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 3 PR434-FO18 u Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18-20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 4 PR450-QI18 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 5 PR450-QH18 u Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 6 PR45A-TT18 u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 7 PR457-SD14 u Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 8 PR411-AC18 u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 PR411-AM18 u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 PR451-8WYV u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nº (ut)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 08 MOBILIARI I JOCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQZ0-HB9T u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat Col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Barra aparcament per 2 bicicletes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 FQAEZZAT u Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "zigzag beam hardwood oiled" o similar, de 2,30 m d'amplaria i 0,33 m d'alçada, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc infantil		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FQAEPTAT u Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "palisade" o similar, de 1,96 m d'amplaria i 0,5 m d'alçada, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc infantil		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQAECBAT u

Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "combination 01" o similar, de 9,84 m d'amplaria i 2,2 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc infantil		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQAECAT u

Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "climbo climbing structure Terion" o similar, de 4,36 m d'amplaria i 1,7 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc infantil		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQZ5AP01 u

Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cadenet per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Aparcatinets cal tàpies		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ44-HBER u

Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Pilona acces ETAP		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pilona acces parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PQ22-PF01 u

Paperera model "Picco" de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Zona jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona picnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 21

9 P9Q7-EBB1 ml Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Zona jocs infantils nord		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona joc lúdic i infantils sud		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

10 P9Q7-EBR1 ml Metre lineal de respallier de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Zona jocs infantils nord		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona joc lúdic i infantils sud		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

11 PQ30-HABW u Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Font zona jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 P966-VPV1 m Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Total vorada jocs		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **95,000**

13 P21Q2-JLM2 u Muntatge de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, procedent del desmuntatge d'elements existents a la Font de la Cura. També inclou la substitució i reparació d'elements malmesos durant el desmuntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc ludic per la gent gran		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut
---	------------	---	-----------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Percentatge		0,570				0,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,570

2	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,570

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	139,18	€
P-2	CME00002	ha	Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més piròfites) actuant en un màxim del 40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriments inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriments final de matollar del 30-40%. (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	834,52	€
P-3	CMEBM001	m	Subministrament i muntatge de barana d'acer galvanitzat amb travesser i muntants verticals de Ø50mm, cada 150 cm, de 100 cm d'alçària ancorada al parament vertical del mur amb platina d'acer fixada cargolera i tac químic. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	68,89	€
P-4	CMECTR01	m3	Treballs d'eliminació d'Arundo donax, consistents en l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 0,4 m amb mitjans mecànics, carrega sobre camió, perfilat final del talús i transport a abocador autoritzat. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	33,26	€
P-5	CMEDF001	ha	Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars. (VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	847,52	€
P-6	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8.946,60	€
P-7	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	54,56	€
P-8	FQAECPAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "combination 01" o similar, de 9,84 m d'amplària i 2,2 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4.636,18	€
P-9	FQAECCAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "climbo climbing structure Terion" o similar, de 4,36 m d'amplària i 1,7 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4.324,09	€
P-10	FQAEPTAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "palisade" o similar, de 1,96 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.223,83	€
P-11	FQAEZZAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "zigzag beam hardwood oiled" o similar, de 2,30 m d'amplària i 0,33 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.416,87	€
P-12	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happylyudic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cademat per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó. (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	335,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	GR3A7020	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31	€
P-14	GR4GE2F1	u	Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58	€
P-15	GR662221	u	Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02	€
P-16	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m ² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació (SIS EUROS)	6,00	€
P-17	P2146-SF01	m2	Demolició de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	14,06	€
P-18	P214R-MCT1	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03	€
P-19	P214S-73G4	m	Retirada i instal·lació en nova ubicació de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	44,95	€
P-20	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	245,54	€
P-21	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	9,42	€
P-22	P21Q2-BFR1	m	Desmuntatge i retirada de barana de fusta inclòs l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels materials i la runa sobre camió o contenidor. (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	25,80	€
P-23	P21Q2-JLM2	u	Muntatge de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, procedent del desmuntatge d'elements existents a la Font de la Cura. També inclou la substitució i reparació d'elements malmesos durant el desmuntatge. (SET-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	703,63	€
P-24	P21Q2-PFXU	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de piona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la piona i la runa sobre camió o contenidor i instal·lació en nova ubicació. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	43,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	P21Q2-RTP2	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	103,31	€
P-26	P21R0-92H8	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	89,99	€
P-27	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87	€
P-28	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35	€
P-29	P221C-DYZT	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65	€
P-30	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83	€
P-31	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72	€
P-32	P221I-RPI2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-33	P2255-DPIN	m3	Rebliment i piconatge de trasdós d'escullera d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	36,49	€
P-34	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€
P-35	P2R4-HH1J	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens, amb camió de 12 t. (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28	€
P-36	P2R5-DT0Q	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou canon (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76	€
P-37	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2 (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	302,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	P3J3-EPC1	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb giratòria (CENT QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	104,13	€
P-39	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	268,24	€
P-40	P3Z3-D52X	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	12,26	€
P-41	P7B1-6Q4D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76	€
P-42	P936-E3FO	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	26,36	€
P-43	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16,10	€
P-44	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	63,27	€
P-45	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respall de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27	€
P-46	PD5L-6QAL	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	26,70	€
P-47	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81	€
P-48	PFA8-DV5C	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,78	€
P-49	PFB4-DW3L	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	5,56	€
P-50	PG2N-EUGV	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61	€
P-52	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	12,42	€
P-53	PHR0-CMM3	u	Suministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 3,5 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus INNOVA de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 30 W, col·locat sobre dau de formigó. (VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	831,73	€
P-54	PHR0-CMM6	u	Suministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó. (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	745,73	€
P-55	PJS0-AGLG	u	Subministrament i instal·lació d'anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb un perímetre de l'anella de 2,5 m, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Inclou el tram de canonada sense goter de 16mm de diàmetre i també el subministrament i instal·lació del collari de connexió a canonada de 32mm sortida roscada femella de 1/2", el connector de rosca femella 1/2" a canonada de 16 mm i el connector en TE de canonada de 16m. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91	€
P-56	PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P-57	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m ³ /h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	109,10	€
P-58	PJSM-LGA1	u	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	195,40	€
P-59	PJS0-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	349,29	€
P-60	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m ³ /h i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	121,51	€
P-61	PQ22-PF01	u	Paperera model "Picco" de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmitis i insectes. Acabat color natural. Acorada amb dau de formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	476,55	€
P-62	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	867,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-63	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	251,17	€
P-64	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar. (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	130,61	€
P-65	PR11-8I8M	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	0,03	€
P-66	PR22-F14T	m2	Despedregament de terreny compacte a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs, amb una amplària de treball de 1.66 a 2.65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-67	PR25-DOFD	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20	€
P-68	PR30-8RVU	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	53,03	€
P-69	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92	€
P-70	PR411-AC18	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,84	€
P-71	PR411-AM18	u	Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	220,09	€
P-72	PR434-FE18	u	Subministrament de Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	82,91	€
P-73	PR434-FO18	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18-20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	131,12	€
P-74	PR450-QH18	u	Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	166,41	€
P-75	PR450-QI18	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	184,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-76	PR451-8WYV	u	Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	98,02	€
P-77	PR457-SD14	u	Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	66,27	€
P-78	PR45A-TT18	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	127,73	€
P-79	PR4A1-92VL	u	Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-80	PR4B3-9472	u	Subministrament de Ceanothus thrysiflorus repens en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-81	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53	€
P-82	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53	€
P-83	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21	€
P-84	PR4BR-94EB	u	Subministrament de Coronilla glauca en contenidor de 2 l (TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	3,19	€
P-85	PR4DK-93J9	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94	€
P-86	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-87	PR4E4-94JM	u	Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55	€
P-88	PR4EC-94M9	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-89	PR4G9-93VC	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55	€
P-90	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55	€
P-91	PR4H2-94UZ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-92	PR4H8-94Y7	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-93	PR4JC-95H3	u	Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm ³ (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72	€
P-94	PR4JG-951Y	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5,67	€
P-95	PR4JH-954Z	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-96	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32	€
P-97	PR60-8Y5G	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	60,92	€
P-98	PR61-8Z19	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44	€
P-99	PRA2-4H3B	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa típica rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m ² , i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35	€
P-100	TPAO0225T	u	Transport de plantes fins a l'obra (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00	€
P-101	TTOCRF203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	16,96	€
P-102	XMEMPO123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte Sense descomposició	139,18 € 139,18 €
P- 2	CME0002	ha	Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més piròfites) actuant en un màxim del 40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del 30-40%. Altres conceptes	834,52 € 834,52 €
P- 3	CMEBM001	m	Suministrament i muntatge de barana d'acer galvanitzat amb travesser i muntants verticals de Ø50mm, cada 150 cm, de 100 cm d'alçària ancorada al parament vertical del mur amb platina d'acer fixada cargoleria i tac químic.	68,89 €
	B0907100		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural	2,63000 €
	BSJI00123		Barana d'acer amb travesser de tub d'acer corten Ø50mm, muntants verticals de platina d'acer corten de secció 40x10mm cada 100 cm, de 100 cm d'alçària ancorada al terreny amb fonament de formigó. Altres conceptes	17,00000 € 49,26 €
P- 4	CMECTR01	m3	Treballs d'eliminació d'Arundo donax, consistents en l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 0,4 m amb mitjans mecànics, carrega sobre camió, perfilat final del talús i transport a abocador autoritzat. Altres conceptes	33,26 € 33,26 €
P- 5	CMEDF001	ha	Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars.	847,52 €
	PFPMSC001		Esprai de pintura fluorescent per marcatges forestals (eco) Altres conceptes	7,16000 € 840,36 €
P- 6	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut Sense descomposició	8.946,60 € 8.946,60 €
P- 7	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	54,56 €
	B031U210		Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila Altres conceptes	13,60450 € 40,96 €
P- 8	FQAECCBAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "combination 01" o similar, de 9,84 m d'amplària i 2,2 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó. Altres conceptes	4.636,18 € 4.636,18 €
P- 9	FQAECCAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "climbo climbing structure Terion" o similar, de 4,36 m d'amplària i 1,7 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. Altres conceptes	4.324,09 € 4.324,09 €
P- 10	FQAEPTAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "palisade" o similar, de 1,96 m d'amplària i 0,5 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó.	1.223,83 €
	JIZZAC002		Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "palisade" o similar Altres conceptes	907,65000 € 316,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	FQAEZZAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "zigzag beam hardwood oiled" o similar, de 2,30 m d'amplaria i 0,33 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó.	1.416,87 €
	JIZZAC001		Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "zigzag beam hardwood oiled" o similar	1.100,69000 €
			Altres conceptes	316,18 €
P- 12	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cademat per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó.	335,95 €
	PBQWER12		Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat	289,00000 €
			Altres conceptes	46,95 €
P- 13	GR3A7020	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada	0,31 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,27600 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 14	GR4GE2F1	u	Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3	0,58 €
	BR4GE2F1		Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3	0,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 15	GR662221	u	Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,02 €
	B0111000		Aigua	0,00815 €
			Altres conceptes	4,01 €
P- 16	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació	6,00 €
	MPAH0014		Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls àcids com a alcalins i amb resistència als raigs UV.	0,62700 €
	PAMAH025		Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	0,42000 €
			Altres conceptes	4,95 €
P- 17	P2146-SF01	m2	Demolició de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	14,06 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 18	P214R-MCT1	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	6,03 €
			Altres conceptes	6,03 €
P- 19	P214S-73G4	m	Retirada i instal·lació en nova ubicació de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	44,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B079-06TC		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,59480 €
			Altres conceptes	41,36 €
P- 20	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	245,54 €
			Altres conceptes	245,54 €
P- 21	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor	9,42 €
			Altres conceptes	9,42 €
P- 22	P21Q2-BFR1	m	Desmuntatge i retirada de barana de fusta inclòs l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels materials i la runa sobre camió o contenidor.	25,80 €
			Altres conceptes	25,80 €
P- 23	P21Q2-JLM2	u	Muntatge de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, procedent del desmuntatge d'elements existents a la Font de la Cura. També inclou la substitució i reparació d'elements malmesos durant el desmuntatge.	703,63 €
			Altres conceptes	703,63 €
P- 24	P21Q2-PFXU	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de piona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la piona i la runa sobre camió o contenidor i instal·lació en nova ubicació.	43,70 €
			Altres conceptes	43,70 €
P- 25	P21Q2-RTP2	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	103,31 €
			Altres conceptes	103,31 €
P- 26	P21R0-92H8	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	89,99 €
	B2RA-28TX		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	33,54000 €
	B2RA-28U0		Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	7,20000 €
			Altres conceptes	49,25 €
P- 27	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens	5,87 €
			Altres conceptes	5,87 €
P- 28	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,35 €
			Altres conceptes	3,35 €
P- 29	P221C-DYZT	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	7,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,65 €
P- 30	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	9,83 €
			Altres conceptes	9,83 €
P- 31	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	6,72 €
			Altres conceptes	6,72 €
P- 32	P221I-RPI2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	10,34 €
			Altres conceptes	10,34 €
P- 33	P2255-DPIN	m3	Rebliment i piconatge de trasdós d'escullera d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	36,49 €
	B03J-0K8U		Grava de pedrera, de 30 a 50 mm	31,45000 €
			Altres conceptes	5,04 €
P- 34	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM	1,21 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 35	P2R4-HH1J	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens, amb camió de 12 t.	2,28 €
			Altres conceptes	2,28 €
P- 36	P2R5-DT0Q	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou canon	5,76 €
			Altres conceptes	5,76 €
P- 37	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2	302,78 €
	B063-2ANN		Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb, amb un <= 20 de material gruixut reciclat	88,57680 €
	XAPLLJJF4		Armadura per lloses	41,40000 €
			Altres conceptes	172,80 €
P- 38	P3J3-EPC1	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb giratòria	104,13 €
	B040-064N		Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes	16,65300 €
			Altres conceptes	87,48 €
P- 39	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada	268,24 €
	B03B-05NR		Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	19,08500 €
	B353-HYU1		Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla	80,44000 €
			Altres conceptes	168,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	P3Z3-D52X	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió	12,26 €
	B067-2A9U		Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 Altres conceptes	6,73400 € 5,53 €
P- 41	P7B1-6Q4D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir	4,76 €
	B7B1-0KPI		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 Altres conceptes	3,16800 € 1,59 €
P- 42	P936-E3FO	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	26,36 €
	B011-05ME B03C-05NM		Aigua Sauló sense garbellar Altres conceptes	0,07800 € 19,06700 € 7,22 €
P- 43	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.	16,10 €
	EHPVC001		Ecopic Estaques 38cm	5,20000 €
	VEPVXC01		Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix Altres conceptes	3,30000 € 7,60 €
P- 44	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons.	63,27 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,20400 €
	B0D21-07P0		Tauló tractat classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm	24,64000 €
	B5Z30-0IQM		Llistó de fusta de pi Altres conceptes	1,47000 € 36,96 €
P- 45	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respatller de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics.	64,27 €
	B0D21-07P0		Tauló tractat classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm Altres conceptes	12,32000 € 51,95 €
P- 46	PD5L-6QAL	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	26,70 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	8,75612 €
	BD5N-1KD4		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre Altres conceptes	2,46750 € 15,48 €
P- 47	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	57,81 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	1,22476 €
	BDK2-1KNF		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis Altres conceptes	15,70000 € 40,89 €
P- 48	PFA8-DV5C	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	43,78 €
	BFA7-08SE		Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	7,52760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB-08V9		Accessoris per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	15,87800 €
	BFYG-08X3		Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	1,82000 €
			Altres conceptes	18,55 €
P- 49	PFB4-DW3L	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió.	5,56 €
	BFB6-09BG		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió	0,86700 €
			Altres conceptes	4,69 €
P- 50	PG2N-EUGV	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,42 €
	BG2Q-1KTE		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,98900 €
			Altres conceptes	1,43 €
P- 51	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,61 €
	BG33-G2WY		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,48760 €
			Altres conceptes	2,12 €
P- 52	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	12,42 €
	BG3I-06W3		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,66260 €
	BGY3-0B2S		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,16000 €
			Altres conceptes	10,60 €
P- 53	PHR0-CMM3	u	Suministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 3,5 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus INNOVA de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 30 W, col·locat sobre dau de formigó.	831,73 €
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	31,21395 €
	BHW8-06IY		Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
			Altres conceptes	760,47 €
P- 54	PHR0-CMM6	u	Suministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó.	745,73 €
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	31,21395 €
	BHR1-218Q		Fanal tipus MILAN S de 50W o similar asimètrica extensiva 4000K amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera	594,00000 €
	BHW8-06IY		Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
			Altres conceptes	80,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	PJS0-AGLG	u	Subministrament i instal·lació d'anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb un perímetre de l'anella de 2,5 m, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Inclou el tram de canonada sense goter de 16mm de diàmetre i també el subministrament i instal·lació del collari de connexió a canonada de 32mm sortida roscada femella de 1/2", el connector de rosca femella 1/2" a canonada de 16 mm i el connector en TE de canonada de 16m.	13,91 €
	B0B7-106P		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,55500 €
	BJSS-28MP		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	2,72600 €
	BJSS-28MU		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec Altres conceptes	0,86400 € 9,77 €
P- 56	PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,25 €
	B0B7-106P		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,16650 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	BJSS-28MQ		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm Altres conceptes	1,23900 € 1,82 €
P- 57	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m3/h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	109,10 €
	BJS2-28ME		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,77000 €
	BJSF-28KX		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal Altres conceptes	67,80000 € 37,53 €
P- 58	PJSM-LGA1	u	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm	195,40 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	0,91400 €
	BJSM-H6R7		Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 49*75*45cm cm, amb tapa amb cargol per tancar Altres conceptes	184,00000 € 10,49 €
P- 59	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	349,29 €
	BJSO-26IU		Programador de reg amb alimentació a 9 V, per a un nombre màxim de 4 estacions Altres conceptes	326,25000 € 23,04 €
P- 60	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m3/h i amb presa manomètrica, muntat roscat	121,51 €
	BNE3-28LH		Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat Altres conceptes	109,19000 € 12,32 €
P- 61	PQ22-PF01	u	Paperera model "Picco" de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada.	476,55 €
	PFPICCO1		Paperera de fusta rectangular de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada, MODEL Paperera PICCO. Fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.	430,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	45,65 €
P- 62	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó	867,71 €
	BQ30-H5ZP		Font per a exteriors d'acer, model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb aixeta polsadora i reixa embornalamb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera	629,48000 €
	BQ31-2A5K		Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	25,54000 €
			Altres conceptes	212,69 €
P- 63	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó	251,17 €
	BQ44-H6T1		Pilona extraïble de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar	201,39000 €
			Altres conceptes	49,78 €
P- 64	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embel·lidores i 75 cm d'amplada, col·locat col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar.	130,61 €
	BQZ0-H6QB		Aparcament de bicicletes individual, Model Benito Universal VBU01 o similar, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embel·lidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment	84,36000 €
			Altres conceptes	46,25 €
P- 65	PR11-8I8M	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,03 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 66	PR22-F14T	m2	Despedregament de terreny compacte a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs, amb una amplària de treball de 1.66 a 2.65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor	0,36 €
			Altres conceptes	0,36 €
P- 67	PR25-DOFD	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %	0,20 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 68	PR30-8RVU	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	53,03 €
	BR35-21GO		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	40,05100 €
			Altres conceptes	12,98 €
P- 69	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	28,92 €
	BR3D-21GL		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	22,55715 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,36 €
P- 70	PR411-AC18	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	105,84 €
	BR411-21W3		Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	105,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 71	PR411-AM18	u	Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	220,09 €
	BR411-21W7		Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	220,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 72	PR434-FE18	u	Subministrament de Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	82,91 €
	BR433-22MG		Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	82,91000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 73	PR434-FO18	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18-20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	131,12 €
	BR433-22MI		Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	131,12000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 74	PR450-QH18	u	Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	166,41 €
	BR450-23M5		Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	166,41000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 75	PR450-QI18	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	184,58 €
	BR450-23LR		Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	184,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 76	PR451-8WYV	u	Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	98,02 €
	BR451-23SA		Rhamnus alaternus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	98,02000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 77	PR457-SD14	u	Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua	66,27 €
	BR457-2416		Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua	66,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 78	PR45A-TT18	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	127,73 €
	BR45A-245R		Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	127,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 79	PR4A1-92VL	u	Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,23 €
	BR4A1-25G3		Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,23000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 80	PR4B3-9472	u	Subministrament de Ceanothus thyriflorus repens en contenidor de 3 l	4,22 €
	BR4B3-25RD		Ceanothus thyriflorus repens en contenidor de 3 l	4,22000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 81	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l	3,53 €
	BR4BF-25S5		Cistus salviifolius en contenidor de 3 l	3,53000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 82	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l	3,53 €
	BR4BF-25S0		Cistus albidus en contenidor de 3 l	3,53000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 83	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l	3,21 €
	BR4BQ-25TR		Cornus sanguinea en contenidor de 3 l	3,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 84	PR4BR-94EB	u	Subministrament de Coronilla glauca en contenidor de 2 l	3,19 €
	BR4BR-25TY		Coronilla glauca en contenidor de 2 l	3,19000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 85	PR4DK-93J9	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l	2,94 €
	BR4DK-25PA		Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l	2,94000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 86	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l	2,58 €
	BR4DP-25PX		Hypericum calycinum en contenidor de 2 l	2,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 87	PR4E4-94JM	u	Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,55 €
	BR4E4-25WE		Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,55000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 88	PR4EC-94M9	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l	2,66 €
	BR4EC-25XJ		Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l	2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 89	PR4G9-93VC	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,55 €
	BR4G9-265G		Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,55000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 90	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,55 €
	BR4GH-266S		Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,55000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 91	PR4H2-94UZ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l	2,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4H2-2697		Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l	2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 92	PR4H8-94Y7	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,07 €
	BR4H8-26AL		Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 93	PR4JC-95H3	u	Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3	0,72 €
	BR4JC-26FH		Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3	0,72000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 94	PR4JG-951Y	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l	5,67 €
	BR4JG-26GO		Viburnum tinus en contenidor de 5 l	5,67000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 95	PR4JH-954Z	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l	1,65 €
	BR4JH-26HM		Vinca major Variegata en contenidor d'1 l	1,65000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 96	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,32 €
	BR4JJ-26HU		Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 97	PR60-8Y5G	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	60,92 €
	B011-05ME		Aigua	0,24960 €
	BR3D-21GI		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	8,84880 €
			Altres conceptes	51,82 €
P- 98	PR61-8Z19	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,44 €
	B011-05ME		Aigua	0,00780 €
			Altres conceptes	4,43 €
P- 99	PRA2-4H3B	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,35 €
	BR4U0-21GX		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,13440 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 100	TPAO0225T	u	Transport de plantes fins a l'obra	150,00 €
			Sense descomposició	150,00 €
P- 101	TTOCRF203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.	16,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28V5		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,30000 €
			Altres conceptes	7,66 €
P- 102	XMEMPO123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora.	35,00 €
			Sense descomposició	35,00 €

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 00 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR11-8I8M	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 65)	0,03	7.500,000	225,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.00			225,00

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 01 RECUPERACIÓ BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CME00002	ha	Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més piròfites) actuant en un màxim del 40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriments inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriments final de matollar del 30-40%. (P - 2)	834,52	0,160	133,52
2	CMECTR01	m3	Treballs d'eliminació d'Arundo donax, consistents en l'arrencada de la canya i el rizoma a una profunditat mitjana de 0,4 m amb mitjans mecànics, carrega sobre camió, perfilat final del talús i transport a abocador autoritzat. (P - 4)	33,26	12,000	399,12
3	CMEDF001	ha	Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars. (P - 5)	847,52	0,160	135,60
4	GR662221	u	Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 15)	4,02	300,000	1.206,00
5	GR4GE2F1	u	Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 14)	0,58	150,000	87,00
6	PR4JC-95H3	u	Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 93)	0,72	150,000	108,00
7	XMEMP0123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora. (P - 102)	35,00	10,000	350,00
8	TPAO0225T	u	Transport de plantes fins a l'obra (P - 100)	150,00	1,000	150,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			2.569,24

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-SF01	m2	Demolició de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 17)	14,06	6,000	84,36
2	P214R-MCT1	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i	6,03	40,800	246,02

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

3	P21Q2-PFXU	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de piona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la piona i la runa sobre camió o contenidor i instal·lació en nova ubicació. (P - 24)	43,70	50,000	2.185,00
4	P2R5-DT0Q	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou canon (P - 36)	5,76	17,520	100,92
5	P21Q2-RTP2	u	Retirada i instal·lació en nova ubicació de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 25)	103,31	5,000	516,55
6	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor (P - 21)	9,42	3,000	28,26
7	P214S-73G4	m	Retirada i instal·lació en nova ubicació de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	44,95	46,000	2.067,70
8	P21R0-92H8	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 26)	89,99	20,000	1.799,80
9	P21Q2-BFR1	m	Desmuntatge i retirada de barana de fusta inclòs l'enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels materials i la runa sobre camió o contenidor. (P - 22)	25,80	4,000	103,20
10	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 20)	245,54	3,000	736,62
TOTAL CAPÍTOL				01.02		7.868,43

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
CAPÍTOL 03 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 28)	3,35	1.050,000	3.517,50
2	PR22-F14T	m2	Despedregament de terreny compacte a una fondària de treball de 10 cm, amb tractor sobre pneumàtics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs, amb una amplària de treball de 1.66 a 2.65 m, per a un pendent inferior al 12 %, sense incloure la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (P - 66)	0,36	3.690,000	1.328,40
3	PR25-DOFD	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 67)	0,20	3.690,000	738,00
4	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT	5,87	121,000	710,27

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

5	P2259-548J	m2	20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega, transport i estesa de terres a la mateixa obra per formació de nous terraplens (P - 27)	1,21	1.827,000	2.210,67
6	TTOCRF203	m3	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM (P - 34)	16,96	210,000	3.561,60
7	P2R4-HH1J	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 101)	2,28	840,000	1.915,20
TOTAL			CAPÍTOL	01.03		13.981,64

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 04 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P - 7)	54,56	150,000	8.184,00
2	P936-E3FO	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 42)	26,36	121,000	3.189,56
TOTAL			CAPÍTOL	01.04		11.373,56

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 01 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 59)	349,29	1,000	349,29
2	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m3/h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 57)	109,10	4,000	436,40
3	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m3/h i amb presa manomètrica, muntat rosca (P - 60)	121,51	1,000	121,51
4	PJSM-LGA1	u	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm (P - 58)	195,40	1,000	195,40
5	PFB4-DW3L	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió. (P - 49)	5,56	820,000	4.559,20
6	PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 56)	3,25	1.477,000	4.800,25
7	PJS0-AGLG	u	Subministrament i instal·lació d'anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats	13,91	46,000	639,86

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

			integrats cada 50 cm, amb un perímetre de l'anella de 2,5 m, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Inclou el tram de canonada sense goter de 16mm de diàmetre i també el subministrament i instal·lació del collarí de connexió a canonada de 32mm sortida roscada femella de 1/2", el connector de rosca femella 1/2" a canonada de 16 mm i el connector en TE de canonada de 16m. (P - 55)			
8	PAARLG10	PA	Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema de reg (P - 0)	180,00	1,000	180,00
9	P2211-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 31)	6,72	800,000	5.376,00
10	TTOCRF203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 101)	16,96	56,000	949,76
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.01			17.607,67

OBRA	01	PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
CAPÍTOL	05	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2211-RPI2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 32)	10,34	810,000	8.375,40
2	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 51)	7,61	980,000	7.457,80
3	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 47)	57,81	38,000	2.196,78
4	PHR0-CMM3	u	Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 3,5 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus INNOVA de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 30 W, col·locat sobre dau de formigó. (P - 53)	831,73	32,000	26.615,36
5	PHR0-CMM6	u	Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó. (P - 54)	745,73	6,000	4.474,38
6	PAJE00215	PA	Partida alçada a justificar per a l'elaboració de projecte elèctric de modificació de la instal·lació existent. Inclou tràmits d'inspecció i homologació. (P - 0)	1.300,00	1,000	1.300,00
7	PAAREA10	PA	Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema d'enllumenat (P - 0)	4.000,00	1,000	4.000,00
8	PG2N-EUGV	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 50)	3,42	980,000	3.351,60

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

9	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (P - 52)	12,42	980,000	12.171,60
10	TTOCR203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 101)	16,96	76,650	1.299,98
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.02			71.242,90

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 03 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 30)	9,83	33,000	324,39
2	PFA8-DV5C	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 48)	43,78	65,000	2.845,70
3	PAARFP11	PA	Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió xarxa aigua potable (P - 0)	310,00	1,000	310,00
4	TTOCR203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 101)	16,96	11,375	192,92
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.03			3.673,01

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 01 MUR D'ESCALLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DYZT	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 29)	7,65	31,200	238,68
2	P3J3-EPC1	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb giratòria (P - 38)	104,13	78,936	8.219,61
3	P7B1-6Q4D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m ² , col·locat sense adherir (P - 41)	4,76	104,000	495,04
4	P2255-DPIN	m3	Rebliment i piconatge de trasdós d'escullera d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 33)	36,49	37,440	1.366,19
5	PD5L-6QAL	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 46)	26,70	60,000	1.602,00
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.06.01			11.921,52

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 02 GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

1	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (P - 39)	268,24	50,375	13.512,59
2	P3Z3-D52X	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió (P - 40)	12,26	100,750	1.235,20
3	P221C-DZ1D	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 30)	9,83	20,150	198,07
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.06.02			14.945,86

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 06 ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT
 SUBCAPÍTOL 03 CONDICIONAMENT ACCÉS CANAL CAL TÀPIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2 (P - 37)	302,78	0,650	196,81
2	CMEBM001	m	Suministrament i muntatge de barana d'acer galvanitzat amb travesser i muntants verticals de Ø50mm, cada 150 cm, de 100 cm d'alçària ancorada al parament vertical del mur amb platina d'acer fixada cargoleria i tac químic. (P - 3)	68,89	10,000	688,90
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.06.03			885,71

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 07 PLANTACIONS I SEMBRA
 SUBCAPÍTOL 01 PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 69)	28,92	133,500	3.860,82
2	GR3A7020	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada (P - 13)	0,31	2.670,000	827,70
3	PRA2-4H3B	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb tractor amb sembradora acoblada, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 99)	0,35	2.670,000	934,50
4	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (P - 43)	16,10	565,000	9.096,50
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.07.01			14.719,52

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 1-CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 07 PLANTACIONS I SEMBRA
 SUBCAPÍTOL 02 PARTERRES D'ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

1	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 69)	28,92	51,000	1.474,92
2	GR3A7020	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada (P - 13)	0,31	1.020,000	316,20
3	PR30-8RVU	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 68)	53,03	12,500	662,88
4	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m ² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació (P - 16)	6,00	1.020,000	6.120,00
5	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm, de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (P - 43)	16,10	380,000	6.118,00
6	PR4JH-954Z	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l (P - 95)	1,65	365,000	602,25
7	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l (P - 86)	2,58	478,000	1.233,24
8	PR4JG-951Y	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (P - 94)	5,67	12,000	68,04
9	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (P - 83)	3,21	26,000	83,46
10	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 90)	3,55	15,000	53,25
11	PR4H8-94Y7	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 92)	2,07	162,000	335,34
12	PR4H2-94UZ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l (P - 91)	2,66	97,000	258,02
13	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 96)	3,32	63,000	209,16
14	PR4EC-94M9	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l (P - 88)	2,66	133,000	353,78
15	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l (P - 81)	3,53	40,000	141,20
16	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l (P - 82)	3,53	41,000	144,73
17	PR4B3-9472	u	Subministrament de Ceanothus thrysiflorus repens en contenidor de 3 l (P - 80)	4,22	203,000	856,66
18	PR4DK-93J9	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l (P - 85)	2,94	209,000	614,46
19	PR4A1-92VL	u	Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 79)	3,23	29,000	93,67
20	PR4E4-94JM	u	Subministrament de Jasminum fruticans d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 87)	3,55	97,000	344,35
21	PR4G9-93VC	u	Subministrament de Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (P - 89)	3,55	70,000	248,50
22	PR4BR-94EB	u	Subministrament de Coronilla glauca en contenidor de 2 l (P - 84)	3,19	34,000	108,46

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

23	PR61-8ZI9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 98)	4,44	2.074,000	9.208,56
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.07.02			29.649,13

OBRA	01	PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL	07	PLANTACIONS I SEMBRA
SUBCAPÍTOL	03	ARBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR60-8Y5G	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 97)	60,92	46,000	2.802,32
2	PR434-FE18	u	Subministrament de Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 72)	82,91	5,000	414,55
3	PR434-FO18	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18-20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 73)	131,12	7,000	917,84
4	PR450-QI18	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 75)	184,58	2,000	369,16
5	PR450-QH18	u	Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 74)	166,41	9,000	1.497,69
6	PR45A-TT18	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 78)	127,73	7,000	894,11
7	PR457-SD14	u	Subministrament de Sorbus domestica de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua (P - 77)	66,27	7,000	463,89
8	PR411-AC18	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 70)	105,84	6,000	635,04
9	PR411-AM18	u	Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 71)	220,09	2,000	440,18
10	PR451-8WYV	u	Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 76)	98,02	1,000	98,02
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.07.03			8.532,80

OBRA	01	PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES
CAPÍTOL	08	MOBILIARI I JOCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat Col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar. (P - 64)	130,61	6,000	783,66

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

2	FQAEZZAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "zigzag beam hardwood oiled" o similar, de 2,30 m d'amplaria i 0,33 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (P - 11)	1.416,87	1,000	1.416,87
3	FQAEPTAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "palisade" o similar, de 1,96 m d'amplaria i 0,5 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (P - 10)	1.223,83	1,000	1.223,83
4	FQAECBAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "combination 01" o similar, de 9,84 m d'amplaria i 2,2 m d'alçària, amb 5 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (P - 8)	4.636,18	1,000	4.636,18
5	FQAECCAT	u	Joc integrat de fusta de la casa EIBE model "climbo climbing structure Terion" o similar, de 4,36 m d'amplaria i 1,7 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó. (P - 9)	4.324,09	1,000	4.324,09
6	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cademat per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó. (P - 12)	335,95	1,000	335,95
7	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó (P - 63)	251,17	2,000	502,34
8	PQ22-PF01	u	Paperera model "Picco" de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit pressió classe 4 contra el corc, tèrmitis i insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada. (P - 61)	476,55	2,000	953,10
9	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons. (P - 44)	63,27	20,000	1.265,40
10	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respatller de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics. (P - 45)	64,27	8,000	514,16
11	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 62)	867,71	1,000	867,71
12	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm, de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (P - 43)	16,10	95,000	1.529,50
13	P21Q2-JLM2	u	Muntatge de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, procedent del desmuntatge d'elements existents a la Font de la Cura. També inclou la substitució i reparació d'elements malmesos durant el desmuntatge. (P - 23)	703,63	1,000	703,63
TOTAL		CAPÍTOL	01.08			19.056,42

OBRA

01 PRESSUPOST FASE 1- CAL TÀPIES

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

CAPÍTOL		09	SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (P - 6)	8.946,60	0,570	5.099,56
2	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (P - 1)	139,18	0,570	79,33
TOTAL		CAPÍTOL	01.09			5.178,89

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	225,00
Capítol	01.01	RECUPERACIÓ BOSC DE RIBERA	2.569,24
Capítol	01.02	ENDERROCS	7.868,43
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	13.981,64
Capítol	01.04	FERMS I PAVIMENTS	11.373,56
Capítol	01.05	INSTAL·LACIONS	92.523,58
Capítol	01.06	ELEMENTS DE CONTENCIÓ I DE SEGURETAT	27.753,09
Capítol	01.07	PLANTACIONS I SEMBRA	52.901,45
Capítol	01.08	MOBILIARI I JOCS	19.056,42
Capítol	01.09	SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS	5.178,89
Obra	01	Pressupost FASE 1- CAL TÀPIES	233.431,30
			233.431,30
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost FASE 1- CAL TÀPIES	233.431,30
			233.431,30

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	233.431,30
13 % Despeses generals SOBRE 233.431,30.....	30.346,07
6 % Benefici industrial SOBRE 233.431,30.....	14.005,88
Subtotal	277.783,25
21 % IVA SOBRE 277.783,25.....	58.334,48
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 336.117,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

Manlleu, juny 2022

PRESSUPOST FASE 2

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 01 FERM APARCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P936-SS01 m2
- Formació de paviment de terra amb molt alta estabilització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m. d'ample, gruix de 13 cm. Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica.
- 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%.
Inclou els treballs previs de replanteig topogràfic i reperfilat. També s'inclou els talls de juntes de retracció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)					
2	Superfície sauló sòlid		1.098,000				1.098,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.098,000**

- 2 P967-E9W7 m
- Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Delimitació zona cotxes		7,000	5,000			35,000	C#*D#*E#*F#
3	Delimitació zona caravanes		10,000	8,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,000**

- 3 P9G8-F6U9 m2
- Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color ocre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)					
2	Superfície		635,000				635,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **635,000**

- 4 P2217-55SU m3
- Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Zona formigó		635,000	0,200			127,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona sauló sòlid		1.098,000	0,150			164,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **291,700**

- 5 TTOCRF203 m3
- Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

1	Terres de l'excavació		291,700				291,700	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,700

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 02 ÀREA AUTOCARAVANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 XAE4EA13 ut Subministrament de columna d'energia elèctrica model E-503-T-4P-TC d'area13 o similar, de tecnopolímer acolorit en massa i amb protecció dels raigs UV i il·luminació LED. Equipat amb 4 preses de corrent tipus CE, amb un magnetotèrmic de 6A per a cada presa. Inclou un interruptor general. Protecció per diferencial independent per cada presa. Amb sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit, mòbil o rellotge intel·ligent. Amb tapa abatible de protecció. Inclou la 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Columna sub. elèctric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XAEPEA13 ut Subministrament de columna de servei model S-210-F d'area13 o similar, d'acer inoxidable AISI 304. Realitza la funció de control pel rentat dels embornals mitjançant fotocèl·lula. Inclou sistema de buidat del casset extraïble (amb rentat mitjançant injector intern), sistema d'esbandit del casset (mitjançant aixeta amb goma) i sistema de subministrament d'aigua potable (mitjançant aixeta).
Inclou:
- Sistema d'ancoratge i bastidor per a la instal·lació de la columna.
- Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures.
- Safata i tapa pel sistema de buidat del casset extraïble amb auto-rentat mitjançant 3 injectors interns d'acer. Amb control a través de fotocèl·lula. (Substitueix al tub bàsic).
- Kit de desinfecció que consisteix en una bomba connectada a un tanc de 5l amb líquid que permet injectar a l'aigua un percentatge de desinfectant, sanejant la zona de descàrrega i evacuant qualsevol remanent cap a la xarxa.
- Reposició de líquid desinfectant i detergent per a la zona de descàrrega, compost per 2 bidons de 5 litres de capacitat.
- Conjunt d'electro-vàlvules i accessoris pel control del subministrament de l'aigua potable i esbandit de castes mitjançant el terminal de pagament amb targeta de crèdit TpvTouch.
- Terminal de pagament desatès. Accepta tots els modus de pagament Cashless, interacció àudio i visual en 24 idiomes, pantalla tàctil i interactiva. Contact, Contactless, banda magnètica, APP Mòbils. Tapa abatible protectora transparent.
- La 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Columna de servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XAEAAA13 ut Subministrament d'embornal de descàrrega d'acer inoxidable AISI 304 model P-102 MEDIUM BASIC d'area13 o similar amb sistema d'auto-rentat mitjançant 11 injectors interns (disposats en tres laterals), canal de drenatge central i graella transitable per a autocaravanes i autocars. Incorpora un bastidor de suport d'instal·lació amb peus regulables per a l'anivellament.
Inclou:
- Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Embornal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 4 CMEAC001 u Subministrament, disseny, maquetació de senyalització per instal·lar a l'àrea especial de descàrrega de les autocaravanes i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals i mecànics).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Senyal àrea autocaravanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 5 PAJCTEA13 PA Partida alçada a justificar d'instal·lació dels elements que conformen l'àrea d'autocaravanes i accessoris pel connexionat a la xarxa d'aigua potable, aigües grises, aigües negres i subministrament elèctric.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	PA instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 6 P221I-R1MF m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50 cm d'amplària i 100 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Rasa clavegueram		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

- 7 P221I-RPI2 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Rasa de secció 45x60 cm		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

- 8 P93M-3G0M m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)				Total	
2	Superfície zona neteja AC		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

- 9 PD73-F1MY m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2	Evacuació aigües negres caravanes		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 TTOCRF203 m3

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases aigua, clavegueram i serveis elèctrics		498,000	0,350			174,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,300

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 03 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ESSNCTIC01 u Estudi de seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Percentatge		0,230				0,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,230

2 AGRPEN001 u Gestió de residus segons annex del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 0,230

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	139,18	€
P-2	CMEAC001	u	Subministrament, disseny, maquetació de senyalització per instal·lar a l'àrea especial de descàrrega de les autocaravanes i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargolera i condicionament final amb mitjans manuals i mecànics). (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	481,25	€
P-3	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8.946,60	€
P-4	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35	€
P-5	P2211-R1MF	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50 cm d'amplària i 100 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-6	P2211-RPI2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-7	P936-SS01	m2	Formació de paviment de terra amb molt alta estabilització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m. d'ample, gruix de 13 cm. Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica. - 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. Inclou els treballs previs de replanteig topogràfic i reperfilat. També s'inclou els talls de juntes de retracció (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85	€
P-8	P93M-3G0M	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99	€
P-9	P967-E9W7	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	23,39	€
P-10	P9G8-F6U9	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color ocre (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	37,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	PAJCTEA13	PA	Partida alçada a justificar d'instal·lació dels elements que conformen l'àrea d'autocaravanes i accessoris pel conxionat a la xarxa d'aigua potable, aigües grises, aigües negres i subministrament elèctric. (DOS MIL EUROS)	2.000,00	€
P-12	PD73-F1MY	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	11,62	€
P-13	TTOCRF203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	16,96	€
P-14	XAE4EA13	ut	Subministrament de columna d'energia elèctrica model E-503-T-4P-TC d'area13 o similar, de tecnopolímer acolorit en massa i amb protecció dels raigs UV i il·luminació LED. Equipat amb 4 preses de corrent tipus CE, amb un magnetotèrmic de 6A per a cada presa. Inclou un interruptor general. Protecció per diferencial independent per cada presa. Amb sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit, mòbil o rellotge intel·ligent. Amb tapa abatible de protecció. Inclou la 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions. (QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)	4.243,00	€
P-15	XAE4EA13	ut	Subministrament d'embornal de descàrrega d'acer inoxidable AISI 304 model P-102 MEDIUM BASIC d'area13 o similar amb sistema d'auto-rentat mitjançant 11 injectors interns (disposats en tres laterals), canal de drenatge central i graella transitable per a autocaravanes i autocars. Incorpora un bastidor de suport d'instal·lació amb peus regulables per a l'anivellament. Inclou: - Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures. (QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS)	4.300,00	€
P-16	XAEPEA13	ut	Subministrament de columna de servei model S-210-F d'area13 o similar, d'acer inoxidable AISI 304. Realitza la funció de control pel rentat dels embornals mitjançant fotocèl·lula. Inclou sistema de buidat del casset extraïble (amb rentat mitjançant injector intern), sistema d'esbandit del casset (mitjançant aixeta amb goma) i sistema de subministrament d'aigua potable (mitjançant aixeta). Inclou: - Sistema d'ancoratge i bastidor per a la instal·lació de la columna. - Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures. - Safata i tapa pel sistema de buidat del casset extraïble amb auto-rentat mitjançant 3 injectors interns d'acer. Amb control a través de fotocèl·lula. (Substitueix al tub bàsic). - Kit de desinfecció que consisteix en una bomba connectada a un tanc de 5l amb líquid que permet injectar a l'aigua un percentatge de desinfectant, sanejant la zona de descàrrega i evacuant qualsevol remanent cap a la xarxa. - Reposició de líquid desinfectant i detergent per a la zona de descàrrega, compost per 2 bidons de 5 litres de capacitat. - Conjunt d'electro-vàlvules i accessoris pel control del subministrament de l'aigua potable i esbandit de castes mitjançant el terminal de pagament amb targeta de crèdit TpvTouch. - Terminal de pagament desatès. Accepta tots els modus de pagament Cashless, interacció àudio i visual en 24 idiomes, pantalla tàctil e interactiva. Contact, Contactless, banda magnètica, APP Mòbils. Tapa abatible protectora transparent. - La 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions. (NOU MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS)	9.408,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte Sense descomposició	139,18 € 139,18 €
P- 2	CMEAC001	u	Subministrament, disseny, maquetació de senyalització per instal·lar a l'àrea especial de descàrrega de les autocaravanes i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargolera i condicionament final amb mitjans manuals i mecànics).	481,25 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,57300 €
	CACZDA13		Placa de Senyalització per instal·lar a l'àrea especial de descàrrega. Altres conceptes	140,00000 € 337,68 €
P- 3	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut Sense descomposició	8.946,60 € 8.946,60 €
P- 4	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Altres conceptes	3,35 € 3,35 €
P- 5	P2211-R1MF	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50 cm d'amplària i 100 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora Altres conceptes	10,34 € 10,34 €
P- 6	P2211-RP12	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora Altres conceptes	10,34 € 10,34 €
P- 7	P936-SS01	m2	Formació de paviment de terra amb molt alta estabilització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m. d'ample, gruix de 13 cm. Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica. - 175 kg/m3 de ciment i i/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. Inclou els treballs previs de replanteig topogràfic i reperfilat. També s'inclou els talls de juntes de retracció Sense descomposició	29,85 € 29,85 €
P- 8	P93M-3G0M	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/Illa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	19,99 €
	B06E-11CP		Formigó HA-25/P / 20 / Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila Altres conceptes	11,42528 € 8,56 €
P- 9	P967-E9W7	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	23,39 €
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,81072 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07426 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	B962-0GQS		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 Altres conceptes	4,06350 € 16,44 €
	P9G8-F6U9	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color ocre	37,89 €
	B060-2CH5		Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E	29,12070 €
P- 11	B9G3-0HRU		Polis de quars color Altres conceptes	6,33213 € 2,44 €
	PAJCTEA13	PA	Partida alçada a justificar d'instal·lació dels elements que conformen l'àrea d'autocaravanes i accessoris pel conexionat a la xarxa d'aigua potable, aigües grises, aigües negres i subministrament elèctric. Sense descomposició	2.000,00 € 2.000,00 €
	PD73-F1MY	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	11,62 €
P- 13	BD76-2AA6		Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 Altres conceptes	4,72260 € 6,90 €
	TTOCRF203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres.	16,96 €
	B2RA-28V5		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	9,30000 € 7,66 €
P- 14	XAE4EA13	ut	Subministrament de columna d'energia elèctrica model E-503-T-4P-TC d'àrea13 o similar, de tecnopolímer acolorit en massa i amb protecció dels raigs UV i il·luminació LED. Equipat amb 4 preses de corrent tipus CE, amb un magnetotèrmic de 6A per a cada presa. Inclou un interruptor general. Protecció per diferencial independent per cada presa. Amb sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit, mòbil o rellotge intel·ligent. Amb tapa abatible de protecció. Inclou la 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions. Sense descomposició	4.243,00 € 4.243,00 €
P- 15	XAE4EA13	ut	Subministrament d'embornal de descàrrega d'acer inoxidable AISI 304 model P-102 MEDIUM BASIC d'àrea13 o similar amb sistema d'auto-reatant mitjançant 11 injectors interns (disposats en tres laterals), canal de drenatge central i graella transitable per a autocaravanes i autocars. Incorpora un bastidor de suport d'instal·lació amb peus regulables per a l'anivellament. Inclou: - Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures. Sense descomposició	4.300,00 € 4.300,00 €

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 01 FERM APARCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P936-SS01	m2	Formació de paviment de terra amb molt alta estabilització "SAULO SOLID", o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m. d'ample, gruix de 13 cm. Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica. - 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. Inclou els treballs previs de replanteig topogràfic i reperfilat. També s'inclou els talls de juntes de retracció (P - 7)	29,85	1.098,000	32.775,30
2	P967-E9W7	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 9)	23,39	115,000	2.689,85
3	P9G8-F6U9	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 12 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color ocre (P - 10)	37,89	635,000	24.060,15
4	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)	3,35	291,700	977,20
5	TTOCR203	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 13)	16,96	291,700	4.947,23
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			65.449,73

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
CAPÍTOL 02 ÀREA AUTOCARAVANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XAE4EA13	ut	Subministrament de columna d'energia elèctrica model E-503-T-4P-TC d'àrea13 o similar, de tecnopolímer acolorit en massa i amb protecció dels raigs UV i il·luminació LED. Equipat amb 4 preses de corrent tipus CE, amb un magnetotèrmic de 6A per a cada presa. Inclou un interruptor general. Protecció per diferencial independent per cada presa. Amb sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit, mòbil o rellotge intel·ligent. Amb tapa abatible de protecció. Inclou la 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions. (P - 14)	4.243,00	1,000	4.243,00
2	XAEPEA13	ut	Subministrament de columna de servei model S-210-F d'àrea13 o similar, d'acer inoxidable AISI 304. Realitza la funció de control pel rentat dels embornals mitjançant fotocèl·lula. Inclou sistema de buidat del casset extraïble (amb rentat mitjançant injector intern), sistema d'esbandit del casset (mitjançant aixeta amb goma) i sistema de subministrament d'aigua potable (mitjançant aixeta). Inclou:	9.408,00	1,000	9.408,00

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

			<ul style="list-style-type: none"> - Sistema d'ancoratge i bastidor per a la instal·lació de la columna. - Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures. - Safata i tapa pel sistema de buidat del casset extraïble amb auto-rentat mitjançant 3 injectors interns d'acer. Amb control a través de fotocèl·lula. (Substitueix al tub bàsic). - Kit de desinfecció que consisteix en una bomba connectada a un tanc de 5l amb líquid que permet injectar a l'aigua un percentatge de desinfectant, sanejant la zona de descàrrega i evacuant qualsevol remanent cap a la xarxa. - Reposició de líquid desinfectant i detergent per a la zona de descàrrega, compost per 2 bidons de 5 litres de capacitat. - Conjunt d'electro-vàlvules i accessoris pel control del subministrament de l'aigua potable i esbandit de castes mitjançant el terminal de pagament amb targeta de crèdit TpvTouch. - Terminal de pagament desatès. Accepta tots els modus de pagament Cashless, interacció àudio i visual en 24 idiomes, pantalla tàctil e interactiva. Contact, Contactless, banda magnètica, APP Mòbils. Tapa abatible protectora transparent. - La 1a quota anual de Llicència del dispositiu TpvTouch Cashless. Serveis operatius fixes y actualitzacions. (P - 16) 			
3	XAEEEA13	ut	<p>Subministrament d'embornal de descàrrega d'acer inoxidable AISI 304 model P-102 MEDIUM BASIC d'area13 o similar amb sistema d'auto-rentat mitjançant 11 injectors interns (disposats en tres laterals), canal de drenatge central i graella transitable per a autocaravanes i autocars. Incorpora un bastidor de suport d'instal·lació amb peus regulables per a l'anivellament.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema calefactor ICE per a baixes temperatures. (P - 15) 	4.300,00	1,000	4.300,00
4	CMEAC001	u	<p>Subministrament, disseny, maquetació de senyalització per instal·lar a l'àrea especial de descàrrega de les autocaravanes i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals i mecànics). (P - 2)</p>	481,25	1,000	481,25
5	PAJCTEA13	PA	<p>Partida alçada a justificar d'instal·lació dels elements que conformen l'àrea d'autocaravanes i accessoris pel conexionat a la xarxa d'aigua potable, aigües grises, aigües negres i subministrament elèctric. (P - 11)</p>	2.000,00	1,000	2.000,00
6	P2211-R1MF	m	<p>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50 cm d'amplària i 100 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 5)</p>	10,34	40,000	413,60
7	P2211-RPI2	m	<p>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 6)</p>	10,34	22,000	227,48
8	P93M-3G0M	m2	<p>Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 8)</p>	19,99	44,000	879,56
9	PD73-F1MY	m	<p>Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 12)</p>	11,62	40,000	464,80
10	TTOCR203	m3	<p>Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat</p>	16,96	174,300	2.956,13

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

			amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el canon de terres. (P - 13)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			25.373,82

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 2- CAL TÀPIES
 CAPÍTOL 03 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (P - 3)	8.946,60	0,230	2.057,72
2	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (P - 1)	139,18	0,230	32,01
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			2.089,73

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	FERM APARCAMENT	65.449,73
Capítol	01.02	ÀREA AUTOCARAVANES	25.373,82
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS	2.089,73
Obra	01	Pressupost FASE 2- CAL TÀPIES	92.913,28
			92.913,28
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost FASE 2- CAL TÀPIES	92.913,28
			92.913,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	92.913,28
13 % Despeses generals SOBRE 92.913,28.....	12.078,73
6 % Benefici industrial SOBRE 92.913,28.....	5.574,80
Subtotal	110.566,81
21 % IVA SOBRE 110.566,81.....	23.219,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 133.785,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Manlleu, juny 2022

PRESSUPOST FASE 3

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 01 TRACTAMENTS SOBRE LA VEGETACIÓ EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ERE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbres poda sanitària		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 P21R0-92GO u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Tala d'arbres zona del canal		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3 XMEMP0123 u Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Arbres invasors talús		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21Q2-JL75 u Retirada de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament amb transport a nou emplaçament i càrrega de la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Joc ludic per la gent gran		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P21Q2-RTP2 u Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

2	Reubicació de taula existent		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------------------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P2146-DJ2G m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Paviment zona serveis autocaravanes		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment sortidor sobreixidor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Escales base sobreixidor		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

4 P21Q2-CF01 u

Retirada de perfils metàl·lics ancorats al terra i cadena existent , enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels elements i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Retirada de cadena		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P214N-52TT m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3					
2	Enderroc dipòsit		0,400				0,400	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc murs canal		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P214N-52TU m3

Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada			Total	
2	Enderroc estructura aigua autocaravanes		1,800	1,700			3,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,060

7 P2R5-DT0Y m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou canon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02/P2146-DJ2G Demol.pavim. form. g fins a 15cm, ampl. més de 2m, retro. + mart. trencad. + càrrega cam. mec.	V	71,000				71,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

2	01.02/P214N-52TT Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec.	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02/P214N-52TU Enderroc estruc.maó,m.mec.,càrrega man/mec.	V	3,060				3,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,060

8 P21DH-I6LZ u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Zona aparcament		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 01 MILLORA ACCÈS DESDE CARRER CALDERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD50-RCAC u

Bastiment i Reixa CONCAVA 765x760 mm, realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563..Articulada antirobatori. Superfície metàl·lica antilliscant.Revestida amb pintura negra. Col·locat amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Embornat final escales		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P3C4-EFA1 m2

Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, ancorat al graó existent amb varilles d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample		Total	
2	Graó carrer Calders		1,000	2,700	0,600		1,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,620

3 PABEZS001 PA

Partida alçada a justificar per la formació de tres graons de formigó armat i repàs de plataforma a l'entorn del sobreexcavador així com la formació de l'encaix per reixa còncava prefabricada. El preu inclou la retirada i recol·locació de les tapes i serveis existents, i la creació de cuneta de drenatge desde el sobreexcavador fins al voral del camí d'accés mitjançant una base d'empeçolat de pedra natural lligada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	PA integració sobreexcavador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAFPC0125 PA

Partida alçada a justificar per la creació de petita cuneta al cantó del talús de les escales existents. El preu inclou el tall amb disc d'encaix en graons existents i revestiment de ciment. També s'inclou la petita cuneta en el tram de terreny natural i el posterior revestiment amb ciment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Partida alçada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 02 REFORMES ACCESOS PRIMERA TERRASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PRB1-9GQI m

Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample			Total	
2	Graons accés segona terrassa		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 P221H-XD12 m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres esteses per formació de talús resultant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Allargament d'escullera		3,000	2,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F3J2171C m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Escullera 1a terrassa		3,000	1,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ PLATAFORMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

1	PR31-8RXS	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Plataformes terrasses i camí accés		2.000,000	0,050			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües				
---	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2	Superfície		2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 04 CONSTRUCCIÓ DE CANAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221C-DZ0F	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat				
---	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m3				Total	
2	Volum terres a excavar		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2	P21GM-FICS	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor				
---	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Longitud tub a enderrocar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	P2R3-HIFW	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.04/P221C-DZ0F Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=més de 4m,terreny compact.,retro bivalva+càrrega mec.	V	120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

4 P927-3EEI m3

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	subbase		30,000	2,500	0,150		11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,250**

5 G7B111H0 m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample			Total	
2	Superfície geotèxtil		30,000	2,500			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

6 G001 m2

Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.04/G7B111H0 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,275-300g/m2,s/adh.	V	75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

7 PRIG-9G0Y m2

Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	Talús marge dret		29,000	6,000			174,000	C#*D#*E#*F#
3	Talús marge esquerre		29,000	1,520			44,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **218,080**

8 PRA1-DOEX m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.04/PRIG-9G0Y Malla orgànica 100% coco,700g/m2,pend.50%,llarg.talús=4 a 10m,fix.grap.2u/m2	V	218,080				218,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **218,080**

9 F3J2171C m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Formació embocadura entrada tub		5,000	0,800	1,600		6,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

3	formació socul marge esquerre canal		30,000	0,800	1,000		24,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------------------	--	--------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 30,400

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 01 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PJSO-LG9V u Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	programador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJSE-LGE3 u Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m3/h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	nº de sectors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PNE3-LGF8 u Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m3/h i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Filtre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJSM-LGA1 u Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Arqueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PFB4-DW3L m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)				Total	
2	Total pels 3 sectors		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 PJS6-9EEK m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)					
2	Sector 1		635,000				635,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		505,000				505,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		305,000				305,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.445,000

7 PAARLG10 PA Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	PA accessoris		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P221-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)				Total	
2	Rases per cannonada PE32		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 P2R3-HIFW m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres sobrants rases		20,000	0,350			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 02 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221-RP11 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Rasa de secció 20x40 cm		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

2 P2211-RPI2 m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Rasa de secció 45x60 cm		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

3 PG33-E60Q m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Cable		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

4 PDK4-AJSE u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Aquetes La Cura		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PAJE00215 PA

Partida alçada a justificar per a l'elaboració de projecte elèctric de modificació de la instal·lació existent. Inclou tràmits d'inspecció i homologació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Projecte elèctric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PHR0-CMM6 u

Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nº fanals		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 PAAREA10 PA

Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema d'enllumenat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

2	PA accessoris		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 PHQE-C08M u
- Subministrament i muntatge de Balisa model LIS de benito o similar de Leds i baix manteniment pera aplicacions de senyalització i il·luminació de camins, parcs i zones per als vianants d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i pintat al forn. Fàcil manteniment incorporant una porta de registre. Vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 15 W de potència, aïllament classe I, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Nº Balises		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

- 9 PG2N-EUGV m
- Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Inclou canon		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

- 10 PG3B-E7CV m
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

- 11 P2R3-HIFW m3
- Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres sobrants rases enlluminat		25,000	0,350			8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,750

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 06 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 PR22-F151 m2
- Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2				Total	
2	Superfície parterres		870,000				870,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 11

2 PR25-DOFC m2

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/PR22-F151 Despedr.terr. fluix 10cm,minicarreg.pneumàtics,pend.inferior al 12%,càrrega pedra/runa	V	870,000				870,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **870,000**

3 P966-VPV1 m

Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud (m)				Total	
2	Trams vorada		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **390,000**

4 PR61-8ZI9 u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Unitats totals a la Cura		1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.500,000**

5 PR36-8RV1 m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	gruix (m)			Total	
2	Volum terra vegetal parterres arbustiva		870,000	0,100			87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,000**

6 PR4H8-94Y8 u

Subministrament de Salvia microphylla d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **166,000**

7 PR4H8-94Y7 u

Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 12

8 PR4AI-931H u Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 PR4BF-949Q u Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 PR4EC-94M9 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		151,000				151,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

11 PR4H2-94UZ u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

12 PR4HA-9504 u Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 PR4J5-95EL u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

14 PR4HO-95AR u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 13

1		C	Unitats					Total	
2	Unitats totals a la Cura		126,000					126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

15 PR4GH-93Y2 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

16 PR4JG-951Y u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61,000**

17 PR4BF-949Z u Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

18 PR4BQ-94DZ u Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

19 PR4EA-94LD u Subministrament de Lantana camara en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

20 PR4EA-PS12 u Subministrament de Prunus spinosa en contenidor d'3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

21 PR4AL-933G u Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

22 PR4DP-93LC u Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		142,000				142,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **142,000**

23 PR4JJ-955R u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

24 PR4F3-94SU u Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

25 PR4FI-93NM u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

26 PR4JH-954Z u Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Unitats totals a la Cura		208,000				208,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **208,000**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 15

27	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m ² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.06/PR22-F151 Despedr.terr. fluix 10cm,minicarreg.pneumàtics,pend.inferior al 12%,càrrega pedra/runa	V	870,000				870,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **870,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPITOL 07 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Font 1a terrassa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Pilones entrada a la cura		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Gabió per formació de banc		2,000	0,500	0,500	3,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,500**

4	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Bancs 2a terrassa		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 16

5 P9Q7-EBR1 ml Metre lineal de respallier de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Respallier bancs 2a terrassa		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PQZ0-HB9T u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat Col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Barra aparcament per 2 bicicletes		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FQZ5AP01 u Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cadenet per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Aparcatinets la cura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQZ0-HI01 u Hotel d'insectes de volum aparent 1m3 compost per 4 pisos amb materials variats i dos o tres quadrícules per pis amb troncs, pinyes, totxana, suro... ancorat al terreny amb cargolaria sobre dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hotel insectes 1a terrassa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 08 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 CMES0002 u Subministrament, disseny, maquetació de cartellera S91Q amb impressió directe i treballs d'instal·lació de l'element de senyalització sobre suport de fusta compost per 2 pals 250N. Inclou l'excavació de 2 clots, construcció de fonaments de formigó amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), muntatge, desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargolaria i condicionament final amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	

AMIDAMENTS

Data: 13/07/22

Pàg.: 17

2	Plafó interpretatiu jardí papallones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Plafó explicació canal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ESSNCTIC01 u Estudi de seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Percentatge		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

2 AGRPEN001 u Gestió de residus segons annex del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 0,200

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	139,18	€
P-2	CMES0002	u	Subministrament, disseny, maquetació de cartellera S91Q amb impressió directe i treballs d'instal·lació de l'element de senyalització sobre suport de fusta compostat per 2 pals 250N. Inclou l'excavació de 2 clots, construcció de fonaments de formigó amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), muntatge, desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals. (SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	741,99	€
P-3	ERE612A0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	88,17	€
P-4	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8.946,60	€
P-5	F3J2171C	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (CENT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	100,12	€
P-6	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cadenet per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó. (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	335,95	€
P-7	G001	m2	Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix (DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,44	€
P-8	G7B111H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92	€
P-9	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació (SIS EUROS)	6,00	€
P-10	P2146-DJ2G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03	€
P-11	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	51,83	€
P-12	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	52,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	245,54	€
P-14	P21GM-FICS	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31	€
P-15	P21Q2-CF01	u	Retirada de perfils metàl·lics ancorats al terra i cadena existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels elements i la runa sobre camió o contenidor (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	70,66	€
P-16	P21Q2-JL75	u	Retirada de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament amb transport a nou emplaçament i càrrega de la runa sobre camió o contenidor (CINC-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	505,99	€
P-17	P21Q2-RTP2	u	Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	103,31	€
P-18	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	169,29	€
P-19	P221C-DZ0F	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53	€
P-20	P221H-XD12	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres esteses per formació de talús resultant (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06	€
P-21	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72	€
P-22	P221I-RP11	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09	€
P-23	P221I-RP12	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-24	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	P2R3-HIFW	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,94	€
P-26	P2R5-DT0Y	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou canon (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	26,40	€
P-27	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, ancorat al graó existent amb varilles d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	123,14	€
P-28	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	268,24	€
P-29	P927-3EEI	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	18,55	€
P-30	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16,10	€
P-31	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	63,27	€
P-32	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respall de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27	€
P-33	PD50-RCAC	u	Bastiment i Reixa CONCAVA 765x760 mm, realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Articulada antirobatori. Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra. Col·locat amb morter. (CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	160,95	€
P-34	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81	€
P-35	PFB4-DW3L	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	5,56	€
P-36	PG2N-EUGV	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61	€
P-38	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	12,42	€
P-39	PHQE-C08M	u	Subministrament i muntatge de Balisa model LIS de benito o similar de Leds i baix manteniment per aplicacions de senyalització i il·luminació de camins, parcs i zones per als vianants d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i pintat al forn. Fàcil manteniment incorporant una porta de registre. Vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 15 W de potència, aïllament classe I, col·locat (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	451,80	€
P-40	PHR0-CMM6	u	Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó. (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	745,73	€
P-41	PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P-42	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m ³ /h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	109,10	€
P-43	PJSM-LGA1	u	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	195,40	€
P-44	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	349,29	€
P-45	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m ³ /h i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	121,51	€
P-46	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	867,71	€
P-47	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	251,17	€
P-48	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar. (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	130,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	PQZ0-HI01	u	Hotel d'insectes de volum aparent 1m3 compost per 4 pisos amb materials variats i dos o tres quadrícules per pis amb troncs, pinyes, totxana, suro... ancorat al terreny amb cargoleria sobre dau de formigó. (NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	96,03	€
P-50	PR22-F151	m2	Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85	€
P-51	PR25-DOFC	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22	€
P-52	PR31-8RXS	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27	€
P-53	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92	€
P-54	PR4AI-931H	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80	€
P-55	PR4AL-933G	u	Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56	€
P-56	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53	€
P-57	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53	€
P-58	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21	€
P-59	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-60	PR4EA-94LD	u	Subministrament de Lantana camara en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46	€
P-61	PR4EA-PS12	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor d'3 l (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59	€
P-62	PR4EC-94M9	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-63	PR4F3-94SU	u	Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38	€
P-64	PR4FI-93NM	u	Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-65	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55	€
P-66	PR4H2-94UZ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-67	PR4H8-94Y7	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P-68	PR4H8-94Y8	u	Subministrament de Salvia microphylla d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	3,41	€
P-69	PR4HA-9504	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-70	PR4HO-95AR	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09	€
P-71	PR4J5-95EL	u	Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-72	PR4JG-951Y	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5,67	€
P-73	PR4JH-954Z	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l (UN EURO AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-74	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32	€
P-75	PR61-8Z19	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44	€
P-76	PRA1-DOEX	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EURO AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46	€
P-77	PRB1-9GQI	m	Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	34,76	€
P-78	PRIG-9G0Y	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77	€
P-79	XMEMP0123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte Sense descomposició	139,18 € 139,18 €
P- 2	CMES0002	u	Subministrament, disseny, maquetació de cartellera S91Q amb impressió directa i treballs d'instal·lació de l'element de senyalització sobre suport de fusta compostat per 2 pals 250N. Inclou l'excavació de 2 clots, construcció de fonaments de formigó amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), muntatge, desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals.	741,99 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,14600 €
	CMEC0001		Cartellera S91Q d'alumini 1,5 mm digital	400,00000 €
	PSFT0003		Pal 250N	181,80000 €
			Altres conceptes	153,04 €
P- 3	ERE612A0	u	Poda d'arbre planifoli o conífer de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	88,17 €
	B2RA9SB0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000 €
			Altres conceptes	83,67 €
P- 4	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut Sense descomposició	8.946,60 € 8.946,60 €
P- 5	F3J2171C	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada	100,12 €
	B0441700		Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	27,58525 €
			Altres conceptes	72,53 €
P- 6	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'impressió epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cadenet per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó.	335,95 €
	PBQWER12		Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat	289,00000 €
			Altres conceptes	46,95 €
P- 7	G001	m2	Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix Altres conceptes	19,44 € 19,44 €
P- 8	G7B111H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir	3,92 €
	B7B111H0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2	2,51900 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 9	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació	6,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MPAH0014		Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m ² de massa superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls àcids com a alcalins i amb resistència als raigs UV.	0,62700 €
	PAMAH025		Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	0,42000 €
			Altres conceptes	4,95 €
P- 10	P2146-DJ2G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	7,03 €
			Altres conceptes	7,03 €
P- 11	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	51,83 €
			Altres conceptes	51,83 €
P- 12	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	52,38 €
			Altres conceptes	52,38 €
P- 13	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	245,54 €
			Altres conceptes	245,54 €
P- 14	P21GM-FICS	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,31 €
			Altres conceptes	5,31 €
P- 15	P21Q2-CF01	u	Retirada de perfils metàl·lics ancorats al terra i cadena existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels elements i la runa sobre camió o contenidor	70,66 €
			Altres conceptes	70,66 €
P- 16	P21Q2-JL75	u	Retirada de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m ³ , enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament amb transport a nou emplaçament i càrrega de la runa sobre camió o contenidor	505,99 €
			Altres conceptes	505,99 €
P- 17	P21Q2-RTP2	u	Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	103,31 €
			Altres conceptes	103,31 €
P- 18	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	169,29 €
	B2RA-28TX		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m ³ , procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	33,54000 €
	B2RA-28U0		Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m ³ , procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	7,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	128,55 €
P- 19	P221C-DZ0F	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat	12,53 €
			Altres conceptes	12,53 €
P- 20	P221H-XD12	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres esteses per formació de talús resultant	13,06 €
			Altres conceptes	13,06 €
P- 21	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	6,72 €
			Altres conceptes	6,72 €
P- 22	P221I-RP11	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	7,09 €
			Altres conceptes	7,09 €
P- 23	P221I-RP12	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	10,34 €
			Altres conceptes	10,34 €
P- 24	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües	1,21 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 25	P2R3-HIFW	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres.	18,94 €
	B2RA-28V5		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,30000 €
			Altres conceptes	9,64 €
P- 26	P2R5-DT0Y	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou canon	26,40 €
	B2RA-28US		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	18,40000 €
			Altres conceptes	8,00 €
P- 27	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, ancorat al graó existent amb varilles d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre.	123,14 €
	B063-2ANN		Formigó reciclat HRA-30/B/20/1lb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I lb, amb un <= 20 de material guixut reciclat	88,57680 €
			Altres conceptes	34,56 €
P- 28	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada	268,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	B03B-05NR		Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	19,08500 €
	B353-HYU1		Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla	80,44000 €
			Altres conceptes	168,72 €
P- 29	P927-3EEI	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	18,55 €
	B011-05ME		Aigua	0,07800 €
	B03E-05OF		Terra seleccionada	10,91350 €
			Altres conceptes	7,56 €
P- 30	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra.	16,10 €
	EHPVC001		Ecopic Estaques 38cm	5,20000 €
	VEPVXC01		Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix	3,30000 €
			Altres conceptes	7,60 €
P- 31	P9Q7-EBB1	ml	Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons.	63,27 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,20400 €
	B0D21-07P0		Tauló tractat classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm	24,64000 €
	B5Z30-0IQM		Llistó de fusta de pi	1,47000 €
			Altres conceptes	36,96 €
P- 32	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respall de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics.	64,27 €
	B0D21-07P0		Tauló tractat classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm	12,32000 €
			Altres conceptes	51,95 €
P- 33	PD50-RCAC	u	Bastiment i Reixa CONCAVA 765x760 mm, realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Articulada antirotatori. Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra. Col·locat amb morter.	160,95 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,41440 €
	BD50-1KLP		Reixa i marc CONCAVA 765x760 mm	95,73000 €
			Altres conceptes	63,81 €
P- 34	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	57,81 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	1,22476 €
	BDK2-1KNF		Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis	15,70000 €
			Altres conceptes	40,89 €
P- 35	PFB4-DW3L	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió.	5,56 €
	BFB6-09BG		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió	0,86700 €
			Altres conceptes	4,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	PG2N-EUGV	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,42 €
	BG2Q-1KTE		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,98900 €
			Altres conceptes	1,43 €
P- 37	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,61 €
	BG33-G2WY		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,48760 €
			Altres conceptes	2,12 €
P- 38	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	12,42 €
	BG3I-06W3		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,66260 €
	BGY3-0B2S		Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,16000 €
			Altres conceptes	10,60 €
P- 39	PHQE-C08M	u	Subministrament i muntatge de Balisa model LIS de benito o similar de Leds i baix manteniment pera aplicacions de senyalització i il·luminació de camins, parcs i zones per als vianants d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i pintat al forn. Fàcil manteniment incorporant una porta de registre. Vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 15 W de potència, aïllament classe I, col·locat	451,80 €
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	31,21395 €
	BHQ6-2Y8S		Balisa LIS de benito o similar amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 15 W de potència, aïllament classe I.	395,00000 €
			Altres conceptes	25,59 €
P- 40	PHR0-CMM6	u	Subministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó.	745,73 €
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	31,21395 €
	BHR1-218Q		Fanal tipus MILAN S de 50W o similar asimètrica extensiva 4000K amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera	594,00000 €
	BHW8-06IY		Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
		Altres conceptes	80,47 €	
P- 41	PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,25 €
	B0B7-106P		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm ²	0,16650 €
	BFYH-0A3A		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	BJSS-28MQ		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
		Altres conceptes	1,82 €	
P- 42	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m ³ /h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	109,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJS2-28ME		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,77000 €
	BJSF-28KX		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	67,80000 €
			Altres conceptes	37,53 €
P- 43	PJSM-LGA1	u	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm	195,40 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	0,91400 €
	BJSM-H6R7		Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 49*75*45cm cm, amb tapa amb cargol per tancar	184,00000 €
			Altres conceptes	10,49 €
P- 44	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	349,29 €
	BJSO-26IU		Programador de reg amb alimentació a 9 V, per a un nombre màxim de 4 estacions	326,25000 €
			Altres conceptes	23,04 €
P- 45	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m3/h i amb presa manomètrica, muntat roscat	121,51 €
	BNE3-28LH		Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	12,32 €
P- 46	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó	867,71 €
	BQ30-H5ZP		Font per a exteriors d'acer, model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb aixeta polsadora i reixa embornalamb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera	629,48000 €
	BQ31-2A5K		Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	25,54000 €
			Altres conceptes	212,69 €
P- 47	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó	251,17 €
	BQ44-H6T1		Pilona extraïble de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar	201,39000 €
			Altres conceptes	49,78 €
P- 48	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat Col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar.	130,61 €
	BQZ0-H6QB		Aparcament de bicicletes individual, Model Benito Universal VBU01 o similar, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment	84,36000 €
			Altres conceptes	46,25 €
P- 49	PQZ0-HI01	u	Hotel d'insectes de volum aparent 1m3 compost per 4 pisos amb materials variats i dos o tres quadrícules per pis amb troncs, pinyes, totxana, suro... ancorat al terreny amb cargoleria sobre dau de formigó.	96,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	HICADFG01		Hotel insectes volum aparent d'1 m3	55,00000 €
			Altres conceptes	41,03 €
P- 50	PR22-F151	m2	Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor	0,85 €
			Altres conceptes	0,85 €
P- 51	PR25-DOFC	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %	0,22 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 52	PR31-8RXS	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,27 €
	B03J-0K8J		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	31,29263 €
			Altres conceptes	9,98 €
P- 53	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	28,92 €
	BR3D-21GL		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	22,55715 €
			Altres conceptes	6,36 €
P- 54	PR4AI-931H	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,80 €
	BR4AI-25IB		Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,80000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 55	PR4AL-933G	u	Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm	0,56 €
	BR4AL-25IS		Calendula officinalis en test 11 cm	0,56000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 56	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l	3,53 €
	BR4BF-25S5		Cistus salviifolius en contenidor de 3 l	3,53000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 57	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l	3,53 €
	BR4BF-25S0		Cistus albidus en contenidor de 3 l	3,53000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 58	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l	3,21 €
	BR4BQ-25TR		Cornus sanguinea en contenidor de 3 l	3,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 59	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l	2,58 €
	BR4DP-25PX		Hypericum calycinum en contenidor de 2 l	2,58000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 60	PR4EA-94LD	u	Subministrament de Lantana camara en contenidor de 3 l	3,46 €
	BR4EA-25X5		Lantana camara en contenidor de 3 l	3,46000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 61	PR4EA-PS12	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor d'3 l	4,59 €
	BR44E-23I5		Prunus spinosa en contenidor de 3 l	4,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 62	PR4EC-94M9 BR4EC-25XJ	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l	2,66 € 2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 63	PR4F3-94SU BR4F3-260H	u	Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm Melissa officinalis en test 11x11 cm	1,38 € 1,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 64	PR4FI-93NM BR4FI-261Y	u	Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm Origanum vulgare en test 11x11 cm	1,38 € 1,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 65	PR4GH-93Y2 BR4GH-266S	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,55 € 3,55000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 66	PR4H2-94UZ BR4H2-2697	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l	2,66 € 2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 67	PR4H8-94Y7 BR4H8-26AL	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,07 € 2,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 68	PR4H8-94Y8 BR4H8-26AM	u	Subministrament de Salvia microphylla d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l Salvia microphylla d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,41 € 3,41000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 69	PR4HA-9504 BR4HA-26BJ	u	Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l	2,66 € 2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 70	PR4HO-95AR BR4HO-26CR	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,09 € 3,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 71	PR4J5-95EL BR4J5-26E9	u	Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l	2,66 € 2,66000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 72	PR4JG-951Y BR4JG-26GO	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l Viburnum tinus en contenidor de 5 l	5,67 € 5,67000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 73	PR4JH-954Z BR4JH-26HM	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l Vinca major Variegata en contenidor d'1 l	1,65 € 1,65000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,32 €
	BR4JJ-26HU		Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 75	PR61-8ZI9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,44 €
	B011-05ME		Aigua	0,00780 €
			Altres conceptes	4,43 €
P- 76	PRA1-DOEX	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,46 €
	B011-05ME		Aigua	0,00312 €
	BR30-0XRF		Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,15660 €
	BR31-132Q		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR34-0XRE		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR37-0WNZ		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR4U0-21GV		Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,51030 €
			Altres conceptes	0,11 €
P- 77	PRB1-9GQI	m	Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat	34,76 €
	BRB1-28RM		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,10200 €
			Altres conceptes	20,66 €
P- 78	PRIG-9G0Y	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	4,77 €
	BRI2-2A96		Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2	1,56400 €
			Altres conceptes	3,21 €
P- 79	XMEMP0123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora.	35,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/07/22

Pàg.: 10

--	--

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 01 TRACTAMENTS SOBRE LA VEGETACIÓ EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ERE612A0	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)	88,17	2,000	176,34
2	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	169,29	7,000	1.185,03
3	XMEMP0123	u	Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora. (P - 79)	35,00	5,000	175,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			1.536,37

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-JL75	u	Retirada de joc per a la gent gran tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 75 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament amb transport a nou emplaçament i càrrega de la runa sobre camió o contenidor (P - 16)	505,99	1,000	505,99
2	P21Q2-RTP2	u	Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i instal·lació en nova ubicació. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 17)	103,31	1,000	103,31
3	P2146-DJ2G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 10)	7,03	71,000	499,13
4	P21Q2-CF01	u	Retirada de perfils metàl·lics ancorats al terra i cadena existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica dels elements i la runa sobre camió o contenidor (P - 15)	70,66	1,000	70,66
5	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	51,83	4,000	207,32
6	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)	52,38	3,060	160,28
7	P2R5-DT0Y	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou canon (P - 26)	26,40	78,060	2.060,78
8	P21DH-I6LZ	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 13)	245,54	3,000	736,62
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			4.344,09

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 2

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 01 MILLORA ACCÉS DESDE CARRER CALDERS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD50-RCAC	u	Bastiment i Reixa CONCAVA 765x760 mm, realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.,Articulada antirobatori. Superfície metàl·lica antilliscant.Revestida amb pintura negra. Col·locat amb morter. (P - 33)	160,95	1,000	160,95
2	P3C4-EFA1	m2	Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta, ancorat al graó existent amb varilles d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre. (P - 27)	123,14	1,620	199,49
3	PABEZS001	PA	Partida alçada a justificar per la formació de tres graons de formigó armat i repàs de plataforma a l'entorn del sobreexidor així com la formació de l'encaix per reixa còncava prefabricada. El preu inclou la retirada i recol·locació de les tapes i serveis existents, i la creació de cuneta de drenatge desde el sobreexidor fins al voral del camí d'accés mitjançant una base d'empeçolat de pedra natural lligada amb morter. (P - 0)	2.000,00	1,000	2.000,00
4	PAFPC0125	PA	Partida alçada a justificar per la creació de petita cuneta al cantó del talús de les escales existents.El preu inclou el tall amb disc d'encaix en graons existents i revestiment de ciment. També s'inclou la petita cuneta en el tram de terreny natural i el posterior revestiment amb ciment. (P - 0)	380,00	1,000	380,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.03.01				2.740,44

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 02 REFORMES ACCESOS PRIMERA TERRASSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRB1-9GQI	m	Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat (P - 77)	34,76	4,500	156,42
2	P221H-XD12	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres esteses per formació de talús resultant (P - 20)	13,06	12,000	156,72
3	F3J2171C	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P - 5)	100,12	6,000	600,72
TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.03.02				913,86

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
 CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS
 SUBCAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ PLATAFORMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR31-8RXS	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 52)	41,27	100,000	4.127,00
2	P2259-548J	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües (P - 24)	1,21	2.000,000	2.420,00

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 3

TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.03.03	6.547,00
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 04 CONSTRUCCIÓ DE CANAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DZ0F	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat (P - 19)	12,53	120,000	1.503,60
2	P21GM-FICS	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	5,31	20,000	106,20
3	P2R3-HIFW	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres. (P - 25)	18,94	120,000	2.272,80
4	P927-3EEI	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 29)	18,55	11,250	208,69
5	G7B111H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 8)	3,92	75,000	294,00
6	G001	m2	Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix (P - 7)	19,44	75,000	1.458,00
7	PRIG-9G0Y	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (P - 78)	4,77	218,080	1.040,24
8	PRA1-DOEX	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 76)	1,46	218,080	318,40
9	F3J2171C	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P - 5)	100,12	30,400	3.043,65
TOTAL	CAPÍTOL	01.04				10.245,58

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL 01 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJSO-LG9V	u	Subministrament i instal·lació de programador de 4 estacions ESP-9V4 de Rainbird o similar, amb connexió a solenoide de 9V, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 44)	349,29	1,000	349,29
2	PJSE-LGE3	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió de 1-16 bar, de cabal entre 0,5 i 9 m3/h, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 42)	109,10	3,000	327,30
3	PNE3-LGF8	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula	121,51	1,000	121,51

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 4

4	PJSM-LGA1	u	de purga, per a un cabal de filtrat de fins a 5m ³ /h i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 45)	195,40	1,000	195,40
5	PFB4-DW3L	m	Subministrament i instal·lació d'arqueta de polipropilè de mides 49*75*45cm (P - 43)	5,56	200,000	1.112,00
6	PJS6-9EEK	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa. Inclou la part proporcional de peces i accessoris de connexió. (P - 35)	3,25	1.445,000	4.696,25
7	PAARLG10	PA	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 41)	180,00	1,000	180,00
8	P2211-8GY7	m	Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema de reg (P - 0)	6,72	100,000	672,00
9	P2R3-HIFW	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 21)	18,94	7,000	132,58
			Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres. (P - 25)			
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.01			7.786,33

OBRA	01	PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL	05	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2211-RP11	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 22)	7,09	70,000	496,30
2	P2211-RP12	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 45 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 23)	10,34	70,000	723,80
3	PG33-E6OQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 37)	7,61	210,000	1.598,10
4	PDK4-AJSE	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 34)	57,81	5,000	289,05
5	PAJE00215	PA	Partida alçada a justificar per a l'elaboració de projecte elèctric de modificació de la instal·lació existent. Inclou tràmits d'inspecció i homologació. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
6	PHR0-CMM6	u	Sumbministrament i muntatge de Fanal amb columna d'alumini, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera tipus MILAN de benito o similar amb làmpades de LEDs de potència 50 W, col·locat sobre dau de formigó. (P - 40)	745,73	5,000	3.728,65
7	PAAREA10	PA	Subministrament i instal·lació d'accessoris de connexió del sistema d'enllumenat (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 5

8	PHQE-C08M	u	Subministrament i muntatge de Balisa model LIS de benito o similar de Leds i baix manteniment pera aplicacions de senyalització i il·luminació de camins, parcs i zones per als vianants d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i pintat al forn. Fàcil manteniment incorporant una porta de registre. Vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 15 W de potència, aïllament classe I, col·locat (P - 39)	451,80	9,000	4.066,20
9	PG2N-EUGV	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 36)	3,42	210,000	718,20
10	PG3B-E7CV	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 38)	12,42	210,000	2.608,20
11	P2R3-HIFW	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km. Inclou cànon de terres. (P - 25)	18,94	8,750	165,73
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.05.02			16.494,23

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 06 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR22-F151	m2	Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor (P - 50)	0,85	870,000	739,50
2	PR25-DOFC	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 51)	0,22	870,000	191,40
3	P966-VPV1	m	Vorada Multi-Edge ECO o similar de altura 10 cm , de 7 mm de gruix, inclosos els elements d'ancoratge (estaques cada 0.5m), col·locada sobre terreny de l'obra. (P - 30)	16,10	390,000	6.279,00
4	PR61-8ZI9	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 75)	4,44	1.500,000	6.660,00
5	PR36-8RV1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 53)	28,92	87,000	2.516,04
6	PR4H8-94Y8	u	Subministrament de Salvia microphylla d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 68)	3,41	166,000	566,06
7	PR4H8-94Y7	u	Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 67)	2,07	72,000	149,04
8	PR4AI-931H	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 54)	3,80	17,000	64,60
9	PR4BF-949Q	u	Subministrament de Cistus salviifolius en contenidor de 3 l (P - 56)	3,53	40,000	141,20
10	PR4EC-94M9	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l (P - 62)	2,66	151,000	401,66
11	PR4H2-94UZ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l	2,66	31,000	82,46

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 6

12	PR4HA-9504	u	(P - 66) Subministrament de Santolina chamacyparissus en contenidor de 3 l (P - 69)	2,66	20,000	53,20
13	PR4J5-95EL	u	Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l (P - 71)	2,66	72,000	191,52
14	PR4HO-95AR	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 70)	3,09	126,000	389,34
15	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 65)	3,55	6,000	21,30
16	PR4JG-951Y	u	Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 5 l (P - 72)	5,67	61,000	345,87
17	PR4BF-949Z	u	Subministrament de Cistus albidus en contenidor de 3 l (P - 57)	3,53	40,000	141,20
18	PR4BQ-94DZ	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (P - 58)	3,21	68,000	218,28
19	PR4EA-94LD	u	Subministrament de Lantana camara en contenidor de 3 l (P - 60)	3,46	29,000	100,34
20	PR4EA-PS12	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor d'3 l (P - 61)	4,59	7,000	32,13
21	PR4AL-933G	u	Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm (P - 55)	0,56	50,000	28,00
22	PR4DP-93LC	u	Subministrament d'Hypericum calycinum en contenidor de 2 l (P - 59)	2,58	142,000	366,36
23	PR4JJ-955R	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 74)	3,32	130,000	431,60
24	PR4F3-94SU	u	Subministrament de Melissa officinalis en test 11x11 cm (P - 63)	1,38	50,000	69,00
25	PR4FI-93NM	u	Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (P - 64)	1,38	16,000	22,08
26	PR4JH-954Z	u	Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l (P - 73)	1,65	208,000	343,20
27	K7B1MAH2	m2	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m ² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació (P - 9)	6,00	870,000	5.220,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.06	25.764,38	

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 07 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ30-HABW	u	Font per a exteriors d'acer model ATLAS SIMPLE de benito o similar, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 46)	867,71	1,000	867,71
2	PQ44-HBER	u	Pilona extraïble de fusta certificada PEFC amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó (P - 47)	251,17	2,000	502,34
3	P3J4-I1QD	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 50 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada	268,24	1,500	402,36

PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 7

4	P9Q7-EBB1	ml	concertada (P - 28) Revestiment de la part superior del gabió amb fusta per la creació de banc. Revestiment amb 3 taulons a la part superior i un a la part frontal tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats al gabió amb claus clavats en llistons. (P - 31)	63,27	6,000	379,62
5	P9Q7-EBR1	ml	Metre lineal de respatller de fusta per banc en gabió consistent en 2 taulons de fusta tractats classe 4 Pi Flandes 14,5x3,5cm ancorats amb cargolaria i 3 angle metàl·lics. (P - 32)	64,27	4,000	257,08
6	PQZ0-HB9T	u	Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma de U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat Col·locat amb dau de formigó. Model Benito Universal VBU01 o similar. (P - 48)	130,61	5,000	653,05
7	FQZ5AP01	u	Subministrament i instal·lació d'aparca patinets de la casa Happyludic model "Aparcapatinets X-UP d'acer galvanitzat-ref.MC007" o similar, mides totals (llarg x ample x alt) 2.000 x 120 x 400 mm, fabricat en acer galvanitzat, acabat amb una capa d'imprimació epoxi i pintura polièster especial per a exteriors. Amb mòduls de 12 unitats, que permet crear alineacions i augmentar el nombre d'estacionaments. L'usuari ha de portar un cademat per assegurar el patinet. No requereix manteniment. Col·locat amb dau de formigó. (P - 6)	335,95	1,000	335,95
8	PQZ0-HI01	u	Hotel d'insectes de volum aparent 1m3 compostat per 4 pisos amb materials variats i dos o tres quadrícules per pis amb troncs, pinyes, totxana, suro... ancorat al terreny amb cargolaria sobre dau de formigó. (P - 49)	96,03	1,000	96,03
TOTAL			CAPÍTOL	01.07		3.494,14

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 08 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CMES0002	u	Subministrament, disseny, maquetació de cartellera S91Q amb impressió directe i treballs d'instal·lació de l'element de senyalització sobre suport de fusta compostat per 2 pals 250N. Inclou l'excavació de 2 clots, construcció de fonaments de formigó amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), muntatge, desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargolaria i condicionament final amb mitjans manuals. (P - 2)	741,99	2,000	1.483,98
TOTAL			CAPÍTOL	01.08		1.483,98

OBRA 01 PRESSUPOST FASE 3- LA CURA
CAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESSNCTIC01	u	Estudi de seguretat i salut (P - 4)	8.946,60	0,200	1.789,32
2	AGRPEN001	u	Gestió de residus segons annex del projecte (P - 1)	139,18	0,200	27,84
TOTAL			CAPÍTOL	01.09		1.817,16

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/07/22

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TRACTAMENTS SOBRE LA VEGETACIÓ EXISTENT	1.536,37
Capítol	01.02	ENDERROCS	4.344,09
Capítol	01.03	ADEQUACIÓ DE PLATAFORMES I MILLORA D'ACCESSOS	10.201,30
Capítol	01.04	CONSTRUCCIÓ DE CANAL	10.245,58
Capítol	01.05	INSTAL·LACIONS	24.280,56
Capítol	01.06	PLANTACIONS	25.764,38
Capítol	01.07	MOBILIARI	3.494,14
Capítol	01.08	SENYALITZACIÓ	1.483,98
Capítol	01.09	SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS	1.817,16
Obra	01	Pressupost FASE 3- LA CURA	83.167,56
			83.167,56
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost FASE 3- LA CURA	83.167,56
			83.167,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	83.167,56
13 % Despeses generals SOBRE 83.167,56.....	10.811,78
6 % Benefici industrial SOBRE 83.167,56.....	4.990,05
Subtotal	98.969,39
21 % IVA SOBRE 98.969,39.....	20.783,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 119.752,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT DINOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Manlleu, juny 2022

T +34 938 515 055
hola@anthesisgroup.com
www.anthesisgroup.com/ca

