

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTATS MÒBILS AL MAGATZEM DE DOCUMENTS DE LA PLANTA -3 DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA**

### **1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI**

L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d'armaris compactats mòbils per un compartiment del magatzem de la planta -3 de la Biblioteca de Catalunya, ubicat al carrer Hospital, 56 de Barcelona.

Aquests armaris compactes elèctrics han d'estar compostos per mòduls de prestatgeries muntades sobre carros mòbils que es desplacin automàticament al llarg d'uns rails que ja estan instal·lats en dit magatzem.

### **2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI**

A la seu de la Biblioteca de Catalunya al carrer Hospital, 56, de Barcelona, s'hi ubiquen diferents magatzems de llibres amb armaris compactes mòbils. El magatzem en qüestió objecte d'aquest contracte, es troba ubicat a la planta -3 de l'edifici i té una superfície aproximada de 115 m<sup>2</sup>.

En general els armaris hauran de poder acollir contenidors (capses) de mides 45 cm de fons, 31 cm d'alt i 12 cm d'ample. No obstant això, hi haurà d'haver la possibilitat d'encabir altres formats, de mides màximes 90 cm de fons, 70 d'ample i 20 d'alt, les característiques específiques dels quals s'indiquen tot seguit.

S'haurà de buscar la màxima capacitat possible dels dipòsits, tot respectant les distàncies mínimes amb el sistema d'il·luminació, ventilació, extincions i altres elements del dipòsit.

#### **2.1 Condicions a complir per les distribucions proposades.**

A continuació s'indiquen les característiques de disseny d'obligat compliment pel subministrament objecte de licitació.

Només es podrà presentar una sola distribució per a la planta soterrani -3 de la Biblioteca de Catalunya. S'adjunten plànols de situació, on s'han d'ubicar els armaris compactes (Annex 1). Les instal·lacions del magatzem no es poden modificar.

Quedarà exclòs el licitador que presenti més d'una opció de distribució.

Els armaris compactes han d'estar compostos per mòduls de prestatgeries, i calaixeres muntades sobre carros mòbils que es desplacin mitjançant un sistema de tracció elèctrica al llarg d'uns rails ja instal·lats en dit magatzem. S'ha d'aconseguir un sistema de prestatgeries que possibilitin el màxim aprofitament de l'espai destinat a l'arxiu.

A aquest conjunt d'armaris mòbils s'hi emmagatzemaran llibres, pergamins i capses. La mida de les capses a arxivar es la següent: 45 cm de fons, 31 cm d'alt i 12 cm d'ample. No obstant això, hi haurà d'haver la possibilitat d'encabir altres formats.

Els passadissos que es generin dintre de les prestatgeries mòbils han de ser com a mínim de 1 metre.

Els armaris fixes, han de ser igual que els armaris mòbils. Tindran el mateix acabat i carro.

Tot el conjunt d'armaris estarà dissenyat per garantir la seguretat del personal i del fons documental que s'emmagatzemi en dits armaris.

Cada licitador presentarà tota la documentació necessària per a la comprovació de les característiques tècniques mínimes exigides.

Tant els armaris compactes mòbils com les prestatgeries han de ser de xapa d'acer, amb el gruix mínim entre 0'8 i 1 mm, laminada en fred, de baix contingut en carboni, sense aliatge, per embotició i conformació en fred segons, sotmesa a desengreixant fosfatat, passivat, pintada pel sistema electroestàtic d'un color, entre diversos colors a triar, i polimeritzada en un forn d'assecat a alta temperatura.

Tot el conjunt d' armaris s'adaptarà als espais que quedin al voltant dels pilars. Els armaris fixos, han d'anar fixats per evitar caigudes.

A la esquerra del magatzem, sobre les calaixeres existents caldrà incrementar unes prestatgeries de 60 cm de fondària.

## **2.2 Requisits tècnics bàsics**

### **2.2.1 Prestatges i sostres**

Construïts en acer laminat en fred amb un mínim de 0,8 mm de gruix. Els prestatges estaran suportats sobre perfils mitjançant platines, ganxos o bolons d'acer massís, regulables en alçada de forma independent i sense necessitat d'eines, de resistència equivalent a la càrrega que hagin de suportar. Dotats de topall posterior integrat, no postís, amb una capacitat de càrrega mínima de 100 kg.

Pel que fa a l'armari doble, els prestatges d'una cara seran independents dels de l'altra. Els prestatges així com els suports dels mateixos han de tenir superat l'assaig de flexió de prestatges i de resistència de suports de prestatges continguts en les normes de resistència estructural.

Les mesures del prestatge estaran adaptades per al màxim aprofitament de les caixes d'arxiu utilitzades amb tolerància suficient per a una còmoda extracció de les mateixes.

En cap cas la profunditat del prestatge serà inferior a 45 cm. Així com la longitud no podrà superar els 130 cm.

Els suports dels prestatges han d'estar totalment integrats als laterals i als prestatges, per evitar danyar tant al personal com a la documentació.

El sostre ha de ser d'una sola peça, per evitar la entrada de brutícia, ha de portar un reforç d'omega soldat per punts en tota la seva longitud i d'un mínim de gruix de 0,8 mm.

Els prestatges també han de portar el reforç d'omega soldat en tota la seva longitud.

Els prestatges de mes de 50 cm, hauran de portar dues omegues soldades en tota la seva longitud.

S'ha de preveure la possibilitat de poder ancorar separacions mòbils en els prestatges per impedir la caiguda dels documents durant el moviment dels armaris. S'hauran de subministrar 100 separadors per documents de gran format (60cm d'alt) .

### **2.2.2 Panells davanters i posteriors**

Cada armari estarà format per panells davanters i posteriors amb xapa microperforada, més o menys d'1 mm de gruix.

En cap cas, el panell davanter farà la funció de cremallera o muntant que suporta els prestatges. Així mateix, disposarà d'un perfil metàl·lic superior per al tancament del conjunt.

Cada armari disposarà de cartells vista al frontal amb sistema d'apertura i tancament per a la col·locació de rètols i cartells amb làmina de protecció transparent en plàstic o metacrilat.

Els panells davanters aniran sense cap tipus de pestanya o vora que pugui entorpir l'extracció de caixes.

### **2.2.3 Sistema de moviment**

Els armaris que s'instal·lin hauran de ser elèctrics i en el moment de demanar el moviment d'un armari per obrir un passadís, aquest accionarà automàticament la resta d'armaris que siguin necessaris per portar a terme l'obertura de dit passadís.

El sistema de transmissió utilitzat ha de garantir la transmissió en tota la seva longitud del carro amb l'objecte de proporcionar una tracció total i així poder facilitar un moviment equilibrat.

Cada roda, de fabricació metàl·lica, ha de suportar com a mínim una càrrega de 1.200Kg.

El sistema de moviment ha d'incorporar un sistema de guiat perquè els armaris no puguin descarrilar.

Independentment del sistema utilitzat no s'admetran solucions on les mateixes rodes facin la funció de guiatge.

L'accionament dels armaris és durà a terme mitjançant un panell situat en el frontal de cada armari mòbil.

### **2.2.4 Accionament automàtic dels armaris**

Els armaris s'accionaran des d'un panell, que serà tàctil i amb una superfície fàcilment manipulable.

El panel d'accionament funcionarà igualment si els usuaris porten guants, i es podrà netejar amb gel hidroalcohòlic.

No s'admetran sistemes d'accionament mitjançant botons o polsadors que puguin provocar errors. No s'admetran panells amb botons que es puguin enfonsar i quedar bloquejats.

Cada armari mòbil tindrà un motor amb capacitat de càrrega suficient per moure cada armari carregat al màxim.

Tots els armaris estaran connectats entre si, mitjançant controladors, de manera que el moviment sigui uniforme i amb velocitat constant, fent que funcioni tot el conjunt d'armaris com un sol, independentment que estiguin carregats o no.

Amb el sistema ofert s'ha de poder regular la velocitat del moviment dels armaris per part de l'usuari.

Tot el conjunt d'armaris que es vulgui desplaçar es farà només des d'un panell tàctil d'un d'ells.

El sistema automàtic disposarà de tres sistemes de seguretat per l'usuari:

- Un raig de llum que recorrerà longitudinalment cada passadís de manera que l'usuari podrà aturar el moviment de l'armari tallant el raig de llum.
- Un panell d'accionament que permeti a l'usuari bloquejar la totalitat de la instal·lació, de manera que si altres usuaris volen obrir altres passadissos, no puguin i avisi al primer usuari que ha bloquejat el sistema.
- Un sistema que permeti a l'usuari aturar un armari en moviment, pressionant l'armari en sentit contrari al de la seva marxa amb les seves pròpies mans o cos.

Els panells d'accionament disposaran de:

- Un panell tàctil a l'armari de tancament amb una funció de seguretat configurable que impedeixi obrir la instal·lació si no disposa d'un codi.
- Els panells d'accionament incorporaran un sistema configurable ara o en un futur, mitjançant el qual es pugui limitar l'accés a determinats passadissos i a determinats usuaris, sense que afecti a la resta dels passadissos o usuaris.
- Tots els panells disposaran d'una funció que permeti tancar la totalitat de la instal·lació des de qualsevol armari.
- Tots els armaris disposaran d'un interruptor d'accionament manual que pugui interrompre l'energia elèctrica del motor de l'armari.
- Disposaran d'una funció, configurable ara o en un futur, que podrà avisar a les persones assignades de moviments no desitjats durant períodes de temps determinats, encara que aquestes persones no estiguin físicament a l'edifici.
- Tot el conjunt d'armaris automàtics disposaran del marcatge CE, tal com exigeix la legislació vigent.

Serà obligatori incorporar una fitxa tècnica del sistema d'accionament automàtic per moure els prestatges (incorporant fotografies, dibuixos, descripcions, tipus de desmultiplicació, etc.) que compleixi amb les característiques tècniques

### **2.2.5 Bastidors**

Han d'estar fabricats d'una sola peça. No s'admetrà la unió dels dos bastidors senzills per conformar un doble.

El panell davanter i el del darrera no poden fer la funció del bastidor sinó que han de conformar

dues peces que faran la funció d'embellidor.

Tant els laterals, els extrems i els bastidors entre mòduls han d'evitar sempre que es pugui, les peces d'unió i els cargols.

No s'admetran prestatgeries dobles mòbils amb laterals que estiguin formats per la unió de dos laterals senzills.

Per tal de facilitar la ventilació interior, s'evitaran els laterals entremitjos cecs en el cas de les caixes.

Cada armari disposarà de bastidors verticals intermedis rígids i resistents capaços de suportar l'estructura de prestatges, construïts amb perfils d'acer d'1,5 mm. ranurats o multi-perforats per a ancoratge manual dels prestatges en alçada. El ranurat del sistema d'ancoratge de les lleixes ha de permetre la graduació d'alçada de les mateixes cada 25mm.

Els bastidors intermedis estaran esbiaixats, cada dos mòduls, mitjançant tirants d'acer d'1,5 mm en forma d'ics que es col·locaran a la part interior de l'armari i s'ajustarà mitjançant tensors metàl·lics mecanisme similar. Aquests tensors hauran d'anar col·locats de manera que no impedeixin la correcta col·locació de les caixes ni produeixin fricció o danys en el seu exterior al ser instal·lades dins de l'armari.

### **2.2.6 Carros i rodes**

El carro estarà construït amb un perfil en "U" d'acer laminat en fred de 2 o 3 mm. de gruix mínim i amb un reforç transversal per a la col·locació de panells i bastidors i garantir la vida útil de l'armari. Amb l'eix motriu d'acer calibrat que garanteixi la correcta transmissió de força, tot proporcionant tracció a totes les rodes i el moviment uniforme i estable de l'armari amb independència de la seva longitud.

El mecanisme desmultiplicador que transmet el moviment al eix motriu estarà integrat en el carro i serà de triple reducció. Amb tacs de goma o cautxú de 3 mm per esmorteir els contactes entre armaris. Les rodes han de ser d'acer massís, de 120 mm. de diàmetre mínim i homologades per aquesta mena d'armaris, amb la capacitat de càrrega i resistència necessària i folgada per a la vida útil de l'armari.

Les rodes i rodaments han de ser estancs proveïts de tapes laterals per a evitar la pèrdua de greix i l'entrada de pols.

Els rodaments estaran col·locats horitzontalment en suports ancorats a la part inferior, a banda i banda del carro, coincidint amb la situació del carril guia.

El sistema de guiat ha de ser per rodaments, independents de les rodes. No s'admetran propostes en què les mateixes rodes realitzin la funció de guiatge.

No s'admetran sistemes de cadena en el terra degut a la brutícia que es pugui acumular i als riscos d'atrapaments que això comporta.

Tots els armaris han d'incorporar el carro, tant el mòbils com els fixos. No s'admetran bastidors sobre el terra.

### **2.2.7 Rails**

Pel que fa als carrils de desplaçament dels armaris que ja estan instal·lats, caldrà que l'adjudicatari comprovi la seva correcta instal·lació i anivellació i, en cas d'haver-hi algun defecte, caldrà adaptar-los per a que funcionin correctament.

Els armaris compactes, així com els armaris fixos, s'instal·laran sobre els rails que estan col·locats actualment en el magatzem.

L'alçada entre els rails i el carro no superarà els 20 mm. per evitar atrapaments.

S'han de netejar els rails que estiguin oxidats o fets malbé. Tot el conjunt d'armaris, s'han d'adaptar als rails ja instal·lats.

### **2.2.8 Calaixeres**

Cal preveure la incorporació de calaixeres (mínim 1 calaixera A0 i 3 calaixeres A1) en els armaris per tal de poder emmagatzemar documents de diferents dimensions.

Cada mòdul de calaixeres no podrà estar compost per més de tres mòduls de calaixeres d'alçada. És a dir, cada mòdul de calaixeres que s'incorpori no podrà superar els 150 cm d'alçada com a màxim.

L'alçada dels calaixos haurà de ser de 2,5 cm per facilitar la manipulació dels documents emmagatzemats en els calaixos.

### **2.2.9 Acabats**

Tota la xapa metàl·lica de prestatges, sostres, panells frontals i del darrere, bastidors, calaixeres, carros i plataformes ha d'estar pintats, amb pintura epoxi-polièster al forn o qualitat superior, amb un gruix mínim de 60 micres i amb un acabat de màxima qualitat per a un perfecte estat durant tota la vida útil de l'armari, especialment pel que fa a oxidacions provocades per humitat o aigua.

La resistència de la pintura al foc serà del tipus M1 o superior.

Per evitar talls o esgarrapades al manipular els prestatges o el material emmagatzemat, totes les arestes han de ser arrodonides.

### **2.2.10 Instal·lació i muntatge dels equipaments**

Adjunts a aquestes prescripcions s'acompanyen els plànols dels dipòsits que s'han de subministrar. No obstant això els licitadors hauran de comprovar les mesures de cada dipòsit, l'alçada màxima de les instal·lacions i altres elements que puguin condicionar la distribució dels compactes.

La instal·lació serà duta a terme per personal qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació, coneixedor de l'actuació, que haurà d'estar localitzable. Durant l'execució de la instal·lació dels armaris hi haurà un responsable directe dels operaris, també qualificat, per portar la gestió i la coordinació de les tasques a realitzar.

S'inclou en el contracte tot el material i instal·lacions necessàries per la correcta execució del contracte. Com per exemple la instal·lació elèctrica necessària fins al quadre elèctric corresponent.

Durant la instal·lació de l'equipament, caldrà tenir cura de no ratllar parets, terres ni altres elements susceptibles de ser afectats. En cas que es puguin veure afectats caldrà protegir parets, terres i sostres dels espais de pas de l'edifici. Caldrà tenir especial cura de l'ascensor en cas que s'hagi d'utilitzar per a traslladar els components i protegir completament els seus interiors mitjançant folres de cartró.

Els mobles s'han de lliurar en perfectes condicions d'ús.

### **2.3 Condicions generals**

El termini d'execució serà del 1 d'agost de 2024, o data de signatura si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2024.

S'inclouen en el contracte tant els materials necessaris per a la instal·lació completa de l'equipament, que s'han d'especificar individualment en el projecte presentat, com el seu transport fins al local d'instal·lació, tot el procés de muntatge i instal·lació que es requereixi fins a la seva posada en funcionament, inclosa la retirada d'embalatges.

Un cop realitzat el replanteig i previ a la instal·lació dels armaris compactes, des de la secció de Manteniment i el Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació de la Biblioteca de Catalunya, es comprovarà que es compleixen les especificacions exigides.

Tots els productes tindran una garantia mínima de dos anys, per defectes de fàbrica, comptats a partir de la data de recepció de la instal·lació. La garantia cobrirà la reparació o reposició sense cost de qualsevol peça, així com les despeses de ma d'obra o transport.

#### **2.3.1 Obligacions de l'empresa adjudicatària derivades de l'execució del contracte**

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques:

- Respondre dels desperfectes que pateixin els armaris rodants, sempre i quan es derivin de l'ús normal dels mateixos durant el període de garantia tècnica que s'estableix en dos anys des de la data de recepció formal de la mercaderia, de manera que, quan sigui possible es dugui a terme una reparació, i quan no ho sigui es procedeixi al canvi de la peça o peces que ho requereixin.
- Respondre dels desperfectes que puguin causar en els accessos a la sala, des de l'entrada al carrer (ascensors, passadissos, i qualsevol altre element) durant l'entrada del material i el muntatge.
- Serà obligatori per part de l'empresa adjudicatària una revisió anual durant el període de garantia. La revisió s'acordarà amb l'equip de Manteniment de la Biblioteca de Catalunya.
- Dur a terme el corresponent manteniment durant el període de garantia, en la mesura que les característiques dels armaris rodants el requereixin.

- Repassar la instal·lació i procedir als ajustos necessaris per garantir el seu correcte funcionament un cop estigui plena. Aquests treballs s'hauran de fer en qualsevol moment del termini de garantia, si bé es procurarà que sigui en un termini el més pròxim possible a la finalització del muntatge.

#### **2.4 Normativa aplicable**

El model d'armaris compactes ofert pel licitador disposarà obligatòriament dels següents certificats emesos a nom del fabricant del producte o equivalent.

- UNE-EN-ISO 9001. Certificat de Gestió de Qualitat.
- UNE-EN-ISO 14001. Certificat del Sistema de Gestió Ambiental.
- UNE-EN-ISO 14006. Certificat de Gestió d'Ecodisseny. Aquest ha d'anar acompanyat de l'Annex Tècnic de la marca inclosa i del model.

#### **2.5 Visita a les instal·lacions**

Les empreses que es presenten a la licitació resten obligades a realitzar una visita a les instal·lacions. Per a això, la Biblioteca de Catalunya convocarà de forma conjunta, i en una única visita, a totes les empreses interessades. El dia de la visita s'anunciarà a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Atès el caràcter conjunt i únic d'aquesta visita, no es podran atendre les peticions de les empreses que no hagin tingut en compte aquest caràcter. Durant el transcurs d'aquesta visita podran formular les consultes o dubtes respecte al servei.

La Biblioteca de Catalunya, a petició de l'empresa interessada, expedirà un document acreditatiu d'aquesta visita. Aquest document acreditatiu haurà de formar part de la proposta de l'empresa licitadora per ser un requisit indispensable per a la valoració de l'esmentada proposta. Restaran, doncs, fora del procés de valoració les propostes que no incloguin aquest document acreditatiu.

#### **2.6 Curs de formació**

L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar un curs de formació de configuració i d'operació al personal de l'equip de manteniment de la Biblioteca de Catalunya i un curs de formació d'operació al personal del Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació de la Biblioteca de Catalunya.

De la mateixa manera, també estarà obligada a l'aportació d'un manual d'ús i manteniment dels armaris.

#### **2.7 Altre material a subministrar.**

A banda del material necessari emparat en l'objecte del contracte, Caldrà subministrar el següent material.



IMATGE TIPUS	DESCRIPCIÓ TIPUS	QUANTITAT
	Carro de fusta amb bastidor de tub d'acer epòxid de mides: A573 x P505 x H1122 mm. Profunditat prestatge 185 mm. Ample prestatge 421mm. Amb 4 rodes giratòries de Ø125mm, 2 d'elles amb fre, en poliuretà, plaques anti fils, no deixen marca. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	7 UNITATS
	Carro d'acer epòxid de mides: A800 x P400 x H955mm. Dissenyat específicament pel transport de documentació a l'interior dels arxius amb 3 baldes sense bores i nansa ergonòmica. Amb 4 rodes giratòries de Ø100 mm, 2 d'elles amb fre, en poliuretà, plaques anti fils, no deixen marca. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	12 UNITATS
	Carro de fusta amb bastidor de tub d'acer epòxid de mides: A1010 x P350 x H1090 mm. Profunditat prestatge 250 mm. Distància entre prestatge 330mm. Amb 4 rodes giratòries de Ø125mm, 2 d'elles amb fre, en poliuretà, plaques anti fils, no deixen marca. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	3 UNITATS
	Carro de fusta amb bastidor de tub d'acer epòxid de mides: A1010 x P460 x H930 mm. Amb un prestatge mòbil. Amb 4 rodes giratòries de Ø125mm, 2 d'elles amb fre, en poliuretà, plaques anti fils, no deixen marca. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	2 UNITATS
	Calaixera amb sòcol de 30 calaixos format A0 de mides 1.410 x 970 x 1487 mm 2.5 d'alçada del calaix. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	4 UNITATS
	Calaixera amb sòcol de 30 calaixos format A1 de mides 1.130 x 810 x 1487 mm 2.5 d'alçada del calaix. El subministrament es farà en diferents seus de la BC	3 UNITATS

### 3.- IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE

L'import màxim de licitació es el següent:

Descripció	Import (IVA exclòs)
Subministrament, transport i instal·lació dels armaris.	157.866,42 €
<b>IMPORT MAXIM DE LA LICITACIÓ</b>	<b>157.866,42 €</b>

El termini de durada del contracte és des de l'1 d'agost de 2024, o data de la formalització del contracte, si aquesta és posterior, i fins el 31 de desembre de 2024.

### 4.- OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

- Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de prescripcions tècniques.
- Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància del Servei de Manteniment de la BC, així com a l'avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l'empresa adjudicatària.
- En el moment de realitzar la instal·lació, mantenir en perfecte estat de neteja els locals, el mobiliari i l'equipament de les dependències.
- Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels operaris mateixos o altra personal a càrrec de la empresa adjudicatària).
- El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment les normes de seguretat aplicables i, en particular, les que es deriven de la normativa de riscos laborals, vigents. Les empreses adjudicatàries es responsabilitzaran de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- L'empresa adjudicatària realitzarà el pagament dels costos derivats del personal encarregat de realitzar el servei: sous, formació, roba de treball i equips de protecció individual, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties o vacances, seguretat social i qualsevol altra despesa que comporti l'execució del contracte.
- L'empresa adjudicatària complirà estrictament la normativa laboral i de seguretat social respecte del nombre d'hores de treball per dia, hores de descans entre jornades i vacances relatives als treballadors que realitzin les tasques al centre.
- Compliment estricta de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.
- Tots els treballs es realitzaran procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències. En tot cas, s'informarà prèviament a l'equip de Manteniment de la BC de les operacions que es realitzaran i les molèsties que en el seu cas puguin ocasionar-se, i del calendari previst per a les actuacions. Si calgués, i en certes operacions particularment molestes o sorolloses, o bé que requereixin l'aportació de mitjans molt aparatosos, s'hauran d'establir horaris especials fora de l'horari laboral dels usuaris de l'edifici, ja sigui horari nocturn o festius.

- Comunicar al responsable del contracte les dades personals, categoria professional i horari laboral dels/de les treballadors/ores que hagin de prestar el servei contractat. S'ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les quals seran comunicades prèviament a la Biblioteca de Catalunya.
- Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.
- A petició justificada del responsable del contracte, sempre que s'acrediti adequada i fefaentment, es podrà requerir a l'empresa contractista perquè accedeixi a canviar la persona que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.
- La maquinària, els equips i l'utilitatge destinats a les tasques els aportarà l'empresa o empreses adjudicatàries.
- L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, sense cost, tant les eines necessàries per realitzar les instal·lacions i per a cada operari, així com el material consumible per a desenvolupar els treballs: broques, fulles de serra, cargols, cinta aïllant, etc.

## **5.- RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL**

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l'Administració i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l'Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries hauran, abans de signar el contracte, aportar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent durant tota a durada del contracte amb una cobertura mínima de 300.000,00€.

## **6.- ACCIONS A REALITZAR PER L'ADMINISTRACIÓ**

- a) Informar les empreses adjudicatàries de les instal·lacions, la distribució d'espais i altres característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei.
- b) Les empreses que es presenten a la licitació resten obligades a realitzar una visita a les instal·lacions objecte del contracte. Per a això, la Biblioteca de Catalunya convocarà de forma conjunta, i en una única visita, a totes les empreses interessades. El dia de la visita s'anunciarà a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Atès el caràcter conjunt i únic d'aquesta visita, no es podran atendre les peticions de les empreses que no hagin tingut en compte aquest caràcter. Durant el transcurs d'aquesta visita podran formular les consultes o dubtes respecte al servei.

La Biblioteca de Catalunya, a petició de l'empresa interessada, expedirà un document acreditatiu d'aquesta visita. Aquest document acreditatiu haurà de formar part de la proposta de l'empresa licitadora per ser un requisit indispensable per a la valoració de l'esmentada proposta. Restaran, doncs, fora del procés de valoració les propostes que no incloguin aquest document acreditatiu.

c) Designar un responsable del contracte, qui ha de supervisar l'actuació i rebre els informes d'incidències del mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l'execució del contracte.

## **7.- SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES**

L'empresa contractista del servei es compromet a complir els requeriments de seguretat aplicables a l'objecte del contracte especificats a:

- La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Altra legislació sectorial que en matèria de seguretat pugui ser d'aplicació.

Qualsevol excepció a la normativa d'aplicació haurà de ser autoritzada expressament per la unitat gestora del contracte.

L'empresa contractista es compromet a donar a conèixer al personal partícip en la prestació dels serveis aquests requeriments de seguretat, així com a formar-lo en les obligacions que es deriva de la legislació de protecció de dades i de les normatives, guies i procediments de seguretat aplicables.

### **Confidencialitat del servei**

Tot el personal que participi en la prestació del servei haurà de signar la carta d'acceptació d'obligacions en matèria de seguretat en el moment d'incorporació de la persona a l'execució del servei. L'empresa contractista vetllarà per la conservació i custòdia d'aquestes i podran ser requerides en qualsevol moment pel Departament.

L'empresa contractista està obligada a guardar secret respecte a les dades o informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació dels serveis professionals derivats del present plec, tenen un caràcter plenament confidencial. A aquest efecte, no podrà ser objecte de reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport, no se'n podrà fer cap tractament ni edició informàtica, ni cap transmissió a terceres persones fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte. Aquesta prohibició s'aplicarà també a la resta del personal de l'entitat que tingui o pugui tenir accés a les dades.

L'entitat adjudicatària del contracte i la totalitat dels seus treballadors s'obliguen a mantenir el deure de secret i confidencialitat estrictes de la informació a la qual tinguin accés. Les obligacions de confidencialitat i deure de secret subsistiran amb posterioritat a l'extinció del present contracte.

## **8.- PREVENCIÓ DE RISCOS**

L'adjudicatari és responsable del personal que realitzi les tasques en les dependències de l'edifici i de la informació i formació vers els riscos inherents a les tasques que desenvolupen,

amb especial consideració dels supòsits establerts en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Serà obligació de l'adjudicatari el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, en tots els aspectes, inclosos el de Previsió i Seguretat Social.

Tècnic Especialista en Manteniment

**ANNEX 1 - PLÀNOL MAGATZEM**

