



Número d'expedient: PACC2024000049

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL, INCLOENT UNA PART MITJANÇANT UNA CESSIÓ GRATUÏTA TEMPORAL, I LA SEVA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE ALS ESPAIS, CARRERS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA CIUTAT PER LES CAMPANYES DE NADAL 2024 A 2028 I EL SERVEI DE MAGATZEMATGE I MANTENIMENT DE LES PECES DE L'ENLLUMENAT DE NADAL PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.

EXPEDIENT NÚM.: PACC2024000049

ÍNDEX

1. <u>OBJECTE DEL CONTRACTE</u>	2
2. <u>CALENDARI</u>	3
3. <u>REQUERIMENTS I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS ORNAMENTALS I DEL NOMBRE D'UNITATS I EMPLAÇAMENT</u>	4
4. <u>OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA</u>	4
5. <u>CONDICIONS DEL CONTRACTE</u>	7
6. <u>PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</u>	9



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec és establir les condicions i criteris objectius que han de regular la contractació del subministrament de l'enllumenat de Nadal, incloent una part mitjançant una cessió gratuïta temporal, i la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge als espais, carrers i equipaments municipals de la ciutat per les campanyes de Nadal 2024 a 2028 i el servei de magatzematge i manteniment de les peces de l'enllumenat de Nadal propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant la vigència del contracte.

La totalitat de les peces i elements que les empreses ofereixin per a que l'Ajuntament les adquireixi han de ser noves, primera mà. No es permet l'oferta de peces que adquireixi l'Ajuntament de segona mà per cap dels exercicis. Les cessions gratuïtes temporals poden ser de peces de segona mà.

La prestació del subministrament i els serveis objecte inclouen la realització dels treballs que a continuació es relacionen:

- El subministrament de l'enllumenat ornamental, format per elements i motius lluminosos adaptats a les característiques dels suports segons la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en el present plec (Annex 1).
- El transport, la càrrega i la descàrrega, dins dels terminis establerts.
- El muntatge de la instal·lació ornamental, formada per elements i motius lluminosos adaptats la descripció tècnica dels suports i emplaçament que s'inclou en el Annex 1.
- L'encesa i tancament diaris per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions subjectes a l'horari d'encesa de l'Ajuntament.
- El manteniment de les instal·lacions en servei durant la campanya de Nadal. Es determinen 48 hores com a màxim per a la reparació o substitució de les peces en mal estat, funcionament o deteriorament.
- El desmuntatge de totes les instal·lacions un cop finalitzi la campanya de Nadal.
- Servei de magatzematge de totes les peces propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant la vigència del contracte.
- Manteniment de totes les peces abans indicades per garantir el seu bon funcionament per les campanyes posteriors.
- Les empreses licitadores han d'incloure dins l'oferta els següent punts:
 - Fotografia, disseny i mides de cadascuna de les peces.
 - Emplaçament i distribució sobre plànol.
 - Nombre de peces proposades per cada campanya, complint amb els mínims establerts.
 - Descripció de les estructures de suport.
 - Consum individual per element i conjunt de carrer.

La relació dels carrers i espais i les característiques dels suports on instal·lar els elements a instal·lar es detalla en l'Annex 1.



Aquesta previsió de necessitats, es realitza a efectes de càlcul de l'oferta, està basada en la contractació dels serveis d'anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar, tant en elements com en emplaçament complint sempre els límits establerts en l'oferta.

En tot cas, la distribució final dels elements així com les peces finalment subministrades es treballarà conjuntament amb l'empresa adjudicatària amb els criteris que fixi l'equip de govern.

L'Ajuntament fixa unes peces mínimes a subministrar en les campanyes nadalenques dels exercicis 2024 , 2025 , 2026 i 2027.

L'oferta que faci cada empresa inclourà doncs per cada any el següent:

- Any 2024 (campanya 2024 – 2025) peces que adquirirà l'Ajuntament, i peces que l'empresa cedeix de manera gratuïta i temporal, instal·lació, manteniment i desmuntatge d'aquestes peces. I magatzematge i manteniment de les peces adquirides per l'Ajuntament fins a la instal·lació per la campanya 2025 -2026.
- Any 2025 (campanya 2025 – 2026) peces que adquirirà l'Ajuntament, i peces que l'empresa cedeix de manera gratuïta i temporal, instal·lació, manteniment i desmuntatge d'aquestes peces. I magatzematge i manteniment de les peces adquirides per l'Ajuntament l'exercici 2024 i l'exercici 2025 fins a la instal·lació per la campanya 2026 -2027.
- Any 2026 (campanya 2026 – 2027) peces que adquirirà l'Ajuntament, i peces que l'empresa cedeix de manera gratuïta i temporal, instal·lació, manteniment i desmuntatge d'aquestes peces. I magatzematge i manteniment de les peces adquirides per l'Ajuntament l'exercici 2024 ,l'exercici 2025 i l'exercici 2026 fins a la instal·lació per la campanya 2027 - 2028.
- Any 2027 (campanya 2027 – 2028) peces que adquirirà l'Ajuntament, i peces que l'empresa cedeix de manera gratuïta i temporal, instal·lació, manteniment i desmuntatge d'aquestes peces. I magatzematge i manteniment de les peces adquirides per l'Ajuntament l'exercici 2024 ,l'exercici 2025, l'exercici 2026 i l'exercici 2027 fins a la instal·lació per la campanya 2028 - 2029.

2. CALENDARI

La durada del contracte és de **QUATRE (4) ANYS** a comptar des de la signatura del contracte.

El període d'execució del contracte és des de l'endemà de l'adjudicació fins el mes d'octubre de 2028

Per la campanya 2024 - 2025, les instal·lacions, estaran en funcionament a partir del 29 de novembre de 2024 (dia de l'acte de l'encesa de l'enllumenat de Nadal) i fins el dia 6 de gener de 2025.

El període de muntatge per cadascuna de les campanyes de Nadal es preveu de forma general segons les dates següents:



- Inici de muntatges segona quinzena d'octubre
- La instal·lació dels elements i peces es realitzarà prèviament a la posada en funcionament de les instal·lacions.
- Inici desmuntatge 7 de gener de l'any corresponent. Haurà d'estar totalment retirat en funció de la proposta presentada, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública.

L'horari previst de funcionament de les instal·lacions en servei estarà definit per al personal tècnic municipal Inicialment es proposa el següent:

- Horari general de les 18:00 fins a les 23:00 de dilluns a diumenge
- Excepcions a l'horari: dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:
 - 24 i 25 de desembre fins a l'1 de la nit
 - 31 i 1 de desembre fins a l'1 de la nit
 - 5 i 6 de gener fins a l'1 de la nit

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. i el Decret 190/2015 pel seu desplegament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix. Qualsevol modificació en la normativa vigent implicarà canvis en l'horari de funcionament.

3. REQUERIMENTS I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS ORNAMENTALS I DEL NOMBRE D'UNITATS I EMPLAÇAMENT

Es requereix que els elements ornamentals estiguin fabricats amb materials respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LEDS o qualsevol altre element similar que compleixi les bones pràctiques, criteris tècnics i normatives actuals pel que fa a contaminació lumínica, sostenibilitat i estalvi energètic.

La tipologia quant a dimensions i ubicació es detallen en el Annex 1, on es detallen els elements en quan a tipus d'elements per dimensions d'acord amb els suports existents en cada espai, indicant la proposta d'emplaçament.

L'oferta presentada s'haurà d'adequar a les característiques indicades en el present plec.

4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

D'acord amb el informe de l'enginyer tècnic municipal, s'estableixen les obligacions següents.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a executar la instal·lació i a lliurar els subministraments d'acord amb el plec de clàusules corresponent, assumint la totalitat de les despeses que aquestes gestions suposin.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, no sent objecte el cost de l'energia de les instal·lacions elèctriques, del qual se'n farà càrrec l'Ajuntament, mitjançant les escomeses d'enllumenat operatives a la ciutat, que haurà de legalitzar per les instal·lacions instal·lades. En el cas que sigui necessari fer la contractació d'una escomesa no alimentada per part de les instal·lacions d'enllumenat exterior, l'empresa adjudicatària es farà càrrec del pagament del cost de les legalitzacions i documents necessaris per fer les gestions de contractació en el cas que sigui necessari.

L'empresa adjudicatària haurà d'informar dels desperfectes existents aportant fotografies on es col·loquin els suports i tensors abans de fer la instal·lació, en el cas que siguin necessaris. En el cas que els tensors o suports siguin una instal·lació exclusiva de les instal·lacions de nadal, l'empresa adjudicatària realitzarà la reparació i si s'escau la substitució dels suports o tensors per nous. En el cas que els elements de suport formin part de la instal·lació de l'enllumenat públic existent, serà, la Unitat de manteniment qui es farà càrrec de revisar i donar solució a la incidència.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per l'activitat del muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent, sens perjudici de l'aplicació d'allò que estableix l'article 196.2 de la LLCSP quant a la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers. L'empresa adjudicatària haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital mínim de 600.000 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

L'empresa adjudicatària serà la responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

Responsabilitat de la instal·lació



La instal·lació complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial les que afecten a temes de seguretat i salut en el decurs de la implantació, manteniment i retirada de les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària haurà d'obtenir i costejar els corresponents dictàmens o butlletins de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normativa d'aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació. Totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.

En cas que l'empresa adjudicatària hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.

Alçada de les instal·lacions

Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els elements ornamentals no interfereixin, així com per motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació es situaran de tal manera que compleixin l'establert a la ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Quan la instal·lació d'elements ornamentals sigui en zones destinades a vianants, com voreres o on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgència), l'esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 2.8 metres respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d'elements baixos haurà de ser autoritzat per al personal tècnic municipal

Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereixi amb la normal descàrrega dels contenidors de recollida d'escombraries. Es considera suficient una alçada lliure de 6.50 m. tot i que el concessionari de la recollida d'escombraries haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei.

Elements de suport

La instal·lació d'ornaments ha de ser autoportant, és a dir, que ha de disposar d'elements de suport exclusius.

Per tal que l'arbrat i el mobiliari urbà no siguin malmesos, no s'admet cap d'aquests elements com de suport de les línies i dels ornaments lluminosos, excepte que es garanteixi la seva estabilitat i integritat. Per tant, aquells elements que s'hagin previst instal·lar en troncs d'arbres, s'haurà d'assegurar que no hi ha ferides a l'arbrat derivat de la instal·lació de les llums de nadal ornamentals.



No es podrà fixar cap element a baranes i balcons d'edificis privats, llevat autorització expressa i per escrit del propietari, que haurà de gestionar íntegrament l'empresa adjudicatària. En cap cas no podran posar en risc la seguretat mecànica d'aquestes. Les línies que creuin carrers, vials o vol aeri, no estaran sotmeses a tracció mecànica, per tant, hauran de tenir elements fiadors.

No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al catàleg d'edificis històric o artístic, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional.

Altres responsabilitats

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del transport dels elements de Nadal fins als diferents emplaçaments de muntatge de la ciutat i a l'inrevés, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals. L'empresa adjudicatària serà l'únic responsable del correcte muntatge, desmuntatge i transport de tots els elements, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

El servei de magatzem de les peces durant el període de muntatge, es realitzarà en un espai habilitat i en òptimes condicions que garanteixin el bon estat de les peces de l'enllumenat de Nadal propietat de l'Ajuntament.

5. CONDICIONS DEL CONTRACTE

La instal·lació de l'enllumenat de Nadal:

Les alimentacions de les instal·lacions en servei poden estar alimentades per escomeses destinades a l'enllumenat públic, o per escomeses independents. Per tant, pot compartir l'alimentació de l'enllumenat públic garantint el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

La instal·lació, encesa i apagada es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

a) L'empresa adjudicatària utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada. Les instal·lacions poden estar governades per línies independents o per línies d'enllumenat públic, i per tant hauran de disposar de rellotges independents per ornament per tallar l'alimentació del punt en servei.



b) L'empresa adjudicatària haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa de l'enllumenat

c) Els treballs de muntatge i desmuntatge han de fer-se amb l'autorització prèvia i d'acord amb les indicacions del personal tècnic municipal.

d) L'empresa adjudicatària subministrarà i realitzarà, tot assumint el cost, la instal·lació dels contactors, amb contactes auxiliars suficients, i relés necessaris, així com d'un selector (manual/ automàtic) en els seus quadres elèctrics, a fi que pugui connectar-se adequadament amb el sistema d'automatització a instal·lar.

El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'empresa adjudicatària, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.

b) L'empresa adjudicatària haurà de realitzar cada 3 dies, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.

c) L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.

d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'empresa adjudicatària haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per això, l'empresa adjudicatària comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.

El desmuntatge de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:



a) El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de cada un dels anys inclosos en el contracte (2025, 2026, 2027 i 2028), sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació.

b) El 7 de gener dels diferents anys (2025, 2026, 2027 i 2028) es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.

Ocupació de la via pública:

Les operacions d'instal·lació i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general.

En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si les alteracions del trànsit són previsibles, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats. L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament.



ANNEX 1.

DETALL DESCRIPTIU I CARACTÉRISTIQUES DELS CARRERS , ESPAIS I EQUIPAMENTS I DETERMINACIÓ DELS ELEMENTS MÍNIMS PER CADA UN DELS ANYS

Tram	BARRI	Descripció element	Alçada fanal	Unitats mínimes a subministrar i instal·lar cada any	Tipologia de muntatge	llarg x alt peça	Detall
CENTRE							
Laureà Miró (des d'Hospitalet fins a Joan Batllori)	Centre	Motiu en fanal	9,20-6,60	18	en columna Y City	2000x1500	A
Laureà Miró (des de Joan Batllori a Josep Maria de Molina)	Centre	Arbres		23	en arbre		B
Laureà Miró (des de Josep Maria de Molina fins a Anselm Clavé)	Centre	Arbres		8	en arbre		B
Laureà Miró (d' Anselm Clavé a Jacint Verdaguer)	Centre	Motiu en fanal	11	10	en columna troncocònica	2000x1500	A
Laureà Miró (de Jacint Verdaguer a Tram)	Centre	Motiu en fanal	9,20-6,60	4	en columna Y City	2000x1500	A
Laureà Miró/ Hospitalet. Bones Festes	Centre	sirga		1	sirga	3000	C
Laureà Miró/ pl.Bering. Bones Festes	Centre	sirga		1	sirga	3000	C
Pi i Margall (de pl. Vila a Vidal i Ribas)	Centre	Motiu en fanal	5	6	en columna cilíndrica	1000x1000	D
Passeig Bertrand (de Pg. Nadal a PI i Margall)	Centre	Motiu en fanal	4	5	en columna nikolson	1000x1000	D
Pou de Sant Pere (entre Laureà Miró i Falguera)	Centre	cortina	5	14	en suport a paret	1000x500	E
Rectoria (tensor no viable. Instal·lar a fanal	Centre	Motiu en fanal	5	8	fanal en suport a paret	1000x500	F



Joan Batllori (de Laureà a C. Eugeni d'ors)	Centre	Motiu en fanal	5	5	en columna Y	1000x1000	D
FALGUERA							
Sant Josep (entre Joan Antoni Samaranch i Rupert Lladó)	Falguera	Motiu en fanal	4	4	en columna nikolson	1000x1000	D
Rupert Lladó (de Falguer a Sant Josep)	Falguera	Motiu en fanal	7	3	en columna troncocònica	2000x1000	G
Joan Antoni Samaranch (de Sant Josep a Jaume Ribas)	Falguera	Motiu en fanal	4	5	en columna troncocònica	1000x1000	D
Ramon i Cajal (entre Armenteres i Passeig Sant Joan)	Falguera	Motiu en fanal	7	5	en columna troncocònica	2000x1000	G
ROSES CASTELLBELL							
C. Girona (de Josep Ricart a Marquès de Monistrol)	Roses Castellbell	element en sirga gran	9	3	en sirga columna troncocònica	4000x1000	H
C. Josep Ricart	Roses Castellbell	Motiu en fanal	4	15	en columna nikolson	1000x1000	D
Passeig Compte Vilardaga (entre Rambla i Constitució) Decoració Arbres	Roses Castellbell	Arbre	-	11	en arbre		A
Rambla Marquesa Castellbell (entre Riera de la Salut i Compte Vilardaga)	Roses Castellbell	Arbre	-	12	en arbre		B
Rambla Marquesa Castellbell (entre Compte Vilardaga i Plaça Pere Dot)	Roses Castellbell	Arbre	-	8	en arbre		B
Rambla Marquesa Castellbell (entre Pere Dot i Santiago Rossinyol) Decoració Arbres	Roses Castellbell	Arbre	-	32	en arbre		B
Marquès de Monistrol	Roses Castellbell	Motiu en fanal	9	9	en columna troncocònica	2000x1000	G
Joan de Batlle (entre Carles Buïgas i Clementina Arderiu)	Roses Castellbell	Motiu en fanal	7	4	en columna cilíndrica	1000x1000	D
Carles Buïgas (de Joan de Batlle a Marquès. Costat riu)	Roses Castellbell	Motiu en fanal	6	3	en columna cilíndrica	1000x1000	D



Carles Buïgas (de Joan de Batlle a General Manso. Costat muntanya)	Roses Castellbell	Motiu en fanal	4	3	en columna cilíndrica	1000x1000	D
CAN CALDERS							
Santa Creu (de Constitució a Rambla)	Can Calders	Motiu en fanal	7	14	en columna YSP	2000x1000	G
Can Calders	Can Calders	Motiu en fanal	8,5	4	en columna YSP	2000x1000	G
Carrer pl. de les Roses	Can Calders	Motiu en fanal	7	3	en columna cilíndrica	1000x1000	D
LA SALUT							
Picasso	La Salut	element en sirga gran	5	3	en suport a paret	4000x1000	H
MAS LLUÍ							
Pg. Comte de Vilargada (de Carles Buïgas a Rosa de Luxemburg)	Mas Lluí	Arbre	-	20	en arbre		B
CAN BERTRAND							
Joana Raspall (Anselm Clavé a Avinguda del sol)	Can Bertrand	Motiu en fanal	9,20-6,60	6	en columna Y City	2000x1500	A
LES GRASES							
Rambla Marquesa de Castellbell (de Sanson a c. Joan Fuster)	Les Grases	Motiu en fanal	4	6	en columna nikolson	1000x1000	D
Ctra Sanson (de Mataró a Rambla)	Les Grases	Motiu en fanal	4	3	en columna nikolson	1000x1000	D
Places							
Plaça de la Vila	Places						
Decoració arbres		Arbre	-	7	en arbre		B



Plaça de la Salut							
Decoració fanals zona central	La Salut	Zig Zag en cortina RGB	6	10	en columna lafuled	1000x1000	I
Plaça de les Roses							
Decoració fanals	Can Calders	Motiu en fanal	12	4	a columna prim	2000x1000	G
Plaça Lluís Companys							
Decoració Olivera	centre	Arbre	-	1	en arbre	2000x1000	B
Can Maginàs							
Decoració de fanals	Can Maginàs	Motiu en fanal	5	7	en columna troncocònica	1000x1000	D
Pl. Vuit de Març							
Carreretes	Centre	Arbre	-	4	en arbre	2000x1000	B
Pl. Vuit de Març	Centre	Motiu en fanal	4	4	en columna troncocònica	1000x1000	D
Equipaments							
Ajuntament	Centre	motiu finestres		3	a façana	6000x1000	J
Altres							
Arbre Plaça de la Vila	Centre			1			K
TOTAL ELEMENTS				320			

Cap de la Unitat de Promoció Econòmica

Maria Dolors Turu Balmes

