


Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 1 de 19

SIGNATURES
1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE
REGIR PER A L'ACTUACIÓ DEL PROJECTE
PARTICIPATIU DEL PARC JOSEP TARRADELLAS DE
VILASSAR DE MAR**

SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÈS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques	3
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
3. DESCRIPCIÓ ACTUACIONS.....	4
4. PRESSUPOST	6
5. EXECUCIÓ OBRA	7
6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	7
6.1 OBJECTE DE L'ESTUDI	7
6.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA.....	8
6.3 RISCOS.....	8
6.4 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS	9
6.5 PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS	10
6.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT.....	10
6.7 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES	11
6.8 LLIBRE D'INCIDÈNCIES	11
7. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI	12
a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals	12
b) Obligacions respecte del personal	12
c) Responsabilitat sobre els béns materials	13
ANNEX I: REPORTATGE FOTOGRÀFIC.....	14
ANNEX II: PLÀNOLS	19



1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

L'objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a l'execució de les obres de construcció del parc Josep Tarradellas al municipi de Vilassar de Mar i el subministrament e instal·lació dels mobiliari urbà i jocs infantils.

El present plec té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes que han de ser objecte d'estudi; així com definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització del treballs.

L'objecte comprèn l'execució de diverses prestacions, atesa la seva interrelació i el seu caràcter consecutiu:

- Execució de l'obra d'enderroc de les instal·lacions existents i pavimentació de la superfície.
- Subministrament i instal·lació del mobiliari urbà i jocs infantils.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Imatge 1. Ubicació parc Josep Tarradellas

3. DESCRIPCIÓ ACTUACIONS

Es proposa la creació d'una àrea de joc inclusiva que ha de complir les següents especificacions:

Accessibilitat:	<ul style="list-style-type: none">- Caldrà preveure entrades accessibles al parc des de les tres entrades a la zona de joc.- El disseny de l'àrea de joc complirà amb el codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023) i qualsevol altre norma que sigui d'aplicació.
Paviments:	<ul style="list-style-type: none">-Retirar el cautxú existent.-S'ha de preveure la pavimentació de la zona de joc amb paviment continu bicapa de cautxú SBR+EPDM en diferents colors (h+1) amb resines MDI. El gruix necessari (h) vindrà definit en funció de l'alçada de caiguda de cada element de joc. El disseny dels colors de la capa final de cautxú serà validat per l'Ajuntament. les àrees de seguretat dels elements mòbils tindran una coloració diferent i es dibuixaran itineraris amb cercles des de les entrades i entre els elements de joc. En tot cas, s'ha de complir amb el Reglament CE nº 1907/2006 (REACH).- S'ha de preveure base de formigó en massa per a la zona de cautxú que actualment no està pavimentada.- Es garantirà el correcte drenatge de les aigües pluvials a l'àrea de joc pavimentada.- Encintat de la zona de cautxú en contacte amb la sorra amb rollizos de fusta.

SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Mobiliari urbà	<p>-Instal·lació de font en estructura d'acer i cubetes en acer inoxidable, amb dues aixetes de polsador, un d'ells adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Es realitzarà la canalització per al desguàs de la font fins a la reixa interceptora del carrer Sant Joan de Mar situada a 30m.</p> <p>-Instal·lació de rètol informatiu de l'àrea de joc d'acord amb els requeriments de la UNE, incloent el sistema Braille.</p> <p>- Instal·lació papereres cilíndriques de xapa perforada de 380mm de diàmetre i capacitat 49L.</p> <p>-Renovació dels 85 metres de tancat del parc, incloses les tres portes d'accés d'un metre amb estructura d'acer. Tanca anglesa 1950x850 amb muntants de 900x90x90 i suport galvanitzat 90x90 de 4mm.</p>
Elements de joc:	<p>El parc haurà d'incloure els següents elements de joc nous per a nens de 3 a 12 anys:</p> <ul style="list-style-type: none">-Giratori inclusiu amb accés amb cadira de rodes sense transferència.-Multijoc inclusiu (inclou rampa de pujada, rampa de baixada per a cadira de rodes, panells accessibles i taula sorral).-Gronxador triple (seient niu accessible+ seient cistella + seient inclusiu amb arnés) o gronxador doble (seient cistella + seient inclusiu amb arnés)+ gronxador niu accessible. <p>S'haurà de preveure la retirada i trasllat a les dependències municipals d'una molla i un gronxador.</p> <p>S'haurà de preveure el desplaçament de tres molles a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Els materials seran l'acer, la fusta i l'HPL, no s'acceptaran estructures de plàstic.</p> <p>Els models de jocs instal·lats hauran de tenir cabuda dintre de l'àrea de joc projectada, garantint-se en tot cas les distàncies de seguretat de cada element.</p> <p>El disseny de l'àrea de joc complirà amb les normes UNE EN 1176 i UNE EN 1177 de jocs infantils, i qualsevol altre norma que sigui d'aplicació.</p>

La proposta ha d'incloure tots els sistemes constructius i treballs necessaris per deixar el conjunt de l'obra totalment acabat i en servei.

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
 Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
 Pàgina 6 de 19

SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
 2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
 3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

4. PRESSUPOST

UNITAT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PA	Retirada cautxú existent, tancat i encintat, i trasllat a abocador autoritzat.	1,0	3.000,0	3.000,0
PA	Retirada i trasllat a les dependències municipals de dos elements de joc existents (1 molla, 1 gronxador) i la font existent.	1,0	300,0	300,0
m3	Excavació de 15cm de sorres situades als laterals i estesa de les mateixes a la zona de bancs.	12,8	35,0	446,3
m3	Base de formigó en masa, amb 20% d'àrids de material reciclat de formigons, HRM-20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, estesa i vibrat manual, amb acabat maestreat.	12,8	111,9	1.426,9
m2	Paviment continu bicapa de cautxu SBR+EPDM en diferents colors (2+1) HC 1,0	240,7	61,0	14.683,9
m2	Paviment continu bicapa de cautxu SBR+EPDM en diferents colors (3+1) HC 1,4	60,0	67,0	4.020,0
m2	Paviment continu bicapa de cautxu SBR+EPDM en diferents colors (4+1) HC 1,6	81,3	75,0	6.096,0
m1	Encintat zona cautxu amb rollizos tornejats de fusta de 12 cm de diàmetre, col.locats horitzontalment sobre el terreny.	28,5	20,0	570,0
m1	Tanca anglesa 1950x850 amb muntants de 900x90x90	82,0	60,0	4.920,0
ud	Portes d'accés d'un metre de fusta amb estructura d'acer	3,0	276,0	828,0
ud	Suports galvanitzats 90x90 de 4mm inclosa cargolera.	40,0	23,0	920,0
ud	Subministrament i instal.lació de font en estructura i cubetes en acer inoxidable, amb dues aixetes de polsador, un d'ells adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Inclou 30m de canalització de desguàs fins a connexió a reixa interceptora existent a Sant Joan de Mar, diàmetre 250mm de PE, de doble capa, corrugat exterior i llis interior, totalment col.locat, inclosa connexió entre tubs, i reposició de paviments.	1,0	3.500,0	3.500,0
ud	Retol informatiu d'acord amb especificacions de l'Ajuntament i els requeriments de la UNE, incloent el sistema Braille. Placa d'alumini 200x100mm esmalt protector. Pal d'acer galvanitzat 80x40x1,5mm i 2m de llarg. Abraçadora d'acer galvanitzat. Inclou formigó fonament i gestió del residu.	1,0	120,0	120,0
ud	Instal.lació paperera cilíndrica de xapa perforada de 380mm de diàmetre i capacitat 49L	2,0	67,5	135,0
PA	Trasllat 3 molles a ubicació definitiva d'acord amb plànol, inclosa execució fonamentació.	1,0	550,0	550,0
ud	Giratori inclusiu amb accés amb cadira de rodes sense transferència . Dibuixat a plànol o similar, d'acord amb especificacions tècniques.	1,0	6.000,0	6.000,0
ud	Multijoc (inclou rampa de pujada, rampa de baixada per a cadira de rodes, panells accessibles i taula sorral). Dibuixat a plànol o similar, d'acord amb especificacions tècniques.	1,0	19.000,0	19.000,0
ud	Gronxador triple (seient niu accessible+ seient cistella + seient inclusiu amb arnés) o gronxador doble (seient cistella + seient inclusiu amb arnés) i gronxador niu accessible. Dibuixat a plànol o similar, d'acord amb especificacions tècniques.	1,0	6.500,0	6.500,0
PA	Partida alçada a justificar per requeriments dels responsables de l'espai públic municipal en fase d'obra, derivats d'imprevistos sorgits durant l'execució. Qualsevol actuació ha de ser validada per la direcció de les obres abans de ser executada.	1,0	1.360,0	1.360,0
PA	Seguretat i salut (inclou tancament amb tanca Rivisa o equivalent de 2m d'alçada de la zona d'actuació)	1,0	500,0	500,0
			TOTAL PEC	74.876,1
			IVA 21%	15.724,0
			TOTAL	90.600,0

5. EXECUCIÓ OBRA

Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària.

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de les obres, i l'Ajuntament es limitarà a verificar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l'Ajuntament sempre tindrà l'última paraula en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades al Plec de Prescripcions Tècniques del projecte executiu, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari.

També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver, en els supòsits establerts a la LCSP.

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

6.1 OBJECTE DE L'ESTUDI

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions respecte la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com aquells derivats de les feines de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions receptives de salut i benestar dels treballadors.

Servirà per donar unes directives bàsiques a l'empresa constructora per tal de dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de construcció. Així mateix, s'haurà de complir:

- Llei 31/1995 "Prevención de Riesgos Laborales".
- RD 39/1197 "Reglament de Serveis de Prevenció".
- RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".
- RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".
- RD 773/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".
- RD 1215/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo".
- RD 337/2010, por el que se modifican el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.



6.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

6.2.1 Descripció de l'obra i situació

L'objecte de l'actuació són les obres de reposició del paviment del parc Josep Tarradellas al municipi de Vilassar de Mar i el subministrament e instal·lació dels mobiliari urbà i jocs infantils.

6.2.2 Pressupost i termini d'execució

El termini d'execució previst és de 11 setmanes.
El pressupost d'execució és el descrit al punt 4 del present plec.

6.2.3 Unitats constructives que componen l'obra

Les principals unitats constructives que componen l'obra són :

- Demolicions
- Formigons
- Pavimentació
- Instal·lació de jocs

6.2.4 Interferències i serveis afectats

La realització del present projecte comportarà una atenció especial en no afectar les xarxes de serveis existents, en especial les canonades de gas. Tanmateix, es tindrà cura de les línies aèries elèctriques i telefòniques existents

6.3 RISCOS

6.3.1 Riscos professionals

- . Interferències amb instal·lacions de subministrament públic(aigua, llum, gas, telèfon,...)
- . Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell
- . Bolcada i col·lisions per accident de vehicles i màquines
- . Atropellaments per màquines o vehicles
- . Atrapaments per màquines, vehicles i runes
- . Erosions i contusions en manipulacions
- . Caiguda d'objectes i materials
- . Talls i punxades
- . Cops i ensopegades
- . Contactes elèctrics directes o indirectes
- . Fallides de l'estructura o dels encofrats
- . Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials(temperatura, humitat, reaccions químiques,...)
- . Sobreexforços per postures incorrectes
- . Ambient amb sorolls
- . Impactes de materials projectats
- . Contactes amb materials agressius
- . Vibracions

- . Ambient amb pols
- . Càrrega impròpia, excessiva o mal amuntegada
- . Excés d'hores de feina
- . Manca d'experiència en l'ús
- . Riscos produïts per agents atmosfèrics
- . Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc, que utilitzen o produeixen electricitat en l'obra
- . Interferències amb instal·lacions de subministrament públic(aigua, llum, gas, telèfon,...)
- . Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- . Despreniments
- . Riscos d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

6.3.2 Riscos de danys a tercers

Hi hauran riscos derivats de l'obra, fonamentalment per la circulació de vehicles i vianants.

Els danys a tercers també deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques.

6.4 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

6.4.1 Proteccions individuals

Protecció de cap:


- . Cascs per totes les persones que participin en la obra, inclòs visitants
- . Ulleres contra impactes i antipols
- . Pantalla de soldador
- . Màscara antipols
- . Filtre per màscara
- . Protectors auditius
- . Protecció en el cos
- . Granota o bus. Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni col·lectiu personal
- . Vestits d'aigua. Es preveu un acopi en obra

Protecció en les extremitats superiors:

- . Guants d'ús general
- . Guants de goma fins, per operaris que treballen en formigonat
- . Guants de soldador
- . Guants de cuir i antitall per operar amb materials i objectes
- . Protecció en les extremitats inferiors
- . Botes d'aigua
- . Botes de seguretat de cuir
- . Botes de seguretat de lona (classe III)

6.4.2 Proteccions col·lectives

- . Tanques de limitació i protecció
- . Cintes d'abalisament



SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

- . Senyals acústiques i lluminoses d'indicació de maquinària
- . Baranes
- . Senyals de seguretat
- . Regat de pistes
- . Límits de desplaçament en abocadors
- . Cartells informatius
- . Senyals de trànsit
- . En riscos elèctrics
- . Interruptor diferencial
- . Preses de terra
- . Transformadors de seguretat
- . Extintors portàtils

6.4.3 Formació

Tot el personal haurà de rebre, al ingressar a l'obra, una exposició del mètodes de treball i els riscos que aquest puguin tenir, juntament amb les mides de seguretat que haurà d'emprar.

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursos de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els talls disposin d'algun socorrista.

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra.

6.4.4 Medicina preventiva i primers auxilis

Farmacioles

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.

Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues Patronals, Mutualitat Laborals, Ambulatoria, etc) a on s'ha de traslladar als accidentats per obtenir el més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, ambulatoris, taxis, etc, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.

Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball que serà repetit en el període d'un any.

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa de proveïment de la població.

6.5 PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb les carreteres i camins, prenent-se les adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se, en el seu cas, els tancaments necessaris.

6.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT

Cada contractista que intervingui a la obra està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el RD 1627/1997 article 7.1, adaptant aquest Estudi als seus medis i mètodes d'execució.

El Pla serà aprovat abans de l'inici de l'obra.



SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÈS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

L'aprovació del Pla correspondrà a la Direcció Facultativa en el cas d'un sol contractista, o al Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, si existeix més d'un contractista, o subcontractes o diversos treballadors autònoms. Cal a més elaborar un informe sobre el Pla, que haurà de ser aprovat per l'Administració Pública (article 7.2 del RD 1627/1997).

El Contractista podrà modificar aquest Pla en funció del procés d'execució i de l'evolució de les feines. Aquesta modificació haurà de ser aprovada.

Les persones i organismes amb responsabilitat en matèria de prevenció en les empreses que

hi intervenen i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit suggeriments i alternatives.

El Pla de Seguretat i Salut serà a disposició de les persones i organismes que s'han comentat al paràgraf anterior, a més de la Direcció Facultativa. Es trobarà també a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i dels organismes tècnics especialitzats en seguretat i salut de les Administracions Públiques competents.

6.7 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

Contractista i subcontractista

Hauran de seguir les prescripcions de l'article 11 del RD 1627/1997 i les modificacions establertes al RD 337/2010.

La comunicació d'apertura del centre de treball, que haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, a l'autoritat laboral competent haurà de ser prèvia a l'inici dels treballs.

Compliran també el Pla de Seguretat i Salut, i seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives.

Garantiran que els seus treballadors rebin una informació adient en totes les mesures referents a la seguretat i salut en la obra. Facilitaran també una còpia del Pla de Seguretat i Salut als responsables dels treballadors.

Treballadors autònoms

Atendran les instruccions i indicacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, en el seu cas, de la Direcció Facultativa.

Compliran el que es disposa en l'article 12 del RD 1627/1997, a més de complir el que disposa el Pla de Seguretat.

Direcció Facultativa

En el cas de no existir Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució, la Direcció Facultativa serà l'encarregada d'informar el Pla de Seguretat i Salut; adoptar les mesures necessàries per tal que no accedeixi personal no autoritzat a l'obra i posseirà a més el Llibre d'Incidències.

Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.

Prendrà les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar els diferents treballs o fases dels treballs a desenvolupar simultàniament.

Estimarà la durada de les diferents fases dels treballs, informarà sobre el Pla de Seguretat i Salut i coordinarà les accions i funcions de control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

A més advertirà al Contractista de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, deixant constància d'aquestes al llibre d'incidències, quedant facultat per en cas de risc greu paraitzar el tall o la totalitat de les obres.

A més de la resta d'actuacions citades a l'article 9 del RD 1627/1997.

6.8 LLIBRE D'INCIDÈNCIES

El llibre d'incidències ha de ser a l'obra en poder del Coordinador o de la Direcció Facultativa.

SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

Tindran accés a aquest llibre: la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, els responsables en matèria de prevenció de les empreses que intervenen en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics especialitzats en matèria de seguretat i salut de les administracions públiques competents.

En cas que el coordinador efectui una anotació, o en el cas que aquest no existeixi, la Direcció Facultativa remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 24 hores, així com al contractista i als representants dels treballadors afectats.

7. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda diligència, amb l'estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d'altres, les obligacions següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els presents plecs.
- Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
- Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil.
- Complir per a l'execució de les actuacions amb el codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023), les normes UNE EN 1176 i UNE EN 1177 de jocs infantils, el Reglament CE nº 1907/2006 (REACH) i qualsevol altre norma que sigui d'aplicació.
- Garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials a la superfície pavimentada.

Seràn obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.



SIGNATURES

1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47

L'Ajuntament de Vilassar de Mar és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'Ajuntament de Vilassar de Mar exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal al seu càrrec.

A nivell general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec i al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte executiu, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seràn comunicades a l'Ajuntament de Vilassar de Mar a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

c) Responsabilitat sobre els béns materials


Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'Ajuntament de Vilassar.

D'altra banda, serà obligatori tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil indicades al plec de clàusules administratives.

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 15 de 19

SIGNATURES

- 1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
- 2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
- 3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Imatge 4. Vista àrea de joc zona oest



Imatge 5. Vista àrea de joc zona nord

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 16 de 19

SIGNATURES

- 1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
- 2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
- 3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Imatge 6. Vista entrada àrea de joc zona est



Imatge 7. Vista àrea de joc zona nord

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 17 de 19

SIGNATURES

- 1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
- 2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
- 3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populares, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Imatge 8. Vista àrea de joc zona est




Imatge 9. Vista àrea de joc zona nord

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 18 de 19

SIGNATURES


- 1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
- 2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
- 3.- JORDI PALLÈS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Imatge 10. Vista àrea de joc zona nord

Codi Segur de Verificació: f0765817-6ca4-4f40-982e-7a607410a133
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2024_20626794
Data d'impressió: 06/08/2024 09:06:50
Pàgina 19 de 19

SIGNATURES
1.- SANDRA MAYO CHAO (SIG) (Tècnica), 04/06/2024 12:41
2.- ESTEVE PREJANO COLOM (TCAT) (Cap d'Àrea de Serveis Territorials), 05/06/2024 09:30
3.- JORDI PALLÉS MARIMON (TCAT) (Regidor de Festes Populars, Via Pública i Equipaments), 05/06/2024 12:47



Ajuntament de
Vilassar de Mar

ANNEX II: PLÀNOLS