

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE PINTURA DELS DIFERENTS ESPAIS DEL CENTRE D'ARTS SANTA MÒNICA.**

---

### **1. Objecte**

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les característiques dels serveis de pintura dels diferents espais del Centre d'arts Santa Mònica (d'ara endavant, SM), equipament adscrit a l'Institut Català de les Empreses Culturals (en endavant, ICEC) l'any 2025, amb possibilitat de pròrroga per al 2026 i 2027.

L'adreça del SM és La Rambla, 7, 08002 Barcelona.

### **2. Característiques tècniques**

Per tal de garantir el correcte desenvolupament d'exposicions i activitats del SM es necessita contractar una empresa que s'encarregui dels serveis de pintura per a exposicions i activitats del centre.

Les tasques del servei de pintura consisteixen en repassos de pintura, prèvia reparació amb masilla o guix de tot tipus de superfícies de diversos materials i pintura de les mateixes imprimacions prèvies, pintures ecològiques, naturals, plàstiques a l'aigua, sintètiques, silicats, etc., en tots els espais i les instal·lacions del SM per tal de mantenir-les en perfectes condicions.

Puntualment, es podrà sol·licitar el vernissatge o imprimació de superfícies de fusta amb tècniques i vernissos transparents similars als ja existents.

Esporàdicament es podrà sol·licitar el sanejament i pintat de superfícies metàl·liques amb una capa d'imprimació i dues de pintura antioxidant de color a determinar.

En cas de ser necessari, s'haurà de contemplar la possibilitat d'haver de realitzar petits moviments de mobiliari d'oficina.

L'encàrrec a l'empresa adjudicatària es portarà a terme amb una antelació superior a 48 hores. En funció de l'envergadura de l'encàrrec (pot ser una sola paret, pot ser el claustre sencer), la feina ha d'estar enllestida en un temps d'entre un i quatre dies.

#### **2.1. Mitjans materials**

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la pintura segons el color establert per la persona responsable del contracte. El material ha de ser pintura plàstica o amb base d'aigua sense dissolvents. Els productes emprats aniran acompanyats de la seva corresponent fitxa tècnica, marcatge CE, etc., que caldrà presentar al SM abans del seu ús.

A nivell informatiu, i sense que aquesta informació sigui vinculant ni exhaustiva, en el llistat següent es detallen algunes de les pintures i productes de consum:

- Pintura plàstica blanca i de colors de parets i sostres.
- Pintura plàstica setinada blanca i de colors de parets i sostres.
- Pintura plàstica blanca i de colors sobre fusta.
- Esmalt blanc i de colors sobre fusta.

Sempre que sigui possible, s'haurà de treballar amb pintures naturals o ecològiques.

L'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials necessaris (eines bàsiques com pinzells, brotxes, rodets, pals extensors, cubetes, recanvis, cintes de pintor, escales, etc.) per a la correcta prestació dels serveis contractats. Així mateix, l'empresa retirarà i eliminarà un cop acabat el servei tot el material en desús que s'hagi generat (plàstics protectors, moquetes, cartrons, cubells, etc.).

## **2.2. Mitjans personals**

L'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte el personal necessari per a la correcta prestació dels serveis contractats. El personal haurà de comptar amb una experiència mínima acreditada de 3 anys. Quan es necessitin dos o més professionals per realitzar un servei, un d'ells exercirà com a coordinador de l'equip.

El personal, en acabar cada jornada laboral, haurà de presentar un albarà que serà revisat i aprovat per la persona responsable del contracte. A l'albarà s'haurà de fer constar la descripció de les feines desenvolupades, les hores treballades i el tipus i quantitat del material emprat. Qualsevol actuació al SM que no hagi estat aprovada pel responsable del contracte no podrà ser facturada.

## **2.3. Riscos Laborals**

L'empresa adjudicatària ha de garantir que els membres de l'equip de treball tenen l'acreditació de la formació en prevenció de riscos específica de l'activitat, en compliment de l'article 19 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. Si algun treball s'ha de fer en alçada, caldrà acreditar que l'equip que realitzi aquesta tasca ha rebut la formació teòrica i pràctica que inclogui l'ús d'escales de mà, ús de bastides, ús dels equips de protecció individual (arnesos) i ús de línies de vida, així com l'aptitud mèdica que inclogui el protocol de treballs en alçada d'aquests treballadors.

Serà necessària la presència de la figura del recurs preventiu amb la formació corresponent quan s'hagin de realitzar tasques de risc especial, inclosos els treballs en alçada, des de l'inici fins al final de la tasca. La no presència d'aquesta figura durant tota la durada d'aquests treballs serà motiu de la rescissió del contracte.

L'empresa adjudicatària ha de fer-se càrrec dels mitjans auxiliars per garantir la seguretat dels operaris o de qualsevol persona que participi en les feines objecte d'aquesta contractació.

## **2.4. Medi Ambient**

El Centre d'arts Santa Mònica disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental expedit per la Generalitat de Catalunya l'any 2024. Per aquest motiu, la sostenibilitat i l'impacte ambiental de l'activitat que té lloc al centre són elements a ser tinguts en compte per part de tots els actors que interactuen amb el centre. L'empresa adjudicatària haurà de complir amb les pràctiques ambientals legalment establertes, incloent un protocol de gestió de residus per productes químics, estris i elements de rebuig.

Es prioritzarà l'ús de productes que disposin d'etiquetatge ecològic tipus I, d'acord amb la norma ISO 14024 com l'Ecolabel o sistemes d'ecoetiquetes equivalents.

## 2.5. Espais

Els espais susceptibles de necessitar aquest servei i les superfícies a pintar són les següents:

Espai	Paret	L (m)	h (m)	Superfície parets (m <sup>2</sup> )
Planta Baixa	1 - Vestíbul	61	4,33	264,13
	2- Claustre	95,65	4,85	463,90
	<b>Total</b>			<b>728,03</b>
Primera Planta	Paret 1 - ext	107	3,29	352,03
	Paret 1 - int	80,4	3,29	264,52
	<b>Total</b>			<b>616,55</b>
Planta segona	paret 1 - ext	26,2	2,83	74,15
	paret 1 - int	16,15	2,36	38,11
	paret 2 - tram 1 - ext	21,76	3,2	69,63
	paret 2 - tram 1 - int	16,94	2,82	47,77
	paret 3 - ext	26,71	2,82	75,32
	paret 3 - int	8,18	2,37	19,39
	paret 4 (2 parets)	19,55	3,3	129,03
	paret 5	10,05	5,38	54,07
	paret 6	10,05	3,18	31,96
<b>Total</b>			<b>539,43</b>	

Crteri d'amidament: no es descompten forats de finestres ni buit d'obres perquè s'inclou el pintat dels brancals, dintells i ampits d'aquestes obertures.

Consultar els annexos per a més informació i plànols.

## 3. Calendari

Els treballs de pintura es portaran a terme en funció de la programació d'activitats del SM. La programació del centre contempla 3 exposicions anuals de tres mesos cadascuna, amb un període de desmuntatge i muntatge d'un mes entre exposicions. Puntualment es poden requerir actuacions fora del període de desmuntatge i muntatge.

Els serveis de pintura es prestaran preferentment entre les 8:00h i les 18:00h de dilluns a divendres.