

Document relatiu a les millores, que s'hagin de quantificar de forma automàtica. OFERTA: S'HA DE CONTESTAR "SI" O "NO".

MILLORES	OFERTA
Millora 1: Millora en punts d'enllumenat Led fotovoltaic , fonamentació i neteja arbrat de 6.600,00 €	

1.01.	<p>Subministra i col·locació d'un punt d'una lluminària autònoma-fotovoltaica model SIL M18/TOP60 casa SALVI o similar, i una Columna troncocònica de Ømin150 mm, feta amb una sola peça d'acer laminat S-235-JR, galvanitzat. de 5 metres alçada RAL 9022.</p> <p>Inclou Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 60 x 60 cm i 60 cm de fondària, amb formigó HM-25, inclòs excavació i moviment de terres. (placa de base i perns d'ancoratge d'acer de dimensions M16x500 mm. subministrat per empresa lluminàries) Tot inclòs. Les terres es deixaran endreçades i compactades al costat del fonament. Inclou gestió de residus de la resta de terres no aprofitades a l'obra.</p> <p>Inclou Neteja d'arbres de pins, roures, alzines i matolls baixos de la zona on es col·locarà el fanal fotovoltaic , en un diàmetre de 5 metres al voltant de la lluminària, per garantir que el sol hi arribi a les lluminàries. Inclou Replanteig de l'obra , estassada manual del sotabosc ,Tallada d'arbres existents al diàmetre de 5 metres, Desbrancatge i trossejat (In situ), Poda inferior , Eliminació d'arbres especials amb cistella , Trituració manual restes vegetals in situ , Arrossegament d'arbres (Desbrancats). Tot el material tallat dels arbres es deixarà al propietari de finca.</p>	5 Ut	1.320,00 €/Ut.	6.600,00 € (21% IVA no inclòs)
-------	--	---------	-------------------	--------------------------------------

A _____, a _____ de _____ de 20____.

Signatura del candidat,

Signat: _____.».

