



Àrea:	TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Àmbit::	ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS
Servei:	ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS
Procèdiment	Renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable, concretament la canalització principal que uneix els dipòsit de la plaça del poble amb el carrer de Sant Joan de munt, i amb mesures de contractació pública sostenibles
ASSUMpte:	INFORME DE VALORACIÓ SOBRE A
EXPEDIENT	2024/581/1387

El plec de clàusules administratives particulars de les obres de renovació de la xarxa d'aigua, determinava que els licitador han de presentar dos sobres digitals.
En el sobre A s'ha d'incloure la declaració responsable segons annex I, i la proposició en relació als criteris que depenen de judici de valor.

La puntuació s'atorga d'acord amb els següent barem:

Descripció	Rang de puntuació
Proposta totalment adequada, ben plantejada, justificada i coherent, detallada de forma clara, que suposa assolir millores substancials, que aporta valor afegit o que es consideri que és millor que la resta de propostes en aquest apartat.	70% a 100%
Proposta ben plantejada, adequada, justificada i coherent, que suposa assolir millores.	40% al 70%
Proposta bàsica, justificada i coherent, amb millores no substancials o amb benefici limitat.	10% al 40%
No aporta o aporta amb informació no rellevant.	0% al 10%

El dia 23 de juliol s'ha realitzat la obertura del sobre A
S'ha presentat una sola empresa : SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU, que ha presentat un document amb una s menor als 10 cares (5 fulls) dia A4

Un cop revisat el document proposo la següent puntuació:

Descripció	Rang de puntuació
Els tipus, procedència i qualitat dels materials que preveu el projecte. (tots els materials han de tenir el marcat CE)	Fins a 6 punts
Els materials més importants son la canalització i la valbuèria. Es preveu per aquests material de fundició la marca PAM del grup Saint-Gobain.	90%
El grup és un referent internacional en el sector de les canalitzacions, amb 150 anys fabricant. A mes garanteixen el compliment de les normatives europees i internacionals. Per tant es considera que les característiques del material compleixen amb les necessitats exigides. A l'hora AGBAR compta com a proveïdor pels subministrament de material amb	5,4 punts

Signatura 1 de 1	
JORDI CUSACHS OMELLA	24/07/2024

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: d832378dcf1d400189a938265cabf9e001

Uri de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



el grup Logistium amb un gran catàleg de material que pot donar amb disponibilitat immediata del material per complir amb els terminis previstos necessaris.

Es considera la proposta totalment adequada

Els mètodes a utilitzar en l'obra, d'acord amb les característiques de l'obra i els treballs a realitzar.

Fins a 5 punts

S'ha analitzat l'obra amb les següents aspectes: Diferenciar treballs i equips, comptabilitzar els imprevistos amb els veïns, preveure jornades de repassos, neteja i proves, calendari amb festius, reducció global del 15%, previsió d'entrega de material de 15 dies.

També s'ha previst un equip de reforç per si s'ha d'agilitzar els treballs. Per tal de minimitzar el risc de retard s'ha analitzat l'entorn, les actuacions en les seves diverses fases com l'enderroc, moviment terres, canonades i paviment.

90%

Es descriuen mecanismes de protecció de seguretat i salut i mobilitat.

4,5 punts

Es comprometen a la gestió prèvia a la signatura del contracte per a contactar amb industrials i amb distribuïdors.

Així com començar a treballar en la redacció del PSS previ a l'acta de replanteig.

Es considera la proposta totalment adequada.

La forma de resoldre els imprevistos endògens, és a dir, derivats del curs mateix dels treballs i circumstàncies d'ús.

Fins a 3 punts

En el tram del torrent de Sant Feliu fins a la primera cruïlla es proposa situar la nova canonada pel costat oposat a l'actual de fibrociment. D'aquesta manera ens evitem el provisional d'obres, així com molèsties als veïns.

En el tram de sant Joan de munt es proposa situar al canonada pel costat esquerra, per la vorera de terra.

80%

Es proposa executar mes canonada (20-30 m) a la part alta per que la connexió actual està a 3 metres de profunditat.

2,4 punts

Es considera la proposta totalment adequada.

L'ordre dels treballs que inclourà un cronograma on s'especificaran les accions a realitzar fins a l'acabament de l'obra. S'haurà d'incloure, com a mínim, un calendari de desplegament dels treballs a realitzar i la seva planificació temporitzada. (opcionalment: gràfic de les diverses activitats de treball i valoració mensual i acumulada de l'obra programada).

Fins a 6 punts

Es presenta un cronograma amb una termini d'execució de 30 dies (sis setmanes), reduint en 14 dies.

Es defineixen les fases més importants: treballs previs, moviment de terres, canonades, paviments, serveis afectats i gestió de residus.

90%

Es presenta un quadre amb dies d'actuació, % de pes per temps i % pes del pressupost.

5,4 punts

Es comprometen a realitzar les obertures de les rases en horaris de mínima afectació (a definir)

Signatura 1 de 1	
JORDI CUSACHS OMELLA	24/07/2024

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d832378dcf1d400189a938265cabf9e001

Uri de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arnx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Es considera la proposta totalment adequada.

Es valorarà l'ús de materials sostenibles, com ara materials reciclats, així com fomentar solucions innovadores que millorin la sostenibilitat dels treballs a realitzar:

- **Millores (plans) de gestió de residus generats durant la construcció i que promoguin el reciclatge.**
- **Millora en processos constructius, reducció de costos operatius i augment de l'eficiència.**
- **Millora en gestió eficient dels recursos.**

Fins a 5 punts

Pel que fa a la gestió de residus es proposa accions bàsiques de recollida selectiva amb contenidors a l'obra , control abocament residus i formació als operaris.

La gestió la realitzarà un gestor autoritzat.

Es preveu reutilitzar el material d'enderroc i d'excavació en material de reblert de la mateixa obra.

S'utilitzaran alguns dels vehicles elèctric o híbrids

S'estableix un pla d'assaig tant de materials com d'execució emparats per la ISO 9001 de qualitat.

90%

Es comprometen a la utilització de georadars i detectors de cablejat per la detecció de serveis afectats. També un equip de topografia durant la fase de replanteig

4,5 punts

Agbar es una empresa autoritzada per la manipulació i gestió de fibrociment.

Es considera la proposta totalment adequada.

Per tot, el total de punts obtinguts es de 22,2 punts sobre 30

La proposta supera la puntuació mínima exigida de 12.5

Els materials de la proposta són materials de la unió Europea i per tant tenen el compliment dels marcatge CE.

Jordi Cusachs Omella.
Enginyer Civil

Cabrera de mar, 24 de juliol del 2024

Signatura 1 de 1	
JORDI CUSACHS OMELLA	24/07/2024

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d832378dcf1d400189a938265cabf9e001

Uri de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

