

PRESSUPOST

Data: 30/04/24

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001
 Capítol 01 RECRESQUIT PORTA ENTRADA VEHICLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1.1	u	Subministrament i col·locació de recresquit fixe metàl·lic amb tub de 40x40 i xapa, per a la porta d'entrada de vehicles de mides 5500x1200mm, a verificar mida de porta existent (P - 1)	2.564,50	1,000	2.564,50

TOTAL Capítol 01.01 2.564,50

Obra 01 Pressupost 001
 Capítol 02 CONSTRUCCIÓ DE RAMPES METÀL·LIQUES I PASSERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 2.1	u	Enderroc de graó existent de formigó de 8 m2, inclou retirada de runa a abocador (P - 2)	897,80	1,000	897,80
2 2.2	u	Subministració i col·locació de 2 rampes metàl·liques, formades per UPN-IPN de 80 i religa zincada, de mides 1500x4300 i 1500x5000, ancorades a solera (P - 3)	4.887,50	1,000	4.887,50
3 2.3	u	Subministració i col·locació d'estructura metàl·lica per a la passera, formada amb tub de 80 galvanitzat ancorats a grada existent, de mides 1500x42800 (P - 4)	7.026,50	1,000	7.026,50
4 2.4	u	Subministrament de tarima flotant Visendum o equivalent, tallat a mida amb tots els accessoris necessaris per a la una longitud de 42,80m x 1,50m (P - 5)	13.375,41	1,000	13.375,41
5 2.6	u	Protecció d'unions soldades amb imprimació d'epoxi en base zinc (P - 7)	1.176,47	1,000	1.176,47
6 2.5	u	Subministrament i col·locació de barana de 50m de llarg, formada per una Tde 40, Tub de 80x40 i passamà diàmetre 40, acabat zincat (P - 6)	4.291,80	1,000	4.291,80

TOTAL Capítol 01.02 31.655,48

Obra 01 Pressupost 001
 Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 3.1	u	Mesures de prevenció i protecció segons pla de seguretat (P - 8)	700,00	1,000	700,00

TOTAL Capítol 01.03 700,00