



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ESTERILITZADORS A VAPOR, UNA TERMODESINFECTADORA PEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULÍ, LA INSTAL·LACIÓ, LA POSTA EN MARXA I LA SEVA LEGALITZACIÓ. EXPEDIENT 24SM0502.

1. Objecte.

L'objecte del present contracte el subministrament i instal·lació de tres esterilitzadors, una termodesinfectadora i els seus accessoris per l'àrea d'esterilització de Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).

2. Característiques bàsiques de l'equip.

Els licitadors hauran de concórrer a licitació amb equips nous. No s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

S'adjunta el plànol d'ubicació on s'haurà d'instal·lar el nou equip. Degut a l'espai d'instal·lació i per poder encabir els equips es obligatori no sobrepassar les dimensions màximes següents:

- Esterilitzadors ➔ Dimensions exteriors màximes de 1.000mm ample, 1.640mm fons i 2.000mm alçada.
- Termodesinfectadora ➔ Dimensions exteriors màximes de 850 ample, 940mm fons i 2.500 mm alçada.

Els licitadors hauran d'oferir:

a. Tres esterilitzadors a vapor amb les característiques tècniques mínimes següents:

- Capacitat de 8 mòduls d'esterilització (UTE)
- Dimensions de càmera aproximades de 670x1290x670 mm.
- Fabricat en acer inoxidable AISI 316L.
- Generador de vapor elèctric incorporat, amb una potència mínima de 51 KW.
- Recàmera 100% continua d'acer inoxidable AISI 316L sense punts freds.
- Conduccions de vapor i components del circuit d'entrada de vapor en acer inoxidable AISI 316L.
- Conduccions de vapor d'estanquitat assegurada i de fàcil/ràpid desmuntatge.

- Dipòsits d'aigua independents amb serpentí de recuperació de calor dels condensats pel pre-escalfament de l'aigua del generador.
- Indicador de pressió de càmera en zona estèril i no estèril, i pressió de vapor en zona no estèril al frontal de l'equip.
- Bloqueig de portes que impedeixi obertura simultània de portes
- Manteniment i connexions pel lateral esquerra en una unitat i dreta en les altres dos unitats.
- Fabricat segons EN ISO 285 i marcatge CE.
- Impressora tèrmica alfanumèrica integrada pel registre dels processos d'esterilització.
- Xassís interior de càrrega de l'esterilitzador d'acer inoxidable mínim AISI 304, proveït de guies regulables en alçada i 2 estants.
- Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45) i/o connexió wireless Wi-Fi (amb possibilitat de treballar a 5 Ghz)
- Compatibilitat total amb els carros de carrega i descarrega existents al servei d'esterilització del CCSPT.
- Cicles de processament mínims:
 - Test de buit
 - Test de Bowie & Dick
 - Pre-escalfament
 - Estàndard a 134°C
 - Estàndard a 121°C
 - Ràpid a 134°C
 - Contenidors a 134°C
 - Especial Prions a 134°C

b. Característiques valorables esterilitzadors.

- Panell informatiu independent de la pantalla de maniobra.
- Possibilitat de programar horàriament l'arrancada i l'aturada de l'esterilitzador.

c. Instal·lació dels esterilitzadors:

- Desmuntatge i retirada dos esterilitzadors existents de la marca Matachana Model 1006i fent arribar al CCSPT el certificat de destrucció i reciclatge.
- Modificació d'un esterilitzador existent de la marca Matachana mod. 1008 E-2 per poder encabir i completar la bancada amb el tres equips nous.
- Plafonat d'acer inoxidable pel remat de la instal·lació incorporant dos portes d'acer inoxidable per accés de manteniment.
- Legalització dels equips.

d. Una termodesinfectadora amb les característiques tècniques següents:

- Equip d'acord amb l'EN ISO 15883-1, 2, 5, 6 i marcatge CE a través d'organisme notificat independent.
- Equip compacte, amb capacitat per a la neteja, desinfecció i assecat d'instrumental quirúrgic, instrumental de microcirurgia, equipament d'anestèsia, recipients de gran grandària, contenidors, biberons, utensilis, etc.
- Impressora integrada per a registre dels cicles.
- Cambra de rentada fabricada en acer inoxidable polit mirall, qualitat AISI 316 L, amb cants arrodonits.

- Dimensions de cambra aproximades 705 x 850 x 690 mm. Volum útil mínim de 413 litres.
- Llum a l'interior de la cambra.
- Panells externs i frontals fabricats en acer inoxidable, qualitat AISI 304.
- Equipada amb 2 portes amb bloqueig que impedeixin l'obertura simultània d'aquestes.
- Pantalla tàctil integrada de com a mínim 7 polzades en tots dos costats. Protegida amb policarbonat d'alta resistència que garanteixi total higiene i protecció. Ha de permetre el monitoratge i configuració dels paràmetres de cicle. Les dues pantalles han de mostrar la informació completa del progrés de cicle així com data, hora, cicle de rentada, fase, missatges d'error, temps restant per a finalització de cicle, T^a de cambra, fi de cicle, etc.
- Capacitat de com a mínim 10 programes diferents amb estructura de configuració oberta.
- Drenatge total de l'aigua entre cada fase del cicle.
- Control automàtic de la pressió de rentada.
- Conduccions internes fabricades en acer inoxidable, sense angles morts, per a evitar l'acumulació d'aigua.
- Amb ports de validació per a tests termomètrics.
- Amb sistema de termodesinfecció fins a 93 °C / valor Ao, d'acord amb l'EN ISO 15883-1, 2.
- Dosatge de químics mitjançant, com a mínim 3 bombes dosificadores, amb fluxòmetres incorporats a l'interior de l'equip amb fàcil accés per el manteniment. Possibilitat d'incloure 2 bombes addicionals.
- 2 preses d'aigua incloses, per a aigua descalcificada i desmineralitzada.
- Sistema d'assecat d'alta eficiència.
- Filtre HEPA H14 per a l'aire d'assecat.
- Consum d'aigua molt reduït, màxim 25 litres per fase.
- L'equip ha de disposar de connexió a Ethernet que permeti la descàrrega de cicles i alarmes sense necessitat de programari addicional.
- Nivell de pressió sonora inferior a 60'5 dB.
- Accés a manteniment totalment frontal sense necessitat d'espais laterals addicionals.
- Temps de cicle reduïts. Cicle estàndard per a la rentada d'instrumental amb fase de Prerentada, Rentada, Aclarit, Termodesinfecció i Assecat amb temps total de procés no superior a 45 minuts. Amb Ao > 3000.
- Equip de preescalfament d'aigua per reduir el temps dels cicles de rentat integrat a la mateixa màquina.
- Llicències del software, de servidor i/o de client, necessàries per la connexió de l'equip al software de traçabilitat extern.
- Capacitat de càrrega de fins a 18 cistelles DIN 1/1, col·locades en 6 nivells.
- Portes lliscants automàtiques, fabricades amb doble vidre amb tractament HST (High Shock Thermic). Activació del moviment sense necessitat de compressor d'aire.
- Sistema de consum d'aigua adaptable als racks i necessitats de la càrrega, que permetin un consum inferior amb condicions de càrrega favorables.

- Major capacitat de reprocessament d'instruments DaVinci per cicle.
- e. Instal·lació termodesinfectadora.
- Plafonat d'acer inoxidable pel remat de la instal·lació.
 - Modificació finestra guillotina per el traspàs de material entre l'àrea bruta i l'àrea de preparació.
- f. Accessoris:
- Esterilitzadors:
 - Dos carros de càrrega i descàrrega amb elevació i desplaçament horitzontal elèctric.
 - Termodesinfectadora:
 - Rack flexible de 5 nivells desmuntable.
 - Dos carros de càrrega/descarrega d'altura regulable amb sistema d'ancoratge i bloqueig del rack. Dotat de quatre rodes, dues d'elles amb fre. Fabricat en acer inoxidable AISI-304.
 - Un rack per a instruments DA Vinci Xi amb capacitat fins a 14 suports per a braços robòtics. Dotat de: 10 suports per a braços i 2 suports per a òptiques Davinci com a mínim. Proveït de prestatge inferior amb capacitat per a 3 cistelles DIN.

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament muntats els accessoris corresponents.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada del manteniment preventiu i correctiu de tots els equips subjectes al contracte, durant el període de garantia.

NOTA IMPORTANT: S'haurà de marcar a quina pàgina del document es troba la informació tècnica sol·licitada al plec. La manca de informació sobre les característiques i els requeriments tècnics de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.

3. Manteniment.

La tipologia del contracte de manteniment serà a TOT RISC, durant el període de garantia. S'haurà de detallar tot el que inclou la garantia d'aquest tipus de contracte.

3.1. Intervencions preventives:

El manteniment preventiu dels equips serà d'un mínim de 2 visites anuals. Les visites es faran en dies laborables, *amb acord del servei implicat i del servei de manteniment, previ avís amb un mínim de 7 dies d'antelació. Cada 6 mesos es presentarà un certificat de qualitat de les revisions realitzades, que inclourà el detall de les accions realitzades.

S'hauran de realitzar les revisions anuals que incloguin:

- Comprovació completa de l'aspecte general i neteja.
- Mesures de prevenció (revisions de calibració i ajustaments).
- Canvi de parts de desgast
- Prova de seguretat elèctrica (fuites de corrent).
- Funcions de control
- Proves funcionals
- Mesurament de flux si s'escau
- Control de tensió d'alimentació
- Control de funcions neumàtiques
- Dades i valors obtinguts en cada prova
- Proves de qualitat
- Informe dels resultats obtinguts
- Altres proves necessàries pel correcte funcionament.

Aquestes proves s'hauran de fer seguint les recomanacions de seguretat i del fabricant amb l'objecte de comprovar el correcte funcionament de l'equip.

El PROGRAMA-CALENDARI de revisions es determinarà de mutu acord amb els serveis tècnics del Servei de Manteniment del CCSPT, sempre a intervals raonablement espaiats dins de cada període anual contractat.

Després de cada manteniment preventiu, l'adjudicatari es compromet a lliurar un informe d'estat general de la màquina especificant les accions realitzades i les peces substituïdes així com les hores invertides en el manteniment.

Després de cada intervenció preventiva el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Si bé en el Manteniment Preventiu el licitador proposarà, segons el seu criteri professional, els serveis concrets de manteniment per a cada element i/o sistema, en el cas del Manteniment Normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent.

3.2. Intervencions correctives:

S'hauran de realitzar les necessàries, sense cap límit, per tal de corregir les avaries i els desajustos i/o defectes que es puguin produir.

Caldrà canviar les peces, mecanismes o sistemes defectuosos per a que l'aparell quedi en perfectes condicions d'ús. Tant l'import de la mà d'obra com el dels materials estarà inclòs en aquest contracte.

En cada revisió l'adjudicatari realitzarà els ajustaments, reparacions i substitucions necessàries per a un correcte funcionament de l'equip.

Després de cada intervenció el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Les intervencions correctives tindran una garantia d'un any, com a mínim, per peces i mà d'obra, que serà vàlida també en el cas que hagi finalitzat la vigència d'aquest contracte.

El responsable del Servei de Manteniment del CCSPT establirà si existeix la necessitat de lliurar, periòdicament, el resum d'actuacions realitzades a compte del contracte especificat tals com:

- Número de comunicats d'avaries enviat pel CCSPT.
- Número d'hores utilitzades en cada reparació.
- Recanvis utilitzats en cada reparació.
- Data d'inici i final de la reparació.

3.3. Substitució de components:

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en "Contracte".

La substitució de components es pot detectar en un Manteniment Preventiu o pot ésser objecte d'una intervenció correctiva. En ambdós casos queden incloses la mà d'obra i els materials necessaris per a substituir-los.

3.4. Cobertura de materials i ma d'obra:

El contracte inclou el cost de la mà d'obra, dels desplaçaments, i dels material de totes les reparacions correctives i/o de les intervencions derivades de les inspeccions preventives.

3.5. Inspeccions de seguretat:

Les necessàries per a mantenir els estàndards de seguretat necessaris.

3.6. Condicions generals de la contractació dels manteniments.

L'adjudicatari designarà a una persona responsable pels contactes necessaris amb els gestors del Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en Contracte. S'inclouen totes les despeses d'enviament de recanvis o equips de préstec.

Cas que el Servei de Manteniment del CCSPT ho requereixi l'adjudicatari haurà de disposar de Centre d'Atenció al Client per a comunicar peticions d'avaries i altres tals com reclamacions. El Centre d'Atenció al Client proporcionarà la informació del Pla d'Intervenció en el temps establert, així com el temps estimat per a que l'equip quedi preparat pel seu funcionament correcte.

L'empresa adjudicatària disposarà dels dispositius necessaris per a que els professionals del CCSPT puguin fer peticions de suport tècnic, ja sigui per via telefònica, mitjançant plataforma web, o amb accés remot des del mateix equip. En aquest últim cas el CCSPT proporcionarà l'accés telemàtic.

Les avaries que puguin produir-se durant el període de validesa del present contracte seran ateses segons la seqüència que es detalla:

- Horari per a comunicar avisos d'incidències: atenció telefònica personalitzada de dilluns a divendres entre les 8 h i les 20 h. Fora d'aquest horari es disposarà d'una bústia a on es puguin registrar els avisos.
- Horari laboral: De les 8 AM de Dilluns a les 8 PM de Divendres. S'exclouen festius. L'horari laboral és el que s'emprà per a mesurar el temps de resposta.
- Temps de resposta: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que el Centre d'Atenció al Client de l'empresa adjudicatària confirma la visita d'un tècnic o soluciona la incidència en remot. El temps de resposta serà inferior a 2 hores d'horari laboral.
- Temps d'atenció presencial: temps que transcorre des de que es comunica un incident fins que es confirma la presència d'un tècnic a la Corporació Parc Taulí. El temps d'atenció presencial serà inferior a 8 hores d'horari laboral.
- Temps màxim de reparació: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que queda totalment solucionada. El temps màxim de reparació serà de 24 hores d'horari laboral. En aquells casos en els quals aquest temps hagi d'ésser superior, l'empresa adjudicatària enviarà un informe al gestor del Servei de Manteniment explicant les actuacions realitzades, informant de la causa de la demora, i quantificant el termini de compromís per a solucionar l'avaria. Si el temps de reparació és supera els tres dies laborables l'adjudicatari proporcionarà un equip de préstec equivalent. L'informe serà avaluat pel Cap del Servei de Manteniment i, en cas necessari, s'aplicaran les condicions de "lucre cessant" corresponents.

Amb la finalitat de minimitzar el temps de reparació, l'adjudicatari haurà de mantenir un estoc de peces a les nostres instal·lacions i instrumental que facilitin i agilitzin la feina dels tècnics en totes les seves intervencions.

Els tècnics de l'empresa adjudicatària acompliran les normes assenyalades pels responsables del Servei de Manteniment del CCSPT en tot moment, i assumiran les necessàries segons les condicions del centre i/o dels pacients i usuaris.

En el cas que hi hagués algun equip que es doni de baixa durant l'execució del contracte, només es rescindirà el contracte d'aquest equip, sense que hi hagi cap altra contraprestació econòmica. Els equips que entrin en estat d'obsolescència o presentin discontinuïtat en la substitució d'alguna de les seves peces rebran el mateix tractament.

3.7. Mitjans personals i tècnics.

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que el seu personal ha estat format pel fabricant dels equips objecte d'aquest contracte. Així mateix ha de justificar documentalment que disposa del personal suficient per a garantir el servei objecte de la contractació.

Aquest personal ha d'anar degudament identificat i es requereix l'autorització dels tècnics del Servei de Manteniment per a substituir-lo en cas de necessitat.

Els operaris han d'anar degudament uniformats amb identificació de l'empresa adjudicatària i s'hauran d'acreditar a les oficines dels Serveis Generals del CCSPT sempre que hagin d'accedir a qualsevol recinte del CCSPT.

El personal que desenvolupi qualsevol tipus de feina a les instal·lacions del CCSPT hauran de tenir obligatòriament la documentació de prevenció de riscos laborals introduïda i actualitzada a la plataforma del CCSPT.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la maquinària, les eines i els estris necessaris per a dur a terme les tasques objecte d'aquesta contractació.

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que disposa dels recanvis originals del fabricant de la marca.

4. Documentació tècnica.

Les empreses licitadores hauran d'aportar la documentació següent:

- Projecte tècnic de la instal·lació
- Documentació acreditativa dels recursos tècnics i humans de que disposa l'empresa.
- Relació del personal de l'equip proposat per a aquest servei degudament documentada.
- Relació de mitjans tècnics que aportarà per a aquest servei: maquinària, eines, etc.
- Relació dels Protocols de Manteniment Preventiu a aplicar a les revisions de cadascun dels equips.
- Calendari "proposta" per a les revisions de cadascun dels equips.
- Manual d'usuari i Manual Tècnic.

5. Formació.

L'adjudicatari de la licitació es compromet a realitzar abans de la posada en marxa formació per a l'ús dels equipaments al personal assistencial, en tots els torns de treball de la CCSPT i formació tècnica a l'equip de manteniment per la resolució de possibles incidències i primeres actuacions davant d'avaries. La formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L'horari de formació el proposarà el Centre.

També farà un acompanyament durant la primera setmana de posada en marxa del nou equipament.

6. Altres requeriments.

6.1. Requeriments d'integració.

El software ha de tenir la capacitat d'integrar-se amb els sistemes d'informació de l'hospital, inclosa la sincronització de catàlegs, a través de protocols reconeguts internacionalment (HL7/DICOM/GTD estàndard/...), la configuració i implantació de la integració ha d'estar inclosa dintre de la licitació.

Concretament l'equip ha de complir amb els següents requeriments per garantir la integració i correcta protecció de dades:

El proveïdor ha de garantir la capacitat d'integració amb el HIS corporatiu de la CCSPT (HPC-HCIS), i qualsevol altre sistema que es consideri necessari pel marc del concurs com poden ser sistemes logístics i de gestió, mitjançant HL7 de versions preferiblement 2.5 o posteriors en format XML i/o ER7 de tipus estàndard.

En tots aquells casos que apliquin per la tipologia de dades que es gestionin, la missatgeria englobarà el nivell de ADT (Dades demogràfiques de pacients), peticions (OMG/OMP/OML), resultats (ORU / MDM), i tots aquells que ajudin a la confecció de la llista de treball, tal com els missatges de citació (SIU) si calen. També ha de garantir la possibilitat de utilització de missatgeria de consulta (QBP/RQC/MFQ/SQM). En els casos que apliqui, es garantirà la missatgeria necessària per construir el circuit complet de petició, llistes de treball i enviament de resultats, incloent manteniment de taules mestres si així es considerés (MFN).

En cas de generar-se informes de resultats, el sistema haurà de ser capaç de comunicar i enviar aquests al HIS corporatiu, tant mitjançant pdf en base64, com per dades estructurades, incloent la possibilitat de incorporar tots ells en l'enviament del missatge HL7 que correspongui. Al mateix temps, ha de garantir que aquesta informació manté el corresponent control de versions, i ser capaç de adjuntar aquesta informació en el propi missatge.

Les integracions hauran de ser implementades via TCP/IP Sockets, API REST o SOAP/Webservices, no s'admetrà en cap cas una gestió mitjançant carpetes compartides.

El sistema haurà de proporcionar la possibilitat que les dades quedin emmagatzemades en un servidor central que garanteixi els processos de còpia i recuperació.

El sistema haurà de proporcionar la possibilitat de comunicació per connexions directes a xarxa, no únicament mitjançant sistemes wifi.

En el cas d'aparells d'electromedicina es considera convenient que el proveïdor proporcioni capacitats de connexió mitjançant protocol GDT estàndard.

En cas d'haver-hi integració per missatgeria, el sistema subministrat haurà de ser capaç de gestionar els ACK de resposta de cadascú dels missatges, tant a nivell de recepció, com de aplicació (sistema de doble ACK). I al mateix temps haurà de garantir el reenviament d'aquests controlat si no hi ha ACK de recepció, i la gestió correcta per part del usuari final si es dona algun error en el ACK de aplicació.

Totes les integracions hauran de seguir les recomanacions IHE, i els estàndards HL7.

6.2. Requeriments dels nous S.I. del CCSPT

6.2.1. Implantació:

- Per a cada nou sistema d'informació a instal·lar, el CCSPT nomenarà un membre de l'àrea de S.I. que serà el responsable del projecte / producte. La seva funció serà la d'interlocució i coordinació entre el proveïdor extern de l'aplicació, la resta d'àrees de S.I. i els usuaris finals.
- Tot sistema que el proveïdor adjudicatari proposi haurà d'estar instal·lat en la infraestructura corporativa de servidors virtuals del CCSPT seguint les directrius i polítiques que la Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació aplica, no acceptant la instal·lació de servidors físics.
- La Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació del CCSPT custodiarà l'accés i les gestió sobre els potencials servidors que es requereixin instal·lar.
- Previ a cap tasca tècnica es realitzaran les reunions presencials necessàries amb l'àrea d'Explotació del CCSPT i el responsable del projecte/producte, per reunir tota la informació necessària i poder realitzar un correcte Disseny de la Solució (DSO), així com la presa de requeriments tècnics per validar les necessitats d'infraestructura, emmagatzemament, monitoratge, etc. del nou aplicatiu.
- El proveïdor adjudicatari haurà de detallar en la seva proposta el dimensionament de servidors (CPU i memòria) i emmagatzemament requerit pel correcte funcionament del nou sistema d'informació així com la previsió de creixement. També haurà de detallar (en cas de ser requerida) tota llicència de software base i/o base de dades necessària. Per part de la CSPT, si no es disposa prèviament, no

s'assumirà cap cost de llicència addicional al de l'aplicatiu de l'empresa adjudicatària.

- No es permetrà la instal·lació de versions de sistema operatiu o programari base (gestió de base de dades, servidors d'aplicacions, etc) sense suport actiu dels respectius fabricants. Les versions de sistema operatiu suportades són Windows Server i SUSE Linux Enterprise Server. Les bases de dades suportades són Oracle DB i Microsoft SQL Server. Els servidors d'aplicacions suportats són JBoss EAP i Tomcat. Els servidors web suportats són Microsoft IIS i Apache.
- El nou sistema haurà d'instal·lar-se en almenys dos entorns del CCSPT (Preproducció i Producció).
- El proveïdor haurà d'instal·lar la seva aplicació conjuntament amb l'equip d'Explotació del CCSPT en entorns no-productius del CCSPT on es validarà el seu correcte funcionament i integració, així como proves de rendiment, si s'escau.
- El proveïdor proporcionarà documentació tècnica, funcional i quaderns de prova per verificar el correcte funcionament de l'aplicatiu. També proporcionarà un manual de desplegament per que l'equip d'Explotació del CCSPT instal·li el nou sistema al entorn de producció.
- El proveïdor proporcionarà documentació tècnica del backup i còpies de seguretat necessàries per evitar pèrdues d'informació en cas de fallida així com manual de recuperació del sistema des de la còpia de seguretat.
- En cas que la CSPT ho requereixi el proveïdor haurà d'estar físicament durant el procés d'implantació no significant cap cost addicional per a la CSPT. Durant la fase de desenvolupament del projecte (DPR), i davant de qualsevol canvi posterior, qualsevol petició de suport / visita presencial per part del proveïdor ha de ser en data i hora pactada prèviament per mitjà del responsable del projecte / producte.

6.2.2. Manteniment:

- En cas que la CSPT ho requereixi el proveïdor haurà d'estar físicament durant el procés d'implantació no significant cap cost addicional per a la CSPT. Durant la fase de desenvolupament del projecte (DPR), i davant de qualsevol canvi posterior, qualsevol petició de suport / visita presencial per part del proveïdor ha de ser en data i hora pactada prèviament per mitjà del responsable del projecte / producte.
- El proveïdor no podrà accedir als entorns de producció del CCSPT. Qualsevol actuació sobre ells haurà de venir de la mà d'una petició (RFC) que executarà l'equip d'Explotació del CCSPT a la que el proveïdor haurà de donar suport. La CSPT proporcionarà al proveïdor la plantilla requerida per sol·licitar aquests canvis (RFC).
- En els casos que apliqui (nova versió, etc.) aquesta petició caldrà fer-se prèviament en els entorns no productius.

- Les empreses licitadores identificaran dins la seva proposta com tenen previst articular el manteniment del sistema d'informació durant la vigència del contracte, és a dir, caldrà explicitar el tipus/horari de suport, els Acords de Nivell de Servei, etc.
- L'horari de les actuacions es faran segons la planificació que marqui el CCSPT i que seran acordades amb el proveïdor per mitjà del responsable del projecte / producte.

7. Termini de lliurament.

La entrega de l'equipament s'haurà de realitzar dintre dels 60 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte.

8. Obligacions de l'empresa adjudicatària en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes de la CCSPT.

L'adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d'organització preventiva així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CCSPT.

Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba:

- Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
- Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.
- Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CCSPT).
- Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p.ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
- Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari:

- La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar.
- Actuació en cas d'emergències als centres del CCSPT.
- Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.

9. Abast del subministrament.

S'entendrà inclòs en el preu ofert per al subministrament, sense sobre cost pel CCSPT:

- a. Transport.
- b. Lliurament del Llibre d'instruccions.
- c. Desplaçament de tècnic per a punts descrits a continuació:
 - Instal·lació de l'equip.
 - Posada en servei.
 - Formació in situ.
 - Legalització de l'equip.

10. Garantia.

El termini mínim de garantia de l'aparell serà de 2 anys des de la posada en servei.

11. Visita al centre.

El licitadors hauran d'aportar certificat de la visita de les instal·lacions signat expedit per el CCSPT, la visita a les instal·lacions és obligatòria i es publicarà al perfil del contractant la data de la mateixa. La no realització de la visita i per tant no disposar del certificat suposa l'exclusió del procediment.