

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	02	Moviment de terres zona interior
Títol 3	03	Mota de terres interior(est)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	38,99	2,000	77,98
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	13,65	5,000	68,25
3	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15)	88,61	2,000	177,22
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	43,16	2,000	86,32
5	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 8)	81,06	2,000	162,12
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 7)	120,95	2,000	241,90
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)	64,53	1,000	64,53
8	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)	47,92	1,000	47,92
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	36,13	1,000	36,13
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	31,70	1,000	31,70
11	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)	104,16	2,000	208,32
TOTAL Títol 3			01.02.03			1.202,39

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	02	Moviment de terres zona interior
Títol 3	06	Diposit de terres i regularització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 8)	81,06	0,000	0,00
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	31,70	0,000	0,00
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	36,13	0,000	0,00
4	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)	47,92	0,000	0,00
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 7)	120,95	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	43,16	0,000	0,00
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	38,99	0,000	0,00
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15)	88,61	0,000	0,00
9	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)	104,16	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	13,65	5,000	68,25
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)	64,53	1,000	64,53

TOTAL	Títol 3		01.02.06			132,78
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	04	Camins

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15)	88,61	0,000	0,00
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	38,99	0,000	0,00
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	31,70	0,000	0,00
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	36,13	0,000	0,00
5	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)	47,92	0,000	0,00
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)	64,53	2,000	129,06
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 7)	120,95	0,000	0,00
8	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 8)	81,06	0,000	0,00
9	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 11)	36,57	1,000	36,57
10	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	31,70	1,000	31,70
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	13,65	10,000	136,50
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	43,16	0,000	0,00
13	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 13)	8,95	1,000	8,95
14	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)	104,16	0,000	0,00
15	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 14)	210,10	7,000	1.470,70

TOTAL	Capítol		01.04			1.813,48
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	05	Zona recepció i àrees tractament especial

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 14)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 13)	8,95	1,000	8,95
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 11)	36,57	1,000	36,57
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)	64,53	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

5	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	31,70	1,000	31,70
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	13,65	5,000	68,25

TOTAL	Capítol	01.05	1.616,17
-------	---------	-------	----------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	06	Mobiliari, tanques i elements informatius
Titul 3	02	Tanques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 19)	51,21	1,000	51,21
2	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 20)	123,80	1,000	123,80
3	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 17)	40,58	1,000	40,58
4	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 18)	33,64	1,000	33,64

TOTAL	Titul 3	01.06.02	249,23
-------	---------	----------	--------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Titul 3	02	Plantacio P1.1. Tamarigars int.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
3	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 22)	88,20	2,000	176,40
4	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 21)	280,60	2,000	561,20

TOTAL	Titul 3	01.07.02	737,60
-------	---------	----------	--------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Titul 3	03	Plantacio P1.2. Tamarigars zona litoral

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,	131,41	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

		segons normes vigents (P - 1)				
2	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 21)	280,60	0,000	0,00
3	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 22)	88,20	0,000	0,00
4	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3		01.07.03		0,00

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	05	Plantació P2a. Vegetació de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.07.05	0,00
Obra	01	RET-21256 CQ	
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal	
Títol 3	06	Plantació bardisses i mat. mediterrani	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
3	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 21)	280,60	0,000	0,00
4	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 22)	88,20	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.07.06	0,00
Obra	01	RET-21256 CO		

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	07	Plantació P4. Forestal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.07.07			0,00

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	08	Plantació P5. Arbustives amb fruit

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.07.08			0,00

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	09	Plantació P6. Arbustives per polinitzadors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.07.09			0,00

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	12	Plantació P8. Arbustives mixtes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,	131,41	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

			Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)			
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.07.12			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	19	Unitats de major format

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR352105	U	Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 21)	280,60	0,000	0,00
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	0,000	0,00
3	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 22)	88,20	0,000	0,00
4	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.07.19			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	RET-21256 CQ
Capítol	07	Plantació i tractament vegetal
Títol 3	20	Sembres i hidrosembres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	2,000	262,82
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 23)	394,20	2,000	788,40
3	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 24)	148,50	1,000	148,50
4	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 25)	75,92	1,000	75,92
5	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 26)	542,17	1,000	542,17
6	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) (P - 27)	385,50	2,000	771,00

EUR

PRESSUPOST		*	Pàg.: 7
TOTAL	Titol 3	01.07.20	2.588,81

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.01.01.01	Retirada de restes de vehicles	0,00
Titol 4	01.01.01.02	Retirada de residus varis i voluminosos	0,00
Titol 4	01.01.01.03	Eliminació de residus de fibrociment	0,00
Titol 4	01.01.01.04	Eliminació de residus de la construcció	0,00
Titol 3	01.01.01	Eliminació de residus i runes	0,00
			0,00
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Eliminació de residus i runes	0,00
Titol 3	01.01.02	Demolicions i enderrocs	0,00
Titol 3	01.01.03	Eliminació vegetació al·lòctona	0,00
Titol 3	01.01.04	Esbrossada	0,00
Titol 3	01.01.05	Descompactació	0,00
Capítol	01.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.02.01	Creació llacuna interior oest	0,00
Titol 3	01.02.02	Creació llacuna interior est	0,00
Titol 3	01.02.03	Mota de terres interior(est)	1.202,39
Titol 3	01.02.04	Eliminació camí	0,00
Titol 3	01.02.05	Reblert de terres en plataforma	0,00
Titol 3	01.02.06	Diposit de terres i regularització	132,78
Titol 3	01.02.07	Basses per amfibis	0,00
Capítol	01.02	Moviment de terres zona interior	1.335,17
Titol 3	01.03.01	Madalers	0,00
Titol 3	01.03.02	Remodelació de terrenys entre llacunes	0,00
Capítol	01.03	Moviment de terres zona litoral	0,00
Titol 3	01.06.01	Tanca mirador	0,00
Titol 3	01.06.02	Tanques	249,23
Titol 3	01.06.03	Mobiliari i elements informatius	0,00
Capítol	01.06	Mobiliari, tanques i elements informatius	249,23
Titol 3	01.07.01	Actuacions preliminars	0,00
Titol 3	01.07.02	Plantació P1.1. Tamarigars int.	737,60
Titol 3	01.07.03	Plantació P1.2. Tamarigars zona litoral	0,00
Titol 3	01.07.04	Plantació P1.3. Alocar	0,00
Titol 3	01.07.05	Plantació P2a. Vegetació de ribera	0,00
Titol 3	01.07.06	Plantació bardisses i mat. mediterrani	0,00
Titol 3	01.07.07	Plantació P4. Forestal	0,00
Titol 3	01.07.08	Plantació P5. Arbustives amb fruit	0,00
Titol 3	01.07.09	Plantació P6. Arbustives per polinitzadors	0,00
Titol 3	01.07.10	Plantació P7.1. Helofitiques 1	0,00
Titol 3	01.07.11	Plantació P7.2. Helofitiques 2	0,00
Titol 3	01.07.12	Plantació P8. Arbustives mixtes	0,00
Titol 3	01.07.13	Plantació P9.1. Jonquera mediterrània	0,00
Titol 3	01.07.14	Plantació P9.2. Jonquera amb plantatge marí	0,00
Titol 3	01.07.15	Plantació P10. Vegetació de saladar	0,00
Titol 3	01.07.16	Plantació P11.1. Rereduna	0,00
Titol 3	01.07.18	Plantació P11.2. Psammòfiles	0,00
Titol 3	01.07.19	Unitats de major format	0,00
Titol 3	01.07.20	Sembres i hidrosembres	2.588,81
Capítol	01.07	Plantació i tractament vegetal	3.326,41
			4.910,81

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	0,00
Capítol	01.02	Moviment de terres zona interior	1.335,17
Capítol	01.03	Moviment de terres zona litoral	0,00
Capítol	01.04	Camins	1.813,48
Capítol	01.05	Zona recepció i àrees tractament especial	1.616,17
Capítol	01.06	Mobiliari, tanques i elements informatius	249,23
Capítol	01.07	Plantació i tractament vegetal	3.326,41
Capítol	01.08	Fauna	0,00
Capítol	01.09	Protecció dunes	0,00
Capítol	01.10	Arqueologia	0,00
Capítol	01.11	Gestió de residus de l'obra	0,00
Capítol	01.12	Seguretat i salut	0,00
Capítol	01.14	Acció cultural	0,00
Obra	01	RET-21256 CQ	8.340,46
			8.340,46
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	RET-21256 CQ	8.340,46
			8.340,46

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.340,46
-------------------------------------	----------

Subtotal	8.340,46
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 8.340,46.....	1.751,50
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 10.091,96
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
