

Núm. expedient: 292/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Contracte de serveis reservat de prevenció d'incendis forestals amb treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible en boscos de propietat i/o gestió municipal de l'àrea de Sant Gregori.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS FORESTALS PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

ADJUDICADOR:	Ajuntament de Falset
TIPUS DE CONTRACTE:	Serveis
EXPEDIENT:	319/2023
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ(IVA INCLÒS):	23.096,09 €
DESCRIPCIÓ:	Actuacions de prevenció d'incendis forestals.
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:	Procediment obert simplificat abreujat

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, la contractació del servei de desbrossat i neteja per reducció de la càrrega de combustible a la franja perimetral de protecció prioritària del municipi de Falset.

2. ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Falset amb el suport tècnic del el Consorci de la Serra de Llaberia, d'acord amb les bases de la convocatòria de les subvencions per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus es va proposar per la línia 1 de Prevenció Local d'Incendis Forestals.

Situació general de les zones de tractament:





3. GESTIÓ DEL SERVEI

L'actuació de reducció de càrrega de combustible vegetal està contemplada com a punt estratègic de gestió d'incendis dins el Pla de Prevenció d'incendis municipal i dins de l'actualització del projecte d'infraestructures estratègiques i bàsiques de prevenció d'incendis forestals d'un Perímetre de Protecció Prioritària (PPP).

Les formacions predominants són estructures d'arbrats adults amb un sotabosc dens format per coscolls, amb bruc arbori i presència d'alzinars i arboços de rebrot. A conseqüència de les ventades i nevades s'acumulen moltes restes mortes, generant una alta càrrega de combustible mort.

Els tractaments consisteixen en la reducció de la càrrega de combustible per unitat de tractament, amb reducció de la densitat arbrada (FCC: 60-80%) i de matoll i esporga de l'arbrat restant. Les restes generades es traslladaran en pista per ser triturades amb bioestelladora de remolc o tractor amb picadora de martells en ells llocs on sigui possible i la resta seran triturades in situ.

Els treballs, de manera genèrica i esquemàtica, es plantegen de la següent forma:

- Aclarida selectiva de millora en boscos amb densitat alta (cobertura >70%): tractament del sotabosc dens i obertura parcial de l'arbrat.
- En cas de selecció de peus d'arbrat s'estableix la prioritat de conservació de frondoses de fulla caduca (roure, lledoner, garrofer, moixera, auró, ...) amb menor prioritats espècies d'elevada inflamabilitat i càrrega de combustible com: l'alzina, xiprer, pi blanc o ginebre.
- La poda es realitza amb un màxim de 3,5 metres d'alçada mitjançant pèrtiga telescòpica o fins a la meitat de l'alçada total de l'arbre per exemplars menors.



Núm. expedient: 292/2024

Procediment: Obert simplificat abreujat

Contracte: Contracte de serveis reservat de prevenció d'incendis forestals amb treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible en boscos de propietat i/o gestió municipal de l'àrea de Sant Gregori.

- Les restes de branques i capçades es retiraran a un lloc hàbil per ser triturades. En cas de que no sigui possible es trituraran in situ.
- Les llenyes gruixudes es tallaran en seccions i es deixaran a les vores per afavorir la recollida per part dels propietaris.
- Les estructures de pedra en sec tals com marjades, canaletes o talussos es respectaran.
- Els desaigües de la vora dels vials, es netejaran de vegetació i es prepararan per facilitar els treballs d'arranjament del ferm.

Els treballs tenen una superfície de 6,50 ha, de les quals 0,24 ha són zones de densitat mitjana i 6,26 ha zones de densitat alta, amb gran abundància de vegetació i de restes mortes pels efectes de ventades i nevades dels darrers anys.

El termini per a realitzar el servei s'estableix en 6 setmanes.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ. PREU DEL CONTRACTE

- Desglossament del pressupost de licitació:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	19.087,68 €
21% I.V.A.	4.008,41 €
PRESSUPOST DE CONTRACTA	23.096,09 €

A l'efecte previst a l'article 101.1 LCSP 2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la quantitat de **19.087,68 euros (IVA no inclòs)**.

5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El codi CPV de l'empresa contractista per a la realització d'aquest contracte serà:

77200000-2 Serveis forestals

77312000-0 Serveis de desbrossada

6. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l'Ajuntament de Falset. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal





Ajuntament de Falset

tècnic del departament d'urbanisme tindrà accés, en qualsevol moment, a l'obra, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l'Ajuntament de Falset.

L'empresa adjudicatària designarà a peu d'obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l'obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

A Falset, en la data i hora de la signatura electrònica



Codi Validació: XTGW7WF4PA5DMEHS9K572FY2C
Verificació: <https://falset.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4