

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	02	Sistema estructural
SubCapítol	01	Fonaments i contenció de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	67,08	1,000	67,08
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	87,22	1,000	87,22
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	SubCapítol	01.01.02.01	470,08
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	02	Sistema estructural
SubCapítol	02	Estructura
SubSubCapítol	01	Formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.02.02.01	315,78
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
SubCapítol	01	Terres en contacte amb el terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	105,26	1,000	105,26

TOTAL	SubCapítol	01.01.03.01	105,26
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
SubCapítol	03	Façanes
SubSubCapítol	01	Part massissa

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 8)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.03.03.01			512,67
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
SubCapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
SubSubCapítol	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 7)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.04.02.01			503,44
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
SubCapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
SubSubCapítol	02	Fals Sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 5)	79,53	1,000	79,53

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.04.02.02			79,53
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	--------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
SubCapítol	03	Escales i rampes interiors
SubSubCapítol	01	Elements de protecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 6)	131,28	1,000	131,28

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.04.03.01			131,28
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	01	Sistemes de transport
SubSubCapítol	01	Ascensors

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 20)	630,00	1,000	630,00
2 JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.05.01.01	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	03	Instal·lacions d'aigua
SubSubCapítol	01	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Fracció de jornada per proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 17)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.01.05.03.01	315,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	05	Instal·lacions tèrmiques
SubSubCapítol	01	Climatització
SubApartat	03	Distribució líquid/gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 11)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubApartat	01.01.05.05.01.03	630,00
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 12)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubCapitol	01.01.05.06	630,00
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	08	Instal.lacions elèctriques
SubSubCapitol	01	Instal.lacions elèctriques
SubApartat	01	Connexió a terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Fracció de jornada per proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 14)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubApartat	01.01.05.08.01.01	315,00
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	09	Instal.lacions d'il.luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubCapitol	01.01.05.09	630,00
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	10	Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Fracció de jornada per proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	315,00	1,000	315,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	SubCapítol	01.01.05.10			315,00	
Obra	01	PP0-21301 CQ				
SubObra	01	ON Edifici al Carrer Bailèn				
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve				
SubCapítol	14	Altres instal.lacions de protecció i seguretat				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Fracció de jornada per proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	315,00	1,000	315,00
TOTAL	SubCapítol	01.01.05.14			315,00	
Obra	01	PP0-21301 CQ				
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall				
Capítol	02	Sistema estructural				
SubCapítol	02	Estructura				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 4)	17,50	1,000	17,50
TOTAL	SubCapítol	01.02.02.02			17,50	
Obra	01	PP0-21301 CQ				
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall				
Capítol	03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors				
SubCapítol	03	Façanes				
SubSubCapítol	01	Obertures				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 8)	512,67	1,000	512,67
TOTAL	SubSubCapítol	01.02.03.03.01			512,67	
Obra	01	PP0-21301 CQ				
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall				
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors				
SubCapítol	02	Compartimentació interior horitzontal				
SubSubCapítol	02	Fals sostre				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 5)	79,53	2,000	159,06
TOTAL	SubSubCapítol	01.02.04.02.02			159,06	
Obra	01	PP0-21301 CQ				

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	03	Instal·lacions d'aigua
SubSubCapítol	01	Abastament AFS i distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 9)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.02.05.03.01	630,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	03	Instal·lacions d'aigua
SubSubCapítol	05	Producció de ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJVA9B0A	U	Fracció de jornada per proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - caldera mural, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: (Tª de fums, contingut CO2, contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tir, contingut O2, rendiment), pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85°C, comprovació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament termòstat, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua), funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de posada a règim caldera i funcionament regulació aigua calenta. (P - 19)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.02.05.03.05	315,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	04	Evacuació d'aigües
SubSubCapítol	01	Sanejament pluvial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 18)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.02.05.04.01	630,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	05	Instal.lacions tèrmiques
SubSubCapitol	03	Emissors d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 10)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubSubCapitol	01.02.05.05.03			630,00
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	08	Instal.lacions elèctriques
SubSubCapitol	01	Instal.lacions elèctriques
SubApartat	01	Connexió a terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV99C01	U	Fracció de jornada per proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 23)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubApartat	01.02.05.08.01.01			315,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
SubCapitol	08	Instal.lacions elèctriques
SubSubCapitol	01	Instal.lacions elèctriques
SubApartat	04	Distribució elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	SubApartat	01.02.05.08.01.04			630,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

SubCapítol	08	Instal·lacions elèctriques
SubSubCapítol	02	Instal·lació solar fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U			
		Fracció de jornada per verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 16)	315,00	1,000	315,00
2	JGVE8E01	U			
		Fracció de jornada per inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 15)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubSubCapítol	01.02.05.08.02			630,00
--------------	----------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PP0-21301 CQ
SubObra	02	OR Millora casa Forestal de la Vall
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
SubCapítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U			
		Fracció de jornada per proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 22)	315,00	1,000	315,00

TOTAL	SubCapítol	01.02.05.12			315,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : SubApartat			Import
SubApartat	01.01.05.05.01.01	Producció fred/calor	0,00
SubApartat	01.01.05.05.01.02	Unitats terminals	0,00
SubApartat	01.01.05.05.01.03	Distribució líquid/gas	630,00
SubApartat	01.01.05.05.01.04	Control i maniobra	0,00
SubApartat	01.01.05.05.01.05	Varis	0,00
SubSubCapítol	01.01.05.05.01	Climatització	630,00
SubApartat	01.01.05.08.01.01	Connexió a terra	315,00
SubApartat	01.01.05.08.01.02	Escomesa i derivació individual	0,00
SubApartat	01.01.05.08.01.03	Quadres elèctrics	0,00
SubApartat	01.01.05.08.01.04	Distribució elèctrica	0,00
SubApartat	01.01.05.08.01.05	Mecanismes	0,00
SubApartat	01.01.05.08.01.07	Varis	0,00
SubSubCapítol	01.01.05.08.01	Instal.lacions elèctriques	315,00
SubApartat	01.02.05.08.01.01	Connexió a terra	315,00
SubApartat	01.02.05.08.01.02	Escomesa i derivació individual	0,00
SubApartat	01.02.05.08.01.03	Quadres elèctrics	0,00
SubApartat	01.02.05.08.01.04	Distribució elèctrica	630,00
SubApartat	01.02.05.08.01.05	Mecanismes	0,00
SubApartat	01.02.05.08.01.07	Varis	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.08.01	Instal.lacions elèctriques	945,00
			1.890,00
NIVELL 5 : SubSubCapítol			Import
SubSubCapítol	01.01.00.01.01	Enderrocs	0,00
SubSubCapítol	01.01.00.01.02	Gestió Residus	0,00
SubCapítol	01.01.00.01	Enderrocs	0,00
SubSubCapítol	01.01.02.02.01	Formigó	315,78
SubSubCapítol	01.01.02.02.02	Fusta	0,00
SubCapítol	01.01.02.02	Estructura	315,78
SubSubCapítol	01.01.03.03.01	Part massissa	512,67
SubSubCapítol	01.01.03.03.02	Obertures	0,00
SubSubCapítol	01.01.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
SubCapítol	01.01.03.03	Façanes	512,67
SubSubCapítol	01.01.03.05.01	Part massissa	0,00
SubSubCapítol	01.01.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
SubSubCapítol	01.01.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
SubCapítol	01.01.03.05	Cobertes	0,00
SubSubCapítol	01.01.04.01.01	Part massissa	0,00
SubSubCapítol	01.01.04.01.02	Obertures	0,00
SubSubCapítol	01.01.04.01.03	Acabats interiors	0,00
SubCapítol	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
SubSubCapítol	01.01.04.02.01	Paviments	503,44
SubSubCapítol	01.01.04.02.02	Fals Sostres	79,53
SubSubCapítol	01.01.04.02.03	Acabats interiors	0,00
SubCapítol	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	582,97
SubSubCapítol	01.01.04.03.01	Elements de protecció	131,28
SubSubCapítol	01.01.04.03.02	Acabats interiors	0,00
SubCapítol	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	131,28
SubSubCapítol	01.01.05.01.01	Ascensors	1.260,00
SubCapítol	01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

SubSubCapítol	01.01.05.03.01	Escomesa	315,00
SubSubCapítol	01.01.05.03.02	Xarxa distribució interior	0,00
SubSubCapítol	01.01.05.03.03	Aixetes i accessoris	0,00
SubCapítol	01.01.05.03	Instal.lacions d'aigua	315,00
SubSubCapítol	01.01.05.04.01	Sanejament pluvial	0,00
SubSubCapítol	01.01.05.04.02	Sanejament residual	0,00
SubCapítol	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
SubSubCapítol	01.01.05.05.01	Climatització	630,00
SubCapítol	01.01.05.05	Instal.lacions tèrmiques	630,00
SubSubCapítol	01.01.05.08.01	Instal.lacions elèctriques	315,00
SubSubCapítol	01.01.05.08.02	Instal.lació solar fotovoltaica	0,00
SubCapítol	01.01.05.08	Instal.lacions elèctriques	315,00
SubSubCapítol	01.02.03.03.01	Obertures	512,67
SubCapítol	01.02.03.03	Façanes	512,67
SubSubCapítol	01.02.03.05.01	Part massissa	0,00
SubSubCapítol	01.02.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
SubCapítol	01.02.03.05	Cobertes	0,00
SubSubCapítol	01.02.04.01.01	Part massissa	0,00
SubSubCapítol	01.02.04.01.02	Obertures	0,00
SubSubCapítol	01.02.04.01.03	Acabats interiors	0,00
SubCapítol	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
SubSubCapítol	01.02.04.02.01	Paviments	0,00
SubSubCapítol	01.02.04.02.02	Fals sostre	159,06
SubSubCapítol	01.02.04.02.03	Acabats interiors	0,00
SubCapítol	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	159,06
SubSubCapítol	01.02.05.03.01	Abastament AFS i distribució	630,00
SubSubCapítol	01.02.05.03.02	Ramal de distribució general	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.03.03	Xarxa de distribució interior	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.03.04	Aixetes i accessoris	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.03.05	Producció de ACS	315,00
SubCapítol	01.02.05.03	Instal.lacions d'aigua	945,00
SubSubCapítol	01.02.05.04.01	Sanejament pluvial	630,00
SubSubCapítol	01.02.05.04.02	Sanejament residual	0,00
SubCapítol	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	630,00
SubSubCapítol	01.02.05.05.01	Producció calefacció i ACS	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.05.02	Canonades i vàlvules	0,00
SubSubCapítol	01.02.05.05.03	Emissors d'aigua	630,00
SubSubCapítol	01.02.05.05.04	Varis	0,00
SubCapítol	01.02.05.05	Instal.lacions tèrmiques	630,00
SubSubCapítol	01.02.05.08.01	Instal.lacions elèctriques	945,00
SubSubCapítol	01.02.05.08.02	Instal.lació solar fotovoltaica	630,00
SubCapítol	01.02.05.08	Instal.lacions elèctriques	1.575,00
			8.514,43

NIVELL 4 : SubCapítol			Import
SubCapítol	01.01.00.01	Enderrocs	0,00
SubCapítol	01.01.00.02	Estudi Geotècnic	0,00
Capítol	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
SubCapítol	01.01.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Capítol	01.01.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
SubCapítol	01.01.02.01	Fonaments i contenció de terres	470,08
SubCapítol	01.01.02.02	Estructura	315,78
Capítol	01.01.02	Sistema estructural	785,86

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

SubCapítol	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny	105,26
SubCapítol	01.01.03.03	Façanes	512,67
SubCapítol	01.01.03.04	Mitgeres	0,00
SubCapítol	01.01.03.05	Cobertes	0,00
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	617,93
SubCapítol	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
SubCapítol	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	582,97
SubCapítol	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	131,28
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	714,25
SubCapítol	01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00
SubCapítol	01.01.05.03	Instal.lacions d'aigua	315,00
SubCapítol	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
SubCapítol	01.01.05.05	Instal.lacions tèrmiques	630,00
SubCapítol	01.01.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire	630,00
SubCapítol	01.01.05.08	Instal.lacions elèctriques	315,00
SubCapítol	01.01.05.09	Instal.lacions d'il.luminació	630,00
SubCapítol	01.01.05.10	Telecomunicacions	315,00
SubCapítol	01.01.05.12	Instal.lacions de protecció contra incendi	0,00
SubCapítol	01.01.05.14	Altres instal.lacions de protecció i seguretat	315,00
Capítol	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	4.410,00
SubCapítol	01.02.00.01	Enderrocs	0,00
Capítol	01.02.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
SubCapítol	01.02.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Capítol	01.02.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
SubCapítol	01.02.02.02	Estructura	17,50
Capítol	01.02.02	Sistema estructural	17,50
SubCapítol	01.02.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
SubCapítol	01.02.03.03	Façanes	512,67
SubCapítol	01.02.03.05	Cobertes	0,00
Capítol	01.02.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	512,67
SubCapítol	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
SubCapítol	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	159,06
Capítol	01.02.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	159,06
SubCapítol	01.02.05.03	Instal.lacions d'aigua	945,00
SubCapítol	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	630,00
SubCapítol	01.02.05.05	Instal.lacions tèrmiques	630,00
SubCapítol	01.02.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat de l'aire	0,00
SubCapítol	01.02.05.07	Gas	0,00
SubCapítol	01.02.05.08	Instal.lacions elèctriques	1.575,00
SubCapítol	01.02.05.09	Instal.lacions d'il.luminació	0,00
SubCapítol	01.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
SubCapítol	01.02.05.12	Instal.lacions de protecció contra incendi	315,00
Capítol	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	4.095,00

11.312,27

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol	01.01.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Capítol	01.01.02	Sistema estructural	785,86
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	617,93
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	714,25
Capítol	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	4.410,00
Capítol	01.01.06	Equipament	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítol	01.01.GR	Gestió de residus	0,00
SubObra	01.01	ON Edifici al Carrer Bailèn	6.528,04
Capítol	01.02.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol	01.02.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Capítol	01.02.02	Sistema estructural	17,50
Capítol	01.02.03	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	512,67
Capítol	01.02.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	159,06
Capítol	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	4.095,00
Capítol	01.02.06	Equipament	0,00
Capítol	01.02.GR	Gestió de residus	0,00
SubObra	01.02	OR Millora casa Forestal de la Vall	4.784,23

11.312,27

NIVELL 2 : SubObra			Import
SubObra	01.01	ON Edifici al Carrer Bailèn	6.528,04
SubObra	01.02	OR Millora casa Forestal de la Vall	4.784,23
SubObra	01.03	Seguretat i Salut	0,00
Obra	01	PP0-21301 CQ	11.312,27

11.312,27

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PP0-21301 CQ	11.312,27
			11.312,27

CONTROL DE QUALITAT. NOU EDIFICI AL CARRER BAILÈN 9 I MILLORA DE LA CASA FORESTAL
DE LA VALL A ROQUETES.
CLAU: PP0-21301

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	11.312,27
-------------------------------------	-----------

Subtotal	11.312,27
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 11.312,27.....	2.375,58
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 13.687,85
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRETZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
