

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PISTA DE GEL DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2024-2025 I 2025-2026 A LA CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS.

1- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en règim de lloguer, instal·lació, desmuntatge i gestió d'una pista de gel a la plaça Major, durant la campanya de Nadal 2024-2025 i 2025-2026, segons les quantitats i especificacions reflectides en aquest propi plec.

2- PRESTACIONS A CONTRACTAR.

Més concretament, el contractista es farà càrrec de les prestacions següents:

- Subministrament en règim de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge d'una pista de gel d'unes dimensions mínimes de **25m x 14m**.
- Servei de manteniment de la pista de gel i totes les instal·lacions complementàries.
- Servei de gestió del funcionament de la pista de gel.
- Aportació d'un mínim de 180 parells de patins en bon estat, aparellats i numerats amb suficients mides per donar cobertura a tots els usuaris de la pista en talles del 26 a 48.
- Aportació de **30 patins de doble gavineta pels més petits i 20 pingüins i ossos, o similars**, que ajuden a mantenir l'equilibri dels més petits i els ajuden a patinar.
- Aportació de cascos per nens.
- Contractació de personal tècnic (mínim 3 tècnics) per a la gestió de la pista de gel.
- Subministrament de **40 grampons pels acompanyants**.
- Subministrament de bosses higièniques entre mitjons i botes.
- Instal·lació des de la màquina frigorífica fins al quadre de llum.
- Instal·lació de tarima de base de **424m² per a la pista de gel**.
- Carpa pagoda de 3 x 3 metres, amb laterals i aboca aigües collades en tarima (transport, muntatge i desmuntatge).
- Taquilla amb magatzem amb dos portes d'accés i taquilla amb punts de venda de tiquets amb taula de cobrament (transport, muntatge i desmuntatge).
- Taulell de 1,10 metres d'alçada amb taulell en blanc, porta de pas de taulell (transport, muntatge i desmuntatge).

Serà a càrrec de Mercamollet :

- Cessió gratuïta de l'espai necessari per a les instal·lacions.
- Servei de vigilància de la pista des del primer dia de muntatge fins al darrer dia de desmuntatge i en un horari diari de 21:00h a 10:00h, el servei començarà el dia 16 de desembre de 2024 a les 21h i finalitzarà el dia 16 de gener de 2025, i 15 de desembre de 2025 i 16 gener de 2026 l'últim dia de la setmana posterior a la finalització del termini d'obertura al públic. **(Annex 1)**.

- Electricitat, consum, així com les connexions i els butlletins.
- Aigua de la pista de gel: Obligatorietat de proporcionar la utilització d' aigües residuals o freàtiques dintre del programa de lluita contra la sequera i la normativa d' us vigent.
- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en servei de les instal·lacions, segons els Serveis Tècnics de Mercamollet.
- Instal·lació, il·luminació i so necessari pel correcte funcionament de la pista.
- Difusió i comunicació de la pista de gel.

REALITZACIÓ DELS TREBALLS I LLOC DE LLIURAMENT

Horari campanya de Nadal 2024-2025

La pista de gel estarà oberta al públic del **divendres 20 de desembre de 2024 al dilluns 6 de gener 2025**. Per tant, els treballs d'instal·lació de la mateixa a l'emplaçament fixat per Mercamollet SL haurà de fer-se amb l'antelació suficient per a poder-se inaugurar el 20 de desembre:

- Inici del muntatge: 16 de desembre de 2024.
- Finalització del muntatge: 19 de desembre de 2024.

Horari campanya de Nadal 2025-2026

La pista de gel estarà oberta al públic del **divendres 19 de desembre de 2025 al dimarts 6 de gener 2026**. Per tant, els treballs d'instal·lació de la mateixa a l'emplaçament fixat per Mercamollet SL haurà de fer-se amb l'antelació suficient per a poder-se inaugurar el 20 de desembre:

- Inici del muntatge : 15 de desembre de 2025.
- Finalització del muntatge 18 de desembre de 2025.

La pista de gel haurà de quedar desmuntada durant la setmana posterior a la finalització del termini d'obertura al públic.

El lloc fixat per al lliurament del bé objecte del contracte serà Plaça Major de Mollet del Vallès, podent-se especificar ubicacions concretes d'emmagatzematge d'acord amb les directrius de l'organització, mobilitat i la policia local, en cap cas l'emmagatzematge del material afectarà a la circulació ni als comerços de la zona.

3- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PISTA DE GEL, MAQUINARIA I MATERIAL

Pista de 25m x14 m: 350m² sense carpa.

Pes de la pista: 100kg/m².

Canonades de terra refrigerant de color blanc per reduir l'absorció de la calor i minimitzar els consums.

Disposar, en cas d'alguna anomalia a la màquina refrigeradora, d'un sistema que es pugui mantenir el gel fins a la seva reparació.

Tota la maquinària complirà la normativa:

- EC 98/37, 09/39, 91/368, 93/44, i 93/68
- Directiva 81/336 /EEC "EMC"
- Directiva 73/23 / EEC (LVD)

Disposar de recanvis de qualsevol element de la pista que pugi ser substituït en un termini màxim d'una hora.

Tanques perimetrals que envoltin la pista de polietilè d'1 metre d'alçada amb portes per accedir-hi.

4- COORDINADOR DELS TREBALLS.

Durant la realització dels treballs l'adjudicatari nomenarà una persona per coordinar aquests treballs, sent l'únic interlocutor vàlid amb Mercamollet SL i amb capacitat per prendre les decisions que exigeix la prestació del servei.

El coordinador dels treballs disposarà d'una adreça de correu electrònic i d'un telèfon de contacte, disponible les vint-i-quatre (24) hores del dia per rebre qualsevol incidència del servei de Mercamollet SL.

5- RESIDUS I TRACTAMENT.

Els productes i residus derivats de l'execució del contracte s'han de gestionar tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar vessaments, fugites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per les persones:

- Minimització de residus.
- Tria i selecció de fraccions de residus.
- Gestió i tractament de les fraccions de residus.
- Ajustar-se a la normativa d'aigua segons Decret de Sequera.

6- MANTENIMENT PREVENTIU.

El manteniment preventiu comprèn el conjunt d'operacions programades, destinades a evitar possibles avaries a les instal·lacions, l'empresa adjudicatària del servei haurà de dotar-lo dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme el manteniment preventiu de les

instal·lacions objecte del contracte.

El personal necessari emprat, tindrà la qualificació requerida per realitzar els treballs i els mitjans necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui possible, qualsevol pertorbació del funcionament normal de l'activitat.

Els oficials tindran coneixements i experiència en treballs elèctrics de baixa tensió, coneixements de grups electrògens, instal·lacions mecàniques, senyals febles ...; seran coneixedors dels elements crítics de la instal·lació i dels protocols a seguir en cas d'emergència.

Durant l'horari de l'activitat la pista haurà d'estar en òptimes condicions per el seu ús.

7- MANTENIMENT CORRECTIU

L'empresa adjudicatària garantirà el bon estat d'ús i manteniment dels materials, instal·lacions i bens durant el període de vigència del contracte en els següents termes:

En el moment que es detecti una avaria, desperfectes o anomalies, l'empresa adjudicatària realitzarà les tasques necessàries per solucionar-la. Una vegada realitzada l'actuació es faran les proves de funcionament necessàries per garantir la idoneïtat de la seva reparació.

La solució de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia, robatori dins l'horari de funcionament de l'activitat s'haurà de produir de forma immediata.

Per les solucions de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia, robatori fora de l'horari de funcionament de la pista, la solució s'haurà de produir abans de la seva obertura.

El cost de totes aquestes tasques restarà inclòs dins del preu de l'adjudicació, incloent el material utilitzat, mà d'obra, desplaçaments, dietes, maquinaria auxiliar, etc.

8- MANTENIMENT LEGAL

- Certificat d'instal·lació elèctrica segons el RBT de la totalitat de les línies elèctriques, tant a l'interior com a l'exterior.
- Resguards i o factura de l'assegurança RC de totes les estructures, carpes i pista de patinatge.

9- PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI.

L'adjudicatari està obligat a l'estricta compliment de les obligacions dels seus empleats i amb la Seguretat Social segons les disposicions legals vigents, responent directament davant Mercamollet SL a l'aplicació del disposat en l'Estatut dels Treballadors a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions complementaries o concordants que estiguin vigents o que es promulguin durant la vigència del Contracte.

L'adjudicatari haurà de limitar perfectament l'àmbit dels treballs quan aquests comportin risc per a les persones, amb els elements i mitjans de protecció que siguin necessaris i que es mantindran en qualsevol moment en perfecte estat de conservació i senyalització, complint en

tot moment les disposicions existents sobre prevenció de riscos laborals.

Les negligències o incompliments suposaran la sanció corresponent amb independència de les responsabilitats a que hi hagués lloc.

El personal adscrit al servei haurà d'acreditar en tot moment la seva pertinença a l'empresa, haurà de treballar amb la roba adequada i neta, i en condicions per desenvolupar els treballs encomanats.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per Mercamollet SL tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

L'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Uniforme: Tots els operaris han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.
- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

10- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

L'adjudicatari serà el responsable dels danys derivats de les instal·lacions, per a això haurà de subscriure i presentar copia de la pòlissa i pagament de la mateixa a Mercamollet SL , abans de l'inici dels treballs l'assegurança de responsabilitat civil, el contractista tindrà subscrit el contracte d'assegurança de responsabilitat civil amb una quantitat mínima de 600.000,00 € per sinistre i any, i com a mínim de 300.000,00 € per víctima.

11- PREU DEL CONTRACTE.

El preu del contracte s'assenyala en **118.000,00 € (IVA exclòs)**

12- HORARI

L'horari de funcionament serà de:

- De dilluns a diumenge de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores
- Dies especials:
 - 24 de desembre: de 10 a 18 hores (horari continuat)
 - 25 i 26 de desembre: de 17 a 21 hores.
 - 31 de desembre: de 10 a 18 hores (horari continuat)
 - 1 de gener: tancament tot el dia.

25 PREU DE LES ENTRADES I DEL LLOGUER DE MATERIAL A LA PISTA DE GEL.

El preu màxim autoritzat per cada entrada a la pista de gel serà de 6,00 euros per 30 minuts, amb patins inclosos de lloguer i preus infantils.

Signat a Mollet del Vallès,

Mercè Perez Piedrafita
Vicepresidenta

Lidia Zaragoza Llobet
Apoderada

ANNEX 1

Quadre de seguretat i vigilància del contractista campanya de Nadal 2024-2025

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
DESEMBRE	16	17	18	19	20	21	22
2024	De 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	23	24	25	26	27	28	29
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 18h a 00h	De 00h fins 17h i de 21h a 00h	De 00h fins 17h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 18h a 00h
	30	31					
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 18h a 00h					
GENER			1	2	3	4	5
2025			De 00 a 00h (24 hores)	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	6	7	8	9	10	11	12
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	13	14	15	16			
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h			

Quadre de seguretat i vigilància del contractista campanya de Nadal 2025-2026

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
DESEMBRE	15	16	17	18	19	20	21
2025	De 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	22	23	24	25	26	27	28
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 18h a 00h	De 00h fins 17h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	29	30	31				
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 18h a 00h				
GENER				1	2	3	4
2026				De 00 a 00h (24 hores)	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	5	6	7	8	9	10	11
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h
	12	13	14	15	16		
	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h i de 21h a 00h	De 00h fins 10h		