



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESSES DINS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'EXECUCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DEFINITIVA D'AIGUA REGENERADA A L'EDAR DE MANRESA., PER AIGÜES DE MANRESA, SA

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11126 V2

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	2
3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR.....	3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les obres per a la instal·lació definitiva d'aigua regenerada de l'EDAR de Manresa.

Consisteix en una nova instal·lació de producció i càrrega d'aigua regenerada a partir de l'aigua depurada de l'EDAR. Aquesta nova instal·lació estarà formada pels elements de captació de l'aigua depurada, de filtratge, de tractament, d'emmagatzematge amb un dipòsit de 40m³ de capacitat, de distribució amb un nou grup de pressió, i finalment, un punt de càrrega automatitzat per l'omplerta de camions cisterna. També es realitzaran les noves instal·lacions necessàries d'alimentació i protecció elèctrica, així com control i telecontrol.

Aquesta licitació correspon a l'adjudicació del contracte, segons procediment obert de l'execució de les obres compreses dins de la memòria tècnica d'execució per la instal·lació definitiva d'aigua regenerada a l'EDAR de Manresa, per Aigües de Manresa, S.A., declarada deserta a data 27/08/24, per l'absència de presentació d'ofertes, en l'àmbit de l'anterior licitació, publicada a data 26/07/24.

Aquest contracte d'obres està dirigit a empreses especialitzades en treballs objecte d'aquest plec, amb solvència i experiència acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió conforme a les característiques tècniques establertes a la Memòria Tècnica d'Execució de referència.

2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües Manresa i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.



3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres estan descrites d'acord amb la memòria tècnica de referència que es detalla a continuació:

Document de referència:

EXPEDIENT TÈCNIC 10465 – MEMÒRIA TÈCNICA D'EXECUCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DEFINITIVA D'AIGUA REGENERADA A L'EDAR DE MANRESA

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa,

Sra. Laura Isla González
Responsable de Projectes.