



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

**Plec de Prescripcions Tècniques per al lloguer i el servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa en l'espai Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols, amb servei d'alarma connectada a central, per les activitats lúdiques i culturals dels períodes 2024-2025 i 2025-2026, amb possibilitat de prorroga pel període 2026-2027**

A Requeriment de l'equip de govern es redacta la següent proposta de plec de condicions tècniques que han de regir la contractació dels treballs de lloguer i muntatge d'una carpa a instal·lar en l'espai Guíxols Arena.

## 1 Dades generals

Expedient general: **X2024034520**

Titular: **AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS**

Assumpte: **LLOGUER CARPA GUÍXOLS ARENA**

Adreça: **GUÍXOLS ARENA, AV. CATALUNYA, S/N**

Coordenades UTM ETRS89: **Ús 31N X: 501.835m Y: 4.626.980m**

## 2 Objecte del contracte.

L'objecte és el servei de muntatge, lloguer i desmuntatge d'una carpa en l'espai Guixols Arena situat en l'Avinguda Catalunya, s/n, d'aquesta ciutat, durant els períodes de 2024-2025, 2025-2026 i amb la possibilitat de prorroga pel període 2026-2027.

Dins de la programació d'activitats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, hi ha els actes festius i culturals que organitza el propi Ajuntament dins del període indicat, que són esdeveniments importants que es requereixen d'un espai tancat per la seva celebració.

Aquesta carpa es vol utilitzar per desenvolupar diversos esdeveniments en el municipi, entre els quals destaquen:

- Celebracions relacionades amb el carnaval (sopar de colles, ball, celebració de la rua, etc...)
- Festa de Nadal i de Cap d'Any
- Festa de la gent gran
- Etc...



### DIVISIO PER LOTS

Es preveu la divisió del contracte en dos lots diferenciats:

El primer lot consistent en el lloguer, servei de muntatge i desmuntatge de la carpa, i redacció de la documentació tècnica. La documentació tècnica es necessari que la redacti els facultatius designats pel mateix titular de la carpa i la resta d'instal·lacions, per executar de forma més eficient el contracte, tot designant i coordinant tot el personal necessari.

El segon lot consisteix en la instal·lació de l'alarma. Al ser una instal·lació totalment autònoma i diferenciada es pot licitar i adjudicar de forma diferenciada, amb la única condició que aquesta ha d'estar disponible en el moment que es finalitzi el muntatge de la carpa i s'ha de retirar en el moment del inici dels treballs de desmuntatge.

### 3 Normativa aplicable.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

### 4 Característiques de l'objecte del contracte.

#### LOT 1 (MUNTATGE, DESMUNTATGE I LLOGUER CARPA)

Els serveis que caldrà dur a terme són els següents:

1. Servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa poligonal de 20x70 metres en l'espai Guixols Arena amb una carpa auxiliar de 6x20 metres, una carpa auxiliar de 6x15 metres i 2 carpes auxiliars de 5x5 metres annexes.

La prestació del servei es farà en l'espai Guixols Arena.

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats objecte del contracte i tot un seguit de documentació que es detalla en aquest plec, tant pel que fa als materials com pel que fa als muntatges.

#### LOT 2 (SERVEI D'ALARMA ANTIVANDALISME CARPA)

Els serveis que caldrà dur a terme són els següents:

1. Alarma antivandalisme que inclou muntatge, desmuntatge, connexió a central i servei d'avís a Policia


La prestació del servei es farà en l'espai Guixols Arena.

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats objecte del contracte i tot un seguit de documentació que es detalla en aquest plec, tant pel que fa als materials com pel que fa als muntatges.

#### 4.1 Servei de muntatge i desmuntatge de carpes.

##### 4.1.1 LOT 1 Carpa espai Guixols Arena:

1. Carpa pavelló blanc de 20x70m poligonal i 3 metres d'alçada lateral mínima, de material ignífug, lones a les quatre parets laterals.
2. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016. S'inclou tela ignífuga decorativa per instal·lar sota la coberta de la carpa.



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

3. Instal·lació elèctrica en B.T. que compleix a tot moment el descrit en la ITC \*BT- 19, ITC- \*BT-34 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per REIAL DECRET842/2002, de 2 d'agost. BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre. (Instal·lacions amb finalitats especials)
  - i. CARACTERÍSTIQUES: Composta per Quadres de Protecció i els seus envoltants, proteccions contra contactes directes i indirectes, proteccions magnetotèrmiques, borns de connexió, línies aèries i connectors, piquetes i línies de preses de terra, Receptors d'enllumenat i blocs autònoms d'emergència.
4. Lloguer i muntatge de 1 carpa blanca de 20x6m a dos aigües, amb parets i il·luminació. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016 i estar formades per materials ignífugs.
5. Lloguer i muntatge de 1 carpa blanca de 15x6m a dos aigües amb parets i il·luminació. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016 i estar formades per materials ignífugs.
6. Lloguer i muntatge de 2 carpes blanques de 5x5m amb parets i il·luminació. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016 i estar formades per materials ignífugs.
7. Certificat de muntatge estructures i carpes, emès per una entitat de control acreditada per la Generalitat de Catalunya en relació al control d'estructures no permanents desmuntables segons article 39 del decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. L'entitat de control serà determinada pel contractista i aniran al càrrec d'aquest les despeses de l'actuació de control, que hauran de validar els serveis tècnics municipals.
8. Certificat tècnic del muntatge, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa, de les seves instal·lacions i de l'escenari, emès per un tècnic competent.
9. Redacció, tramitació i actualització d'un Pla d'Autoprotecció que haurà de contemplar les celebracions del sopar de gent gran, i de les tres celebracions relacionades amb el carnaval.


**4.1.2 LOT 2 Alarma al servei de la carpa espai Guíxols Arena:**

1. Muntatge, desmuntatge i servei d'alarma durant tot el termini de lloguer de la carpa, que haurà d'incloure una alarma perimetral, interior volumètrica amb càmera i dos punts de detecció d'incendis. L'Alarma haurà d'estar connectada a central d'alarmes amb avis a Policia.

**4.1.3 Muntatge i desmuntatge a l'Espai Guíxols Arena**

**LOT 1 (MUNTATGE, DESMUNTATGE I LLOGUER CARPA)**

**PERIODE 2024 a 2025 (a càrrec del pressupost 2025)**



- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2024.

- Desmuntatge

A partir del 12 de maig de 2025.

- Termini de muntatge i desmuntatge

S'estableix un termini de 4 dies per les operacions de muntatge i desmuntatge de la carpa, que no podran coincidir amb el període d'utilització.

Amb un màxim de cinc dies hàbils després del muntatge caldrà presentar al registre d'entrada d'aquest Ajuntament una acta de control favorable indicada en el punt 5 de l'apartat 4.1.1. i un certificat tècnic, emès per un tècnic competent, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa i de les seves instal·lacions.

Pel que fa al pla d'autoprotecció, aquest haurà d'estar redactat o actualitzat, i tramitat, com a mínim cinc dies abans de la data prevista per cada acte on es requereixi.

#### **PERIODE 2025 a 2026 (a càrrec del pressupost 2026)**

- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2025.

- Desmuntatge

A partir del 13 d'abril de 2026.

- Termini de muntatge i desmuntatge

S'estableix un termini de 4 dies per les operacions de muntatge i desmuntatge de la carpa, que no podran coincidir amb el període d'utilització.

Amb un màxim de cinc dies hàbils després del muntatge caldrà presentar al registre d'entrada d'aquest Ajuntament una acta de control favorable indicada en el punt 5 de l'apartat 4.1.1. i un certificat tècnic, emès per un tècnic competent, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa i de les seves instal·lacions.

Pel que fa al pla d'autoprotecció, aquest haurà d'estar redactat o actualitzat, i tramitat, com a mínim cinc dies abans de la data prevista per cada acte on es requereixi.

#### **PERIODE 2026 a 2027 (a càrrec del pressupost 2027) (possible pròrroga)**

- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2026.

- Desmuntatge


A partir del 23 de maig de 2027.

- Termini de muntatge i desmuntatge

S'estableix un termini de 4 dies per les operacions de muntatge i desmuntatge de la carpa, que no podran coincidir amb el període d'utilització.

Amb un màxim de cinc dies hàbils després del muntatge caldrà presentar al registre d'entrada d'aquest Ajuntament una acta de control favorable indicada en el punt 5 de l'apartat 4.1.1. i un certificat tècnic, emès per un tècnic competent, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa i de les seves instal·lacions.

Pel que fa al pla d'autoprotecció, aquest haurà d'estar redactat o actualitzat, i tramitat, com a mínim cinc dies abans de la data prevista per cada acte on es requereixi.



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

**LOT 2 (SERVEI D'ALARMA ANTIVANDALISME CARPA)**

**PERIODE 2024 a 2025 (a càrrec del pressupost 2025)**

- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2024.

- Desmuntatge

El dia 12 de maig de 2025.

- Termini de muntatge i desmuntatge

L'alarma haurà d'estar desmuntada en un termini de 1 dia, el qual no podrà coincidir amb el període d'utilització.

Els treballs de muntatge i desmuntatge de l'alarma s'hauran de coordinar en tot cas amb els treballs de muntatge i desmuntatge de la carpa, de manera que aquesta alarma haurà d'entrar en servei un cop finalitzat el muntatge de la carpa i s'haurà de retirar un cop s'iniciï el desmuntatge de la carpa.

**PERIODE 2025 a 2026 (a càrrec del pressupost 2026)**

- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2025.

- Desmuntatge

El dia 13 d'abril de 2026.

- Termini de muntatge i desmuntatge

L'alarma haurà d'estar desmuntada en un termini de 1 dia, el qual no podrà coincidir amb el període d'utilització.

Els treballs de muntatge i desmuntatge de l'alarma s'hauran de coordinar en tot cas amb els treballs de muntatge i desmuntatge de la carpa, de manera que aquesta alarma haurà d'entrar en servei un cop finalitzat el muntatge de la carpa i s'haurà de retirar un cop s'iniciï el desmuntatge de la carpa.

**PERIODE 2026 a 2027 (a càrrec del pressupost 2027) (possible pròrroga)**

- Muntatge

Abans del dia 1 de desembre de 2026.

- Desmuntatge

El dia 23 de maig de 2027.

- Termini de muntatge i desmuntatge



L'alarma haurà d'estar desmuntada en un termini de 1 dia, el qual no podrà coincidir amb el període d'utilització.

Els treballs de muntatge i desmuntatge de l'alarma s'hauran de coordinar en tot cas amb els treballs de muntatge i desmuntatge de la carpa, de manera que aquesta alarma haurà d'entrar en servei un cop finalitzat el muntatge de la carpa i s'haurà de retirar un cop s'iniciï el desmuntatge de la carpa.

## 5 Prestació de serveis i muntatge i desmuntatge.

### **LOT 1 (MUNTATGE, DESMUNTATGE I LLOGUER CARPA)**

Un cop muntada tota la infraestructura una entitat de control acreditada pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya la revisarà a l'efecte de certificar la seva correcta instal·lació. En el termini establert en el punt 4.1.2, es remetrà la certificació tècnica a l'Ajuntament, juntament amb l'acta de control, a fi que sigui valorada pels serveis tècnics de l'àrea d'urbanisme i obres.

L'acta de control indicada en el punt anterior s'emetrà per donar compliment al que disposa l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Amb una antelació mínima de 5 dies abans del inici de cada acte que ho requereixi, caldrà haver redactat o actualitzat i tramitat el pla d'autoprotecció segons Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no acceptarà cap instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per a les persones i bens, essent a compte de l'adjudicatari la reposició i muntatge/desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'activitat.

Durant el muntatge i desmuntatges, l'adjudicatari delimitarà una zona de seguretat en l'espai de treball a fi d'evitar que persones alienes als muntatges hi puguin accedir.

La vigilància del material durant el procés de muntatge serà a càrrec de l'adjudicatari. Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris per a cada activitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.

L'adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb el tècnic responsable designat per l'Ajuntament. Aquest serà l'interlocutor per resoldre totes les qüestions relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de mòbil, estar disponible les 24 hores fins i tot festius, tenir experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.


L'horari i el temps del inici del servei, el lliurament de materials i elements necessaris es faran constar amb la suficient antelació.

El material susceptible de furt que estigui exposat a la via pública i l'espai Guixols Arena es servirà tancat en gàbies tancades amb claus i/o cadenats. Tot el material lliurat ha d'estar net i en perfecte estat.

### **LOT 2 (SERVEI D'ALARMA ANTIVANDALISME CARPA)**

L'Alarma haurà d'entrar en servei immediatament acabat el muntatge de la carpa i haurà d'estar en funcionament fins al final del termini de lloguer i començament del període de desmuntatge. En tot moment aquesta alarma haurà d'estar connectada a central d'alarmes i disposar de servei d'avis a Policia.

L'adjudicatari facilitarà un telèfon de contacte amb la central d'alarmes, amb servei 24 hores.



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L'horari i el temps del inici del servei, el lliurament de materials i elements necessaris es faran constar amb la suficient antelació.

## 6 Característiques del material.

### LOT 1 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA)

Estructures i mobiliari

1. La carpa i la seva estructura hauran de poder aguantar vents de com a mínim 100km/h i càrregues de neu de 20kg/m<sup>2</sup>.
2. L'adjudicatari haurà de presentar la documentació (del fabricant) justificativa de que el material utilitzat per a la realització de totes les estructures compta amb la garantia d'un sistema de gestió de la qualitat ISO 9001/2000, en quant a l'elaboració de dissenys, estudis, projectes, gestió de muntatges i comercialització d'estructures.
3. Els elements estructurals hauran de disposar de les màximes qualificacions de qualitat de conformitat amb les normatives vigents a Catalunya. Cal aportar tota la documentació tècnica del material que s'utilitzarà, això com els diferents certificats i catàlegs comercials.
4. Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, serà necessari Certificar de muntatge de l'estructura i la carpa en l'espai previst, així com de la instal·lació elèctrica segons el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.
5. Les carpes han de ser d'estructura d'alumini anoditzat, poligonal, amb peces d'acoblament d'acer, amb lateral i coberta de lona recoberta de PVC.
6. Les estructures d'alumini i les lones de les carpes hauran de complir la norma UNE 23727 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de M-2. També caldrà complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat i la norma UNE 15619 de tèxtils PVC per carpes
7. El cortinatge haurà de ser ignífug en consonància amb la normativa vigent.
8. Les instal·lacions elèctriques interiors aniran connectades a la xarxa que designi l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i haurà de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió. Aquestes instal·lacions interiors també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric. Totes les instal·lacions interiors elèctriques hauran d'ajustar-se a l'indicat en el RD 842/2002 de 2 d'agost i/o legislació vigent en la matèria, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.



- Mitjans contra incendis segons la normativa i que, com a mínim, seran extintors de pols polivalent d'eficàcia 21<sup>a</sup>-113B de 6kg i extintors de CO2 de 5 kg, que se situaran segons les indicacions de la normativa vigent

La documentació que caldrà presentar en finalitzar el muntatge de carpes, és la següent:

- Certificat de solidesa estructural de la carpa.
- Certificat de muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material de les carpes, que com a mínim és M-2.
- Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per l'import de 600.000,00€.
- Compromís d'assistència amb un màxim de 4 hores
- Designació d'un responsable o responsables, indicant noms, cognoms i telèfons de contacte, que hauran d'estar disponibles les 24 hores del dia mentre duri el contracte.
- Certificació tècnica acreditativa del correcte muntatge i seguretat d'ús, emès per un tècnic competent.
- En el termini indicat (màxim 5 dies des del muntatge), caldrà presentar una acta de control emesa per una Entitat de control acreditada per la Generalitat, en relació al muntatge, segons article 39 del Decret 112/2010.

#### LOT 2 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN SISTEMA D'ALARMA AMB SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES 24 HORES I AVÍS A LA POLICIA)


- Alarma antivandalisme amb connexió a central d'alarmes i avis a Policia. L'alarma haurà d'incloure detectors volumètrics, un mínim d'un detector de fum i càmeres de control per tal que des de la central es pugui verificar qualsevol incidència. Aquesta alarma s'haurà de poder desconnectar par part d'un responsable que designi l'Ajuntament.

## 7 Import de licitació

#### LOT 1 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA)

PERIODE 2024-2025 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2025)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge carpa, certificacions, redacció i tramitació dels PAU (12/2024)	10.400,00 €	1	10.400,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/12/2024 a 31/12/2024)	500,00 €	31	15.500,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/1/2025 a 11/5/2025)	500,00 €	131	65.500,00 €
Ut.	Desmuntatge carpa i retirada equips (05/2025)	6.675,00 €	1	6.675,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>98.075,00 €</b>
21% d'IVA				20.595,75 €



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Total, IVA inclòs				118.670,75 €
PERIODE 2025-2026 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2026)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge carpa, certificacions, redacció i tramitació dels PAU (12/2025)	10.400,00 €	1	10.400,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/12/2025 a 31/12/2025)	500,00 €	31	15.500,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/1/2026 a 12/4/2026)	500,00 €	102	51.000,00 €
Ut.	Desmuntatge carpa i retirada equips (04/2026)	6.675,00 €	1	6.675,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>83.575,00 €</b>
21% d'IVA				17.550,75 €
<b>Total, IVA inclòs</b>				<b>101.125,75 €</b>

PERIODE 2026-2027 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2027)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge carpa, certificacions, redacció i tramitació dels PAU (12/2026)	10.400,00 €	1	10.400,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/12/2026 a 31/12/2026)	500,00 €	31	15.500,00 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x70m, una carpa annexa de 20x6, una carpa annexa de 15x6 i 2 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (1/1/2027 a 22/5/2027)	500,00 €	143	71.500,00 €
Ut.	Desmuntatge carpa i retirada equips (04/2027)	6.675,00 €	1	6.675,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>104.075,00 €</b>
21% d'IVA				21.855,75 €
<b>Total, IVA inclòs</b>				<b>125.930,75 €</b>



Concepte	Import sense IVA	21% IVA	Total IVA inclòs
Pressupost de licitació LOT 1 Exercici 2025	98.075,00 €	20.595,75 €	118.670,75 €
Pressupost de licitació LOT 1 Exercici 2026	83.575,00 €	17.550,75 €	101.125,75 €
Pressupost de licitació LOT 1 Exercici 2027	104.075,00 €	21.855,75 €	125.930,75 €
<b>TOTAL LICITACIÓ LOT 1</b>	<b>285.725,00 €</b>	<b>60.002,25 €</b>	<b>345.727,25 €</b>

L'import de licitació del LOT 1 del contracte (Muntatge, desmuntatge i lloguer carpa) és de TRES CENTS QUARANTA CINC MIL SET CENTS VINT I SET EUROS AMB VINT I CINC CÈNTIMS D'EURO, 21% d'IVA inclòs (345.727,25€).

**LOT 2 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN SISTEMA D'ALARMA AMB SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES 24 HORES I AVÍS A LA POLICIA)**

PERIODE 2024-2025 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2025)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge alarma en carpa poligonal i auxiliars, amb connexió a central, segons prescripcions del plec tècnic (12/2024)	225,00 €	1	225,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/12/2024 a 31/12/2024)	19,00 €	31	589,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/1/2025 a 11/5/2025)	19,00 €	131	2.489,00 €
Ut.	Desmuntatge d'alarma en carpa poligonal i auxiliars (05/2025)	125,00 €	1	125,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>3.428,00 €</b>
21% d'IVA				719,88 €
<b>Total, IVA inclòs</b>				<b>4.147,88 €</b>

AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

PERIODE 2025-2026 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2026)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge alarma en carpa poligonal i auxiliars, amb connexió a central, segons prescripcions del plec tècnic (12/2025)	225,00 €	1	225,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/12/2025 a 31/12/2025)	19,00 €	31	589,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/1/2026 a 12/4/2026)	19,00 €	102	1.938,00 €
Ut.	Desmuntatge d'alarma en carpa poligonal i auxiliars (04/2026)	125,00 €	1	125,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>2.877,00 €</b>
21% d'IVA				604,17 €
<b>Total, IVA inclòs</b>				<b>3.481,17 €</b>

PERIODE 2026-2027 ( A CÀRREC DEL PRESSUPOST EXERCICI 2027)				
Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge alarma en carpa poligonal i auxiliars, amb connexió a central, segons prescripcions del plec tècnic (12/2026)	225,00 €	1	225,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/12/2026 a 31/12/2026)	19,00 €	31	589,00 €
Dia	Alarma anti vandalisme, connectada a central i servei d'avis a Policia (1/1/2027 a 22/5/2027)	19,00 €	143	2.717,00 €
Ut.	Desmuntatge d'alarma en carpa poligonal i auxiliars (05/2027)	125,00 €	1	125,00 €
<b>Total abans d'IVA</b>				<b>3.656,00 €</b>
21% d'IVA				767,76 €
<b>Total, IVA inclòs</b>				<b>4.423,76 €</b>



Concepte	Import sense IVA	21% IVA	Total IVA inclòs
Pressupost de licitació LOT 2 Exercici 2025	3.428,00 €	719,88 €	4.147,88 €
Pressupost de licitació LOT 2 Exercici 2026	2.877,00 €	604,17 €	3.481,17 €
Pressupost de licitació LOT 2 Exercici 2027	3.656,00 €	767,76 €	4.423,76 €
<b>TOTAL LICITACIÓ LOT 1</b>	<b>9.961,00 €</b>	<b>2.091,81 €</b>	<b>12.052,81 €</b>

L'import de licitació del LOT 2 del contracte (Servei d'alarma antivandalisme de la carpa) és de DOTZE MIL DOS CINQUANTA DOS EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS D'EURO 21% d'IVA inclòs (12.052,81€).

#### IMPORT TOTAL DE LICITACIÓ LOT 1 I LOT 2

PRESSUPOST DE LICITACIÓ				
Exercici 2025	LOT 1	98.075,00 €	20.595,75 €	118.670,75 €
	LOT 2	3.428,00 €	719,88 €	4.147,88 €
Exercici 2026	LOT 1	83.575,00 €	17.550,75 €	101.125,75 €
	LOT 2	2.877,00 €	604,17 €	3.481,17 €
Exercici 2027	LOT 1	104.075,00 €	21.855,75 €	125.930,75 €
	LOT 2	3.656,00 €	767,76 €	4.423,76 €
<b>TOTAL</b>		<b>295.686,00 €</b>		<b>357.780,06 €</b>

L'import total del contracte és de TRES CENTS CINQUANTA SET MIL SET CENTS VUITANTA EUROS, AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (357.780,06€), amb el 21% d'IVA inclòs.

## 8 Classificació CPV aplicable.

LOT 1: Codi CPV: 39522100-8: Lones, tendals y estores exteriors.


LOT 2: Codi CPV: 31625300: Sistemes d'alarma antirobatori.

## 9 Acreditació de la solvència tècnica.

### LOT 1 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA)

Caldrà acreditar la solvència tècnica aportant una relació de com a mínim 5 subministraments realitzats en els darrers 3 anys, consistents en el lloguer de carpes de superfície igual o superior a la carpa prevista en aquest plec.

Aquest serveis s'hauran d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un



## AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

### **LOT 2 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN SISTEMA D'ALARMA AMB SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES 24 HORES I AVÍS A LA POLICIA)**

Caldrà acreditar la solvència tècnica aportant una relació de com a mínim 5 subministraments realitzats en els darrers 3 anys, consistents en servei d'instal·lació, servei i manteniment d'alarmes en edificis públics.

Aquest serveis s'hauran d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

## **10 Acreditació de la solvència econòmica.**

### **LOT 1 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA)**

La solvència econòmica s'ha d'acreditar mitjançant el volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari.

### **LOT 2 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN SISTEMA D'ALARMA AMB SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES 24 HORES I AVÍS A LA POLICIA)**

La solvència econòmica s'ha d'acreditar mitjançant el volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari.

## **11 Valoració de les ofertes.**

### **LOT 1 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA)**

Pel Lot 1 (Muntatge, desmuntatge i lloguer carpa), es proposa:

- 65 punts sobre 100: Import de l'oferta més econòmic respecte el preu de licitació, segons normes de la Mesa de contractació
- 35 punts sobre 100: Aportació d'un registre de Seguretat del material a instal·lar expedit per una entitat de control acreditada.

## LOT 2 (LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN SISTEMA D'ALARMA AMB SERVEI DE CENTRAL D'ALARMES 24 HORES I AVÍS A LA POLICIA)

Pel Lot 2 (Servei d'alarma anta vandalisme carpa) es proposa com a únic criteri el preu.

## 12 Aplicació pressupostària.


El cost del contracte haurà d'anar a càrrec del pressupost del 2025, 2026 i en cas de prorroga, pel pressupost 2027.

Caldrà preveure les següents futures reserves pressupostàries:

RESERVA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2025	Import base licitació (IVA inclòs)	10% variació unitats execució	Total
LOT 1 (Muntatge, desmuntatge i lloguer carpa)	118.670,75 €	11.867,08 €	130.537,83 €
LOT 2 (Servei d'alarma anti vandalisme carpa)	4.147,88 €	414,79 €	4.562,67 €
<b>TOTAL RESERVA PRESSUPOSTÀRIA 2025</b>			<b>135.100,49 €</b>

RESERVA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2026	Import base licitació (IVA inclòs)	10% variació unitats execució	Total
LOT 1 (Muntatge, desmuntatge i lloguer carpa)	101.125,75 €	10.112,58 €	111.238,33 €
LOT 2 (Servei d'alarma anti vandalisme carpa)	3.481,17 €	348,12 €	3.829,29 €
<b>TOTAL RESERVA PRESSUPOSTÀRIA 2026</b>			<b>115.067,61 €</b>

RESERVA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2027	Import base licitació (IVA inclòs)	10% variació unitats execució	Total
LOT 1 (Muntatge, desmuntatge i lloguer carpa)	125.930,75 €	12.593,08 €	138.523,83 €
LOT 2 (Servei d'alarma antivandalisme carpa)	4.423,76 €	442,38 €	4.866,14 €
<b>TOTAL RESERVA PRESSUPOSTÀRIA 2027</b>			<b>143.389,96 €</b>





AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

### 13 Conclusions i proposta de tràmit de contractació.

Un cop establertes les necessitats i les condicions tècniques del contracte, es proposa a l'òrgan de contractació iniciar el tràmit de licitació, seguint un procediment obert harmonitzat previst en la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017).

El que informo pel vostre coneixement i als efectes oportuns.

L'enginyer tècnic municipal, Sant Feliu de Guíxols, el 30 d'agost de 2024.  
(document signat electrònicament)