



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE FIXACIONS PELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL NUCLI URBÀ DEL MUNICIPI DE CORBERA DE LLOBREGAT

1	INTRODUCCIÓ.....	2
1.1	Generalitats	2
1.2	Objecte.....	2
2	ELEMENTS PER LA FIXACIÓ DELS CONTENIDORS.....	2
2.1	Fixacions	2
3	TERMINI LLIURAMENT	3
4	GARANTIA DELS MATERIALS	3
5	LLOC DE SUBMINISTRAMENT	4
6	ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS.....	4
7	MATERIALS I QUANTITATS	4
8	PRESSUPOST	5

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí
05/08/2024

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aabac001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1 INTRODUCCIÓ

1.1 Generalitats

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació regirà el subministrament de fixacions per als nous contenidors de recollida de residus que s'instal·laran al nucli urbà del municipi de Corbera de Llobregat.

1.2 Objecte

El present plec té per objecte definir les condicions tècniques per a la prestació del subministrament de material de fixacions per als nous contenidors de recollida de residus que s'instal·laran al nucli urbà del municipi de Corbera de Llobregat.

Aquestes determinacions, conjuntament amb les que estableixi el plec de clàusules administratives particulars, regiran la prestació de l'esmentat subministrament, que haurà d'executar-se amb estricta subjecció a les instruccions d'ambdós plecs.

L'objecte del contracte inclou el subministrament dels elements necessaris per a la seva execució, en els termes següents:

- Subministrament d'elements de fixació per als contenidors de la recollida domiciliària de residus (fraccions vidre- inorgànica i orgànica), incloent l'enviament i el muntatge al lloc que indiqui el personal tècnic municipal.

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de 304 unitats de fixacions necessàries per a la fixació dels contenidors que donaran servei de recollida d'escombraries a les àrees d'aportació al nucli. El detall dels materials, tipologia i número de fixacions així com la manera de subministrar els elements és el que es descriu en el plec de prescripcions tècniques.

2 ELEMENTS PER A LA FIXACIÓ DELS CONTENIDORS

Tots els materials descrits a continuació són els que s'inclouen en la licitació i l'empresa adjudicatària del servei haurà de preveure l'entrega i muntatge als llocs estipulats segons aquest plec.

Per a la definició del material a subministrar: fixacions per a contenidors.

En l'oferta s'haurà de presentar fitxa tècnica de l'element de fixació ofert.

2.1 Fixacions

Característiques tècniques de les fixacions

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí
05/08/2024

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aabc001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Els elements de suport per mantenir els contenidors subjectes a les àrees d'aportació per als contenidors de nova adquisició de 1100l i 360l han de tenir les següents característiques:

- Els elements de fixació disposaran d'una barra de galvanitzat tant a la cara com al dors de l'element, per així evitar el desplaçament del contenidor. Una d'aquestes barres haurà de tenir la funció de sistema barra-lleva.
- Els elements de fixació han de disposar d'un sistema barra-lleva. Aquest sistema permet aixecar la barra que protegeix una de les dues cares de l'element per tal de facilitar a l'operari treure i tornar a posar els contenidors de recollida de residus.

Característiques dels elements de fixació per a contenidors de 1100l:

- Laterals de 1060 d'amplà x 1275 d'alçada construïts amb tub de 40 x 40mm amb travesser inferior també de 40 x 40mm i platines per ancorar al terra amb tacs d'ancoratge de 10 x 100mm.
- Els laterals finals de cada bateria de contenidors hauran de disposar d'una planxa lateral on s'hi podran afegir cartells informatius.
- Barra lleva abatible (per treure i posar els contenidors) de tub de 120 x 40mm , suport posterior per fixar estructura també de tub de 120 x 40mm, tant la barra-lleva com la barra posterior tenen una amplada de 1500 (útils 1470 interior) en un espai de 1470 x 1060.
- Aquests suports han de ser ampliables lateralment podent ser bateries d'un contenidor fins els que siguin necessaris.
- L'element de fixació haurà d'estar pintat amb pintura de poliuretà de 2 components
- Les barres de cada element de fixació haurà de portar el seu corresponent vinil informatiu del residu a dipositar-hi i amb els pictogrames que dels elements que s'hi poden dipositar.

Característiques dels elements de fixació per a contenidors de 360l:

- Laterals de 1060 d'amplà x 1275 d'alçada construïts amb tub de 40 x 40mm amb travesser inferior també de 40 x 40mm i platines per ancorar al terra amb tacs d'ancoratge de 10 x 100mm.
- Els laterals finals de cada bateria de contenidors hauran de disposar d'una planxa lateral on s'hi podran afegir cartells informatius.

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí
05/08/2024

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aabac001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Barra lleva abatible (per treure i posar els contenidors) de tub de 120 x 40mm , suport posterior per fixar estructura també de tub de 120 x 40mm, tant la barra-lleva com la barra posterior tenen una amplada de 85 (útils 1470 interior) en un espai de 75 x 1060.
- Aquests suports han de ser ampliables lateralment podent ser bateries d'un contenidor fins els que siguin necessaris.
- L'element de fixació haurà d'estar pintat amb pintura de poliuretà de 2 components
- Les barres de cada element de fixació haurà de portar el seu corresponent vinil informatiu del residu a dipositar-hi i amb els pictogrames que dels elements que s'hi poden dipositar.

Fixacions a subministrar segons tipologia de contenidor a fixar:

UT	DESCRIPCIÓ ELEMENT
104	FIXACIO AMB PLANXA LATERAL (CONT 1100L)
147	FIXACIÓ INTERMITJA (CONT 1100L)
53	FIXACIÓ INTERMITJA PETITA (CONT 360L)

S'adjunta l'Annex 1 on s'inclouen fitxes descriptives de les àrees d'aportació i el lloc on s'hauran de col·locar * i Annex 2 amb el croquis tipus dels elements de fixació, per a un contenidor de 1100l.

*Nota: pot ser que alguna de les ubicacions pateixi algun canvi i s'hagi de col·locar en un altre emplaçament.

3 TERMINI LLIURAMENT

L'adjudicatari haurà de lliurar i col·locar el material adquirit, segons l'indicat en l'annex 1 on es detalla la descripció, en el termini màxim d'1 mes a comptar de la notificació de l'adjudicació del contracte, que es preveu per a finals de setembre/principis d'octubre.

Tots els elements contindran la serigrafia o vinils amb el logotipat que facilitarà l'ajuntament en el moment de l'adjudicació del contracte.

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí
05/08/2024

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aabac001

Url de validació <https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





4 GARANTIA DELS MATERIALS

L'empresa adjudicatària haurà d'oferir una garantia mínima de dos anys des de la data del lliurament i col·locació dels elements de fixació.

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia, li tornarà a comptar el termini de garantia sencer des del moment en que és substituït.

5 LLOC DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ

Els béns a subministrar han de ser lliurats i col·locats segons les fitxes adjuntes de l'Annex 1. S'hauran de col·locar tantes fixacions com contenidors tingui cada àrea d'aportació del nucli urbà. Les dades del número de fixacions estan detallades a l'Annex 1.

El transport i muntatge estarà inclòs en el preu total ofert per al subministrament dels elements de fixació.

L'adjudicatari liquidarà un cop realitzat el subministrament i presentarà a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat una factura de tots els elements subministrats amb el degut detall, aplicant els preus unitaris corresponents a la base de preus establerts l'oferta amb els deguts descomptes, d'acord amb l'oferta presentada, mes l'iva corresponent. L'Ajuntament de Corbera de Llobregat comprovarà i expressarà la seva conformitat o les objeccions que estimi convenient, podent ordenar que s'exclouï la despesa que hagi estat erròniament facturada.

L'adjudicatari disposarà dels mitjans de transport, logística de lliurament i mitjans humans i tècnics suficients per garantir adequadament la prestació del subministrament i muntatge de tots els elements de fixació.

6 ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS

L'acceptació de les fixacions s'efectuarà mitjançant la signatura de l'acta de recepció dels béns o dels albarans d'entrega.

7 MATERIALS I QUANTITATS

A continuació s'adjunta el quadre resum dels materials:

Tipologia	Unitats
Fixació amb planxa lateral	104
Fixació intermitja per contenidor de 360l	147
Fixació intermitja per contenidor de 1100l	53

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí
05/08/2024

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aac001

Uri de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



8 PRESSUPOST

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preu unitari, s'ha calculat d'acord amb els preus actuals de mercat.

S'ha determinat el preu per a cada fixació en funció de si és fixació amb planxa lateral, fixació intermitja per contenidor de 360l i fixació intermitja per contenidor de 1100l del present Plec (21% IVA exclòs):

ELEMENT CONTENCIÓ FRACCIÓ ORGÀNICA			
Descripció element	Unitats	Preu unitari (IVA 21% exclòs)	Preu unitari (IVA 21% inclòs)
Fixació amb planxa lateral	104	204,00€	246,84€
Fixació intermitja per contenidor de 360l	147	180,00€	217,80€
Fixació intermitja per contenidor de 1100l	53	177,00€	214,17€

El pressupost base de licitació és de 57.057,00€ (IVA 21% exclòs) i 69.038,97€ (IVA 21% inclòs), resultant del número d'unitats a subministrar totals i del preu unitari màxim fixat per a cada tipus de fixació que consten en el quadre.

L'import dels preus unitaris a aplicar seran els que resultin de l'aplicació de la baixa que efectui el licitador en la seva oferta.

El pressupost base de licitació indicat inclou totes les despeses de transport, lliurament, muntatge i altres (com la personalització mitjançant serigrafia o vinil) que comporti el servei objecte del present contracte.

05/08/2024

Signatura 1 de 1
Marta Busquet Albertí

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació bfa5a359a4c247679c8c3c39f34aabac001

Url de validació <https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

