

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	01	FASE 1: Treballs previs
Subcapítol	04	Reforç ponts d'accés

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060760A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	87,86	1,000	87,86

TOTAL	Subcapítol	01.01.04			87,86
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	02	FASE 2: Creació de bassa sense pou i excavació de
Subcapítol	01	Creació de bassa n°1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	3,000	43,41
2 JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)	129,15	0,000	0,00
3 J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	68,43	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.01			43,41
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	02	FASE 2: Creació de bassa sense pou i excavació de
Subcapítol	02	Excavació primera secció del canal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	1,000	38,31
2 JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)	129,15	1,000	129,15
3 J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	3,000	43,41
4 J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	20,92	1,000	20,92
5 J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	33,61	0,000	0,00
6 J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	26,51	1,000	26,51

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

7	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	97,89	0,000	0,00
8	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 7)	38,31	1,000	38,31
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	13,54	1,000	13,54

TOTAL	Subcapítol	01.02.02	310,15
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	03	FASE 3: Creació de mota dins del canal actual i ex
Subcapítol	01	Creació de la mota dins del canal actual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	0,000	0,00
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	41,34	0,000	0,00
3	J03D820X	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat de la mescla a execució d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)	68,43	1,000	68,43
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	68,43	1,000	68,43

TOTAL	Subcapítol	01.03.01	136,86
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	03	FASE 3: Creació de mota dins del canal actual i ex
Subcapítol	02	Excavació de la segona secció del canal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)	129,15	0,000	0,00
2	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	97,89	0,000	0,00
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	26,51	0,000	0,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	13,54	1,000	13,54
5	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 7)	38,31	0,000	0,00
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	5,000	72,35
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	33,61	0,000	0,00
8	J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	20,92	0,000	0,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Subcapítol	01.03.02	85,89
-------	------------	----------	-------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	04	FASE 4: Creació de basses, connexió amb canal i cr
Subcapítol	01	Creació basses alimentades per freàtic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 7)	38,31	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	8,000	115,76
3	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)	129,15	0,000	0,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	13,54	1,000	13,54
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	68,43	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	0,000	0,00
7	J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	20,92	0,000	0,00
8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	33,61	0,000	0,00
9	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	26,51	0,000	0,00
10	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	97,89	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	129,30
-------	------------	----------	--------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	04	FASE 4: Creació de basses, connexió amb canal i cr
Subcapítol	02	Creació de basses superficials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)	68,43	1,000	68,43
2	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	97,89	1,000	97,89
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	26,51	0,000	0,00
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	33,61	1,000	33,61
5	J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	20,92	0,000	0,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

7	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 7)	38,31	0,000	0,00
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	13,54	1,000	13,54
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 14)	144,82	1,000	144,82
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	6,000	86,82
11	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)	129,15	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	445,11
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	04	FASE 4: Creació de basses, connexió amb canal i cr
Subcapítol	03	Creació cordons de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	41,34	1,000	41,34
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	1,000	38,31

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	79,65
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	05	FASE 5: Revegetació i excavació final del canal
Subcapítol	01	Revegetació verneda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 16)	413,91	1,000	413,91
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	137,98	1,000	137,98

TOTAL	Subcapítol	01.05.01	551,89
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	PAP-22330 CQ
Capítol	05	FASE 5: Revegetació i excavació final del canal
Subcapítol	02	Excavació connexió canal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 7)	38,31	0,000	0,00
2	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2.5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de	129,15	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

			fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 15)			
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	13,54	1,000	13,54
4	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)	38,31	0,000	0,00
5	J03D3203	U	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P - 5)	20,92	0,000	0,00
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	33,61	0,000	0,00
7	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)	26,51	0,000	0,00
8	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	97,89	0,000	0,00
9	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	14,47	5,000	72,35
TOTAL Subcapítol			01.05.02			85,89

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Mesures ambientals	0,00
Subcapítol	01.01.02	Accessos i preparació de l'obra	0,00
Subcapítol	01.01.03	Neteges forestals	0,00
Subcapítol	01.01.04	Reforç ponts d'accés	87,86
Capítol	01.01	FASE 1: Treballs previs	87,86
Subcapítol	01.02.01	Creació de bassa nº1	43,41
Subcapítol	01.02.02	Excavació primera secció del canal	310,15
Capítol	01.02	FASE 2: Creació de bassa sense pou i excavació de	353,56
Subcapítol	01.03.01	Creació de la mota dins del canal actual	136,86
Subcapítol	01.03.02	Excavació de la segona secció del canal	85,89
Capítol	01.03	FASE 3: Creació de mota dins del canal actual i ex	222,75
Subcapítol	01.04.01	Creació basses alimentades per freàtic	129,30
Subcapítol	01.04.02	Creació de basses superficials	445,11
Subcapítol	01.04.03	Creació cordons de terra	79,65
Capítol	01.04	FASE 4: Creació de basses, connexió amb canal i cr	654,06
Subcapítol	01.05.01	Revegetació verneda	551,89
Subcapítol	01.05.02	Excavació connexió canal	85,89
Subcapítol	01.05.03	Revegetació gatell	0,00
Capítol	01.05	FASE 5: Revegetació i excavació final del canal	637,78
Subcapítol	01.06.01	Instal·lació d'aguait	0,00
Subcapítol	01.06.02	Millora camí d'accés	0,00
Subcapítol	01.06.03	Restauració de pont	0,00
Subcapítol	01.06.04	Panells informatius i restricció de pas	0,00
Capítol	01.06	FASE 6: Instal·lació d'aguait, millora de pont de	0,00
			1.956,01
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	FASE 1: Treballs previs	87,86
Capítol	01.02	FASE 2: Creació de bassa sense pou i excavació de	353,56
Capítol	01.03	FASE 3: Creació de mota dins del canal actual i ex	222,75
Capítol	01.04	FASE 4: Creació de basses, connexió amb canal i cr	654,06
Capítol	01.05	FASE 5: Revegetació i excavació final del canal	637,78
Capítol	01.06	FASE 6: Instal·lació d'aguait, millora de pont de	0,00
Capítol	01.07	FASE 7: Retirada de les xarxes	0,00
Capítol	01.08	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.10	ALTRES	0,00
Obra	01	PAP-22330 CQ	1.956,01
			1.956,01
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PAP-22330 CQ	1.956,01
			1.956,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.956,01
-------------------------------------	----------

Subtotal	1.956,01
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 1.956,01.....	410,76
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 2.366,77
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
