

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
LA INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE GESTIÓ
D'UNA PISTA DE PATINATGE SOBRE GEL
NATURAL**



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
1.2. ABAST	3
1.3. INICI I DURADA DEL CONTRACTE	4
1.4. UBICACIÓ	5
1.5. DIRECCIÓ TÈCNICA DEL CONTRACTE	5
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	5
2.1. PISTA DE GEL	5
2.2. CARPES	6
2.3. MAQUINÀRIA I MATERIAL	6
2.4. RESIDUS I TRACTAMENT	8
2.5. GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ	8
2.6. MANTENIMENT	9
2.6.1. <i>Manteniment preventiu</i>	9
2.6.2. <i>Manteniment correctiu</i>	9
2.7. TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE	10
2.8. HOMOLOGACIONS	10
2.9. SOBRECÀRREGA	10
2.10. CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	10
2.11. GLAÇ I DESGLAÇ DEL GEL	11
2.12. SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ I SO	12
2.13. NORMATIVA ACÚSTICA	12
2.14. COORDINACIÓ DEL SERVEI	12
2.15. HORARIS DEL SERVEI	12
3. PERSONAL DEL SERVEI	13
4. SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS	14
5. PUBLICITAT ESTÀTICA	14
6. PUBLICITAT A LES TANQUES	14
7. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DE L'ADJUDICATARI	15
8. PREUS DEL SERVEI	15
9. ANNEX 1. PLÀNOL	16

1. INTRODUCCIÓ

La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals, S.A (en endavant “LA PINASSA”) té la voluntat d’impulsar campanyes de dinamització comercial adreçades al manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial del sector La Fàbrica, a Premià de Dalt. El comerç existent en aquest sector constitueix un element de cohesió i de generació d’activitat econòmica en el centre d’aquest municipi pel que cal potenciar-lo i promoure’n el consum local i de proximitat.

Per tal de transformar el sector La Fàbrica en un punt atractiu pels consumidors dins el marc de les festes de Nadal, LA PINASSA inicia aquest procediment obert per la contractació, per un període de 3 anys, de la instal·lació, gestió i manteniment d’una pista de patinatge sobre gel natural.

Les empreses licitadores desenvoluparan les seves ofertes d’acord a les especificacions compreses tant en el Plec de Clàusules Administratives (PCA) com el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). Caldrà complir amb les especificacions exigides pel que fa a la definició i abast previst per a cadascun dels serveis.

1.1. Objecte del contracte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir els requeriments tècnics mínims que ha de complir l’adjudicatari per a garantir el subministrament, instal·lació, manteniment i prestació del servei lúdic d’una pista de gel per tal de dinamitzar la campanya de Nadal en el sector comercial La Fàbrica de Premià de Dalt.

1.2. Abast

L’abast inclou la prestació del servei lúdic derivat d’una pista de patinatge sobre gel natural en els termes descrits a continuació i que seran d’obligat compliment per l’adjudicatari del contracte:

- Servei de gestió del funcionament de la pista de gel.
- Servei de manteniment de la pista de gel i totes les instal·lacions complementàries.
- Servei de vigilància des del primer dia de muntatge fins al darrer dia de desmuntatge.
- Establir totes les connexions necessàries per al correcte funcionament de la instal·lació.
- Aportació d’un mínim de 225 parells de patins en bon estat, aparellats i numerats amb suficients mides per donar cobertura a tots els usuaris de la pista en talles del 26 a 48.
- Aportació d’un mínim de 20 patins de doble gavineta pels més petits i 10 pingüins i ossos, o similars, que ajuden a mantenir l’equilibri dels més petits i els ajuden a patinar.
- Aportació de cascos per nens (mínim 30 cascos).
- Contractació de personal tècnic (mínim 3 tècnics) per a la gestió de la pista de gel.
- Subministrament de 40 grampons pels acompanyants.

- Subministrament de bosses higièniques entre mitjons i botes.
- Instal·lació des de la màquina frigorífica fins al quadre de llum.
- Instal·lació de tarima al voltant de la pista de gel.
- Transport, muntatge i desmuntatge de 2 carpes amb tarima de 5 x 5 metres, amb laterals i aboca aigües collades en tarima.
- Transport, muntatge i desmuntatge d'una taquilla amb magatzem amb dues portes d'accés i una taquilla amb punts de venda de tiquets amb taula de cobrament.
- Transport, muntatge i desmuntatge d'un taulell d'1,10 metres d'alçada amb taulell en blanc i porta de pas de taulell.
- Transport, muntatge i desmuntatge del sistema d'il·luminació i so per la pista de gel.
- Transport, muntatge i desmuntatge del sistema d'insonorització al voltant de la màquina de fred, de 2,40 metres d'alçada, de panell sandwich de llana de roca de 80 mm de gruix.
- Sistema de control de temps i aforament de forma automàtica, mitjançant penjolls de llums que indiqui Verd durant el temps de patinatge i es posi Vermell quan finalitzi el temps.

Aniran a càrrec de l'Ajuntament de Premià de Dalt i, per tant, queden excloses de l'àmbit d'aquest contracte les següents prestacions:

- La cessió de l'espai necessari per a les instal·lacions, tant per la pista de gel, com per a la màquina de fred, i altres annexes.
- Presa d'aigua necessària i escomesa de la llum per a la pista de gel.
- Quadre elèctric i consums per l'ús de la màquina de fred i il·luminació en la zona de les carpes (potència puntual màxima 85/90 kW).
- Aigua necessària per a la realització de la pista de gel (aproximadament 20m³).
- Difusió i comunicació de l'existència de la pista de gel en el municipi de Premià de Dalt.
- Tanques per delimitar zona de muntatges i desmuntatge i permisos.
- Exempció de pagament de la taxa per aprofitament del sòl i subsòl de la via pública.
- Decoració nadalenca de la zona.

1.3. Inici i durada del contracte

El contracte s'iniciarà el dia de la seva signatura i tindrà una durada de tres anualitats.

El període de funcionament de la pista de gel serà des del dia 1 de desembre fins el dia 7 de gener, ambdós inclosos, en el marc de les festes de Nadal a la Plaça de la Fàbrica de Premià de Dalt. Els treballs d'instal·lació de la pista de gel hauran de fer-se amb l'antelació suficient per a poder-se inaugurar l'1 de

desembre. Els treballs de desmuntatge hauran d'estar finalitzats com a màxim durant la setmana posterior a la finalització del termini d'obertura al públic.

Les dates definitives d'inici i finalització seran acordades amb LA PINASSA, si bé es garantirà que s'inclogui el temps necessari pel muntatge i desmuntatge de la pista de gel.

Previ a l'inici de l'activitat se signarà una acta on constarà la data d'inici del servei.

Aquest període podrà ampliar-se un termini màxim de 15 dies, prèvia conformitat amb totes les parts i a petició de l'adjudicatari. Igualment podrà reduir-se en 10 dies, previ acord entre totes les parts.

1.4. Ubicació

La pista de patinatge sobre gel natural s'ubicarà a la Plaça de la Fàbrica- sector La Fàbrica, en el municipi de Premià de Dalt.

Durant la durada del contracte es podrà modificar la ubicació/emplaçament i dimensions de la mateixa si es considera necessari previ acord d'ambdues parts, sempre i quan estigui dins de l'àmbit de la zona de La Fàbrica.

1.5. Direcció tècnica del contracte

L'adjudicatari aportarà una direcció tècnica pel muntatge de la pista de gel i aportarà el certificat final de la instal·lació. El/la Director/-a tècnic/-a de l'empresa contractista assumirà la coordinació de Seguretat i Salut durant el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, segons el RD 1627/97.

El/la director/-a tècnic/-a proposat/-da serà el referent de l'empresa per la interlocució amb el responsable tècnic designat per LA PINASSA durant el període de vigència del contracte i haurà d'estar localitzat de manera permanent les 24 hores, mitjançant telèfon mòbil i un correu electrònic.

La persona proposada disposarà de la capacitat suficient per prendre les decisions que exigeix la prestació del servei.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

A continuació, es descriuen les característiques tècniques mínimes, que els licitadors hauran de tenir en compte en el la prestació del servei objecte d'aquest contracte.

2.1. Pista de gel

Les dimensions de la pista seran com a mínim de 25 metres x 12 metres (300 m²) sense carpa, amb canonades de terra refrigerant de color blanc per tal de reduir l'absorció de la calor, millorar l'eficiència energètica i minimitzar els consums. El gel haurà de ser de color blanc.

Els licitadors hauran de preveure, a les seves ofertes, l'ús de materials lleugers, reciclables i de fàcil muntatge i desmuntatge, per tal que es pugui adaptar a la superfície existent i garantir que la pista de gel sigui operativa en molt poc temps.

La pista proposada pels licitadors haurà de ser totalment descoberta i disposarà d'una zona coberta (mitjançant dues carpes) on s'hi ubicarà la venda d'entrades, l'àrea de patins i serveis complementaris. Aquestes carpes hauran de complir tota la normativa i homologacions d'obligat compliment en aquesta matèria.

Els licitadors hauran de preveure, en les seves ofertes, la instal·lació d'una tarima per anivellar la superfície de la pista de gel, amb una mida adient a la mida de la pista així com la instal·lació de tanques perimetrals al voltant de la mateixa, de polietilè i un metre d'alçada, amb portes per accedir-hi. Les taques proposades hauran de disposar d'una gran capacitat a l'impacte (ideal per posar patrocinatoros).

La producció i manteniment del gel garantirà un lliscament adequat. El pes de la pista de gel serà com a màxim de 100 kg/m².

2.2. Carpes

Adjacent a la pista de gel, s'habilitarà un espai cobert i degudament equipat per l'atenció al públic, venda d'entrades, zona de lliurament i recepció de patins i zona de vestuari amb bancs i taquilles. Tota aquesta zona haurà d'estar elevada respecte a la pista i disposar de moqueta.

Els licitadors a les seves ofertes hauran de preveure:

- El transport, muntatge i desmuntatge de 2 carpes amb tarima de 5 x 5 metres i mobiliari interior (taquilla, taulell tarima, etc.), amb laterals i aboca aigües collades en tarima.
- El transport, muntatge i desmuntatge d'una taquilla amb magatzem amb dues portes d'accés i una taquilla amb punts de venda de tiquets amb taula de cobrament.
- El transport, muntatge i desmuntatge d'un taulell d'1,10 metres d'alçada amb taulell en blanc i porta de pas de taulell.

En cas que sigui necessari, caldrà preveure el subministrament i la instal·lació d'una tanca separadora per a la partició de la pista.

2.3. Maquinària i material

La ubicació geogràfica prevista per la instal·lació de la pista de gel disposa d'un subministrament elèctric de potència màxima 85 kW/90 kW, per la qual cosa la màquina refrigeradora, conjuntament amb la bomba de recirculació i el tanc d'estabilització, haurà de poder treballar per sota o igual a aquesta potència.

En cas que la màquina de fred que s'oferti necessiti més potència, l'empresa licitadora posarà els mitjans necessaris perquè funcioni, assumint tots els costos que se'n derivin i adoptant, al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i de minimització dels sorolls i de l'espai.

La màquina de fred, als efectes de minimitzar al màxim possible el soroll i l'espai a ocupar, es prioritzarà que sigui compacta (bomba de recirculació i tanc d'estabilització estaran inclosos dins l'interior de la màquina).

En cas que la bomba de la màquina refredadora sigui externa, caldrà posar els mitjans necessaris per minimitzar l'impacte acústic, a càrrec de l'adjudicatari, en estricte compliment de l'article 97 del Decret 112/2010, de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

En el cas d'alguna anomalia en la màquina refrigeradora, els licitadors hauran de preveure un sistema d'avaria que permeti mantenir el gel fins a la seva reparació.

La màquina de fred prevista pel contracte haurà de tenir un rendiment mínim que garanteixi la fabricació de gel en el termini màxim d'una setmana.

Donades les limitacions d'espai, la màquina proposada haurà de tenir com a màxim les següents dimensions, incloent la bomba i el tanc d'expansió):

- Llargada: 4 metres.
- Amplada: 1,40 metres.
- Alçada: 2 metres.

Constituirà un requeriment d'obligat compliment en el contracte que la totalitat de la maquinària proposada per la seva adscripció al servei compleixi com a mínim amb la següent normativa:

- EC 98/37, 09/39, 91/368, 93/44, i 93/68.
- Directiva 81/336 /EEC "EMC".
- Directiva 73/23 / EEC (LVD).

Cal disposar també dels certificats del fabricant de la màquina de gel i haver superat les revisions corresponents i tots els seus elements auxiliars per permetre la generació de gel i manteniment del fred (dipòsit d'expansió, bomba de pressió, líquid refrigerant, etc.).

En relació al líquid refrigerant aquest en cap cap serà tòxic i no estarà inclòs dins de les substàncies perilloses recollides a la directiva 76/769/CEE, preferiblement glicol.

L'aïllament tèrmic entre terra i canonada radiant haurà de ser amb baix coeficient de conductivitat tèrmica, amb un espessor màxim de 5mm. Els licitadors hauran de preveure a les seves ofertes els treballs d'instal·lació des de la màquina frigorífica fins al quadre de llum.

L'adjudicatari del contracte haurà de disposar dels recanvis necessaris de qualsevol element de la pista de gel a fi i efecte de garantir la seva substitució en un termini màxim d'una hora.

La zona on s'hi ubiqui la maquinària del servei quedarà restringida al públic en general i només es permetrà l'accés al personal autoritzat. Ha de disposar d'una cobertura perimetral de protecció que a la vegada embelleixi l'espai.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la creació d'un pas elevat o estructura similar que permeti el cobriment total dels tubs que connecten la màquina de fred amb la presa de llum i amb la pista de gel, garantint en tot moment el compliment de les mesures de seguretat en aquest àmbit i la prevenció de riscos en els treballs a prestar.

S'adjunta com **Annex 1** la proposta orientativa de distribució de tot l'espai ocupat per la pista de gel.

2.4. Residus i tractament

Els productes i residus derivats de l'execució del contracte seran gestionats per l'adjudicatari tenint en compte la normativa vigent en aquesta matèria i segons el que s'especifica a la Llei 7/2022 de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una econòmica circular i el RD 553/2020 en relació al trasllat de residus.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la correcta formació del seu personal en aspectes de manipulació segura dels productes i mesures preventives i d'actuació en cas de vessaments, fuites o qualsevol altre incident que pugui comportar efectes adversos a nivell mediambiental o de risc per les persones.

L'adjudicatari vetllarà pel compliment de les següents mesures:

- Minimitzar la generació de residus
- Aplicar un correcte triatge i selecció dels residus produïts, segons fracció
- Gestió i tractament de les fraccions de residus
- Ajustar-se a la normativa d 'aigua segons la fase d'emergència per sequera en la que es trobi el municipi de Premià de Dalt en el moment d'inici i al llarg de la durada del contracte, i en funció de qualsevol avís o notificació que comuniqui LA PINASSA i/o l'Ajuntament de Premià de Dalt

2.5. Gestió de la instal·lació

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la gestió de la instal·lació. Aquesta gestió es realitzarà amb personal adientment qualificat i amb experiència suficient en aquest àmbit per tal de resoldre qualsevol problema i incidència que pugui sorgir per l'ús de les instal·lacions.

Anirà a càrrec de l'adjudicatari la totalitat de les despeses derivades de la impressió de les entrades així com de la publicitat (segells, normatives, etc.), tant la impresa com la realitzada per altres mitjans.

La comunicació inicial de la ubicació de la pista, les dates d'obertura i els horaris de funcionament, preus i activitats que s'hi realitzin serà a càrrec de l'Ajuntament de Premià de Dalt. També anirà a càrrec de l'Ajuntament la difusió i comunicació de l'activitat en premsa escrita, falques radiofòniques i xarxes socials d'abast comarcal, sense cap cost per l'adjudicatari.

El contractista podrà plantejar preus especials en tipus d'activitats organitzades, prèvia aprovació per part de LA PINASSA.

2.6. Manteniment

Serà a càrrec de l'adjudicatari tot el manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació i haurà de garantir un servei d'assistència 24 hores durant tot el període d'obertura de la pista de gel, tenint en compte de disposar de recanvis de qualsevol element de la pista de gel que pugui ser substituït en un termini màxim d'una hora.

2.6.1. Manteniment preventiu

El manteniment preventiu comprèn el conjunt d'operacions programades, destinades a evitar possibles avaries a les instal·lacions. L'adjudicatari estarà obligat a adscriure al servei els mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme el manteniment preventiu de les instal·lacions objecte del contracte.

El personal necessari emprat, tindrà la qualificació requerida per realitzar els treballs i els mitjans necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui possible, qualsevol pertorbació del funcionament normal de l'activitat.

El personal designat en el manteniment preventiu tindrà el coneixement i experiència necessària en treballs elèctrics de baixa tensió, coneixements de grups electrògens, instal·lacions mecàniques, senyals febles i dels elements crítics de la instal·lació i dels protocols a seguir en cas d'emergència.

Durant l'horari de l'activitat la pista haurà d'estar en òptimes condicions per el seu ús.

2.6.2. Manteniment correctiu

Serà responsabilitat de l'adjudicatari garantir en tot moment el bon estat d'ús i manteniment dels materials, instal·lacions i béns durant el període de vigència del contracte en els termes descrits a continuació.

En el moment que es detecti una avaria, desperfectes o anomalies, l'adjudicatari realitzarà les tasques necessàries per solucionar-la. Una vegada realitzada l'actuació es faran les proves de funcionament necessàries per garantir la idoneïtat de la seva reparació.

La resolució de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia i/o robatori dins l'horari de funcionament de la pista de gel s'haurà de produir de manera immediata.

La resolució de qualsevol avaria, desperfecte, anomalia i/o robatori fora de l'horari de funcionament de la pista, s'haurà de produir abans de la seva obertura al públic.

El cost associat a tots els treballs necessaris a realitzar dins el manteniment correctiu quedarà inclòs dins del preu de l'adjudicació, incloent el material utilitzat, mà d'obra, desplaçaments, dietes, maquinària auxiliar així com qualsevol altre concepte vinculat a aquestes tasques.

2.7. Transport, muntatge i desmuntatge

Anirà a càrrec de l'adjudicatari el transport, la càrrega i descàrrega del material, el muntatge i desmuntatge de tota la instal·lació, i el desglaç de la pista de gel.

Durant el muntatge i desmuntatge de la pista, haurà de garantir que el paviment on s'hagi instal·lat no pateixi desperfectes i es mantingui en òptimes condicions.

S'haurà de complir la normativa d'accessibilitat al públic i es tindrà en compte les canonades col·locant en el terra la protecció i senyalització adequada.

L'empresa adjudicatària assumirà la direcció tècnica facultativa del muntatge i aportarà el certificat final de la instal·lació emès pel personal tècnic competent. Aquest certificat serà aportat al responsable del contracte designat per LA PINASSA.

Tot el material subministrat haurà d'estar en perfecte estat de neteja i presentació estètica, i disposarà d'un estoc de material que permeti respondre de forma immediata de les eventualitats que es puguin produir.

Seràn a compte de l'empresa adjudicatària els mitjans tècnics i materials necessaris per l'execució dels treballs.

S'haurà d'acreditar davant la persona responsable del contracte el compliment de la norma UNE 13782 de seguretat en carpes i estructures mòbils i de la norma UNE 15619 en estructures temporals.

2.8. Homologacions

Tota la instal·lació haurà de disposar de les respectives homologacions i requisits legals en matèria de seguretat.

2.9. Sobrecàrrega

Donat que a sota del lloc previst per la instal·lació de la pista de gel hi ha un aparcament soterrat, la pista de gel i tots els seus serveis complementaris s'instal·laran sobre la plaça de la Fàbrica- sector la Fàbrica amb una subcàrrega màxima d'ús de 4 KN/m².

Serà responsabilitat de l'adjudicatari els danys que s'ocasionin a causa de la sobrecàrrega de la instal·lació.

No es realitzaran forats al paviment existent.

2.10. Connexions elèctriques

Totes les instal·lacions compliran amb el vigent reglament de baixa tensió així com altres normes aplicables a aquest tipus d'instal·lació.

La instal·lació es connectarà directament al quadre elèctric de la Plaça La Fàbrica- sector La Fàbrica del municipi de Premià de Dalt, de potència màxima 85 kW/90 kW suficient per cobrir la demanda de la potència elèctrica generada per l'equip de fred i per la zona de serveis.

D'acord al reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 de agost, hauran de disposar del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica del sistema de la pista de gel amb els corresponents models impresos per a la legalització (Butlletí ELEC). A tal efecte, l'adjudicatari presentarà prèviament a la obertura de la pista de gel, el certificat d'instal·lació elèctrica segons el RBT de la totalitat de les línies elèctriques, tant a l'interior com a l'exterior.

D'acord al Reial Decret RD 552/2019 de 27 de setembre, pel que s'aprova el reglament de seguretat per a les instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries (RSIF), i les seves modificacions. I a l'Ordre EMO/332/2012, de 16-10-2012, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 04-02-2011, pel qual s'aproven el reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, l'adjudicatari haurà de disposar del projecte o memòria de la instal·lació frigorífica, en funció de la potència instal·lada.

2.11. Glaç i desglaç del gel

Caldrà generar una capa de glaç òptima per a la pràctica del patinatge d'uns 6/7 cm de gruix. Un cop la pista de gel ja estigui en marxa, caldrà fer el manteniment i reposició de les pèrdues que hi hagi per evaporació o líquació de manera que es mantingui en condicions òptimes el patinatge.

L'aigua es subministrarà, en qualsevol cas, amb el vistiplau de L'ACA.

Tant en el moment de la fabricació de glaç com en el moment del desglaç cal que es realitzi d'una manera controlada evitant el màxim les possibles fuites d'aigua sobre tot en el cas de baixes temperatures en què es puguin gelar les zones adjacents a la pista de gel de la plaça de La Fàbrica.

En el cas que es produeixi aquesta situació, l'adjudicatari haurà de senyalitzar i impedir que els vianants puguin circular per aquesta zona, evitant així possibles accidents i caigudes. Caldrà també aplicar les mesures correctives i preventives necessàries per tal que la situació no perduri en el temps, com podrien ser aplicació de sal, o altres que siguin eficaços.

L'adjudicatari haurà de garantir que la producció i el manteniment de gel sigui l'adient a fi que el lliscament damunt del gel sigui l'òptim durant tota la franja horària d'obertura de la pista.

La instal·lació de generació de gel funcionarà les hores necessàries per tal de poder mantenir la qualitat de gel òptima. No obstant, llevat que plogui o les temperatures nocturnes siguin elevades es minorarà l'equip frigorífic compacte de les 23 h i fins a les 7 del matí per evitar molèsties als veïns.

2.12. Sistema d'il·luminació i so

La pista tindrà una il·luminació suficient per garantir les activitats en les millors condicions de seguretat. L'adjudicatari haurà de garantir l'adscripció al contracte dels equips de so i megafonia suficients per posar música ambiental a la pista de gel i per donar avisos i missatges d'emergència, si escau.

El volum de la música d'ambientació serà moderada, a fi de no pertorbar la tranquil·litat de l'entorn i haurà de complir l'ordenança municipal de soroll. En qualsevol moment, podrà donar instruccions en relació al volum de la música, pel que fa a la seva disminució o fins i tot, tancament.

La pista de gel establirà cada dia una franja horària de dues hores, sense música, com a mesura inclusiva que permeti integrar els adults i infants amb trastorns de l'espectre autista o amb dificultats per gestionar els ambients sorollosos.

2.13. Normativa acústica

La pista de gel haurà de complir amb la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

A banda, haurà de complir amb l'ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions així com a la totalitat d'instruccions facilitades per la corporació municipal en relació als sorolls.

2.14. Coordinació del servei

L'empresa adjudicatària comunicarà diàriament a la persona responsable del contracte, les entrades venudes (generals, amb descompte, gratuïtes, i altres), així com altres incidències a tenir en compte.

2.15. Horaris del servei

L'horari de funcionament de la pista de gel serà l'indicat en la següent taula:

Dies	Franja horària
Laborables (de dilluns a divendres) no festius	de 10 h a 20:30 h
Caps de setmana (dissabte-diumenge) i festius	de 10 h a 20 h
Dies amb horaris especials	
24 de desembre	de 10 h a 19 h
31 de desembre	de 10 h a 19 h
5 de gener	de 10 h a 19 h

Aquest horari és orientatiu i podrà ser modificat segons necessitats del servei, a petició de LA PINASSA i/o de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

El servei de vigilància de la pista de gel haurà de garantir-se en les franges horàries en els que la instal·lació estigui tancada al públic, al llarg de tota la durada del contracte. Aquest servei anirà a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

LA PINASSA i/o l'Ajuntament de Premià de Dalt podrà organitzar pel seu compte i sota la seva responsabilitat, activitats culturals i d'animació en col·laboració amb les entitats que cregui adients i el contractista les haurà de fer compatibles.

Els licitadors oferiran, si ho considerin necessari, a les seves ofertes l'ús de la pista de gel per part de col·legis en període escolar. En aquest cas, caldrà que l'adjudicatari disposi de personal addicional suficient per donar suficient cobertura i atenció a aquests grups d'usuaris.

La gestió, comunicació i coordinació amb les escoles es realitzarà des de l'Ajuntament de Premià de Dalt i en cap cas es repercutirà cap cost en concepte d'entrades o similars per l'ús de la pista a aquests centres escolars.

3. PERSONAL DEL SERVEI

L'adjudicatari està obligat a l'estricta compliment de les obligacions del seu personal i amb la Seguretat Social segons les disposicions legals vigents, en aplicació del disposat en l'Estatut dels Treballadors a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions complementàries o concordants que estiguin vigents o que es promulguin durant la vigència d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà de limitar perfectament l'àmbit dels treballs quan aquests comportin risc per a les persones, amb els elements i mitjans de protecció que siguin necessaris i que es mantindran en qualsevol moment en perfecte estat de conservació i senyalització, complint en tot moment les disposicions existents sobre prevenció de riscos laborals.

Les negligències o incompliments suposaran la sanció corresponent amb independència de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

El personal adscrit al servei haurà d'acreditar en tot moment la seva pertinença a l'empresa, haurà de treballar amb la roba adequada i neta, i en condicions per desenvolupar els treballs encomanats.

Els licitadors a les seves ofertes hauran de preveure l'adscripció al contracte del personal necessari per garantir la correcta explotació i prestació del servei, així com personal per a la venda d'entrades i lliurament i recollida del material per l'ús de la pista de gel.

El personal proposat haurà de complir com a mínim amb els següents requeriments:

- Vestir l'uniforme d'empresa i dur visible la identificació del lloc de treball.
- Tenir habilitats en atenció al públic.
- Tenir coneixements i/o experiència en les tasques específiques a realitzar.

- Controlar els espais de les carpes i en especial intervenir davant dels comportaments inadequats.
- Complir el calendari i els horaris del servei.
- Vetllar per la plena seguretat dels/les usuaris/-es i el compliment de les normes i legislació vigent.
- Vetllar pel correcte ús de les instal·lacions per part dels usuaris/-es del servei i que compleixin amb les normes d'ús de l'espai i de seguretat i de salut. A tal efecte, s'haurà de posar especial atenció en l'ús obligatori de guants per tots els usuaris/-s de la pista de gel.
- Comunicar al/la responsable de la instal·lació qualsevol tipus d'incidència així com les possibles observacions i/o reclamacions que puguin transmetre els usuaris de la pista de gel.

L'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar al seu personal, els següents punts:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.
- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment.

La instal·lació disposarà d'un telèfon de contacte permanent durant l'horari del servei obert al públic.

4. SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la vigilància i la seguretat de les instal·lacions durant el temps d'obertura, tancament, muntatge i desmuntatge de la pista de gel, al llarg de la vigència del contracte.

5. PUBLICITAT ESTÀTICA

La publicitat estàtica de la instal·lació així com la seva gestió i comercialització serà a càrrec del contractista. El benefici obtingut d'aquesta serà a favor del contractista.

La publicitat i la imatge de la mateixa serà consensuada amb LA PINASSA.

La publicitat institucional referida a l'Ajuntament de Premià de Dalt i LA PINASSA no tindrà cap cost i anirà a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

6. PUBLICITAT A LES TANQUES

L'adjudicatari es farà càrrec de les següents tasques:

- Contacte amb tots els possibles anunciants per tal d'informar de les condicions específiques de la contractació de les tanques i confirmar quantes tanques es voldran contractar.

- 
- Contractació de la producció, col·locació i retirada dels vinils de les tanques publicitàries.
 - Notificació al/la responsable del contracte de la relació dels anunciants que contractin la publicitat a les tanques.
 - Confirmació i rebuda dels dissenys del vinil o vinils contractats per cada anunciament confirmant les mides exactes.
 - Tot els dissenys rebuts, es faran arribar a l'empresa que dugui a terme la producció, en el format que aquesta defineixi per a una òptima impressió, i en un termini màxim de 10 dies hàbils abans de la data de col·locació.
 - Col·locació dels vinils a les tanques i retirada dels mateixos.

7. OBLIGACIONS TÈCNiques DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari del contracte haurà de complir com a mínim amb les següents obligacions de caire tècnic:

- Tenir especial cura en no fer malbé ni deteriorar el paviment ni qualsevol altre element que conformi l'espai ocupat.
- Complir amb la normativa d'accessibilitat al públic i en particular tenir en compte les canonades col·locant en el terra la protecció i senyalització adient.
- Deixar l'espai en perfecte estat i net.
- Tot el material subministrat estarà en perfecte estat de neteja i presentació estètica. Disposarà d'un estoc de materials que permeti respondre de forma immediata les possibles eventualitats o imprevistos que es puguin generar.
- Acreditar el compliment de la norma UNE 13782 de Seguretat en carpes i estructures mòbils i de la norma UNE 15619 de Seguretat en estructures temporals
- Aportar els mitjans tècnics i materials necessaris per l'execució dels treballs que es puguin originar davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir a la instal·lació.
- Disposar d'una farmaciola de primers auxilis i d'un protocol d'actuació a seguir en cas d'accident.

8. PREUS DEL SERVEI

El preu màxim autoritzat per cada entrada a la pista de gel serà de 7,00 euros (IVA inclòs) pels residents en el municipi de Premià de Dalt i de 9 euros (IVA inclòs) pels no residents. Ambdós imports donen accés a l'ús del servei lúdic de la pista de gel durant trenta (30) minuts.

Els preus de les entrades inclouen el lloguer dels patins.

El preu màxim autoritzat per la venda de guants (1 parell) serà de 2 euros IVA inclòs.

9. ANNEX 1. PLÀNOL

