

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G306-000057-2024
Codi Segur de Verificació: 6d4c7781-1e37-44b3-90ec-5834c942618d Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_2742140 Data d'impressió: 19/09/2024 13:11:39 Pàgina 1 de 6		
SIGNATURES 1.- ROMAN MILLAN AGUDO (Responsable de Manteniment.), 17/09/2024 11:04:09 2.- ALEX IBÁÑEZ GASCON (Director de l'Àrea d'Operacions.), 17/09/2024 11:10:52		



SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT D'UN GENERADOR DE 100 kVA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT ARRENDAMENT D'UN GENERADOR DE 100 kVA

Í N D E X

CLÀUSULA 1.	OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE.....	3
CLÀUSULA 2.	DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	3
CLÀUSULA 3.	CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GENERADOR	4
CLÀUSULA 4.	MANTENIMENT	4
CLÀUSULA 5.	ALTRES CLÀUSULES RELLEVANTS	4
CLÀUSULA 6.	RECEPCIÓ DELS BÉNS.....	4
CLÀUSULA 7.	DOCUMENTACIÓ.....	5
CLÀUSULA 8.	CONSIDERACIONS GENERALS	5
CLÀUSULA 9.	OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS.....	6



Clàusula 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament mitjançant arrendament d'un generador de 100 kVA, dipòsit auxiliar de 1.000 litres i els seus elements per donar servei elèctric temporal als mòduls prefabricat d'oficines, vestuaris, magatzem i taller de vehicles del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO,SA.

L'abast del contracte inclou el transport d'entrega del generador, el dipòsit auxiliar i els seus elements, la instal·lació i connexió als equipaments, el manteniment i la recollida d'aquest al final de l'arrendament, incloent desmuntatge, grues de càrrega i transport.

Clàusula 2. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

El contracte es durà a terme al C/ Camí de Palou,1 al Polígon industrial del Congost de Montornès del Vallès , Latitud (41°57'1.66"N) i Longitud (2°28'0.25"E). Aquesta ubicació estarà tancada i delimitada i es disposa de servei de vigilància 24 hores.

Això no obstant, aquest emplaçament es podria veure modificat, en qualsevol cas, la ubicació seria sempre dins de la comarca del Vallès Oriental.



El contractista ha d'instal·lar el generador en la zona designada pel personal del SAVO, SA. La ubicació dins de la parcel·la que s'indica és orientativa. Així mateix, cal fer avinent que la disposició indicada a la fotografia pot variar, en tot cas, s'indicarà al contractista definitivament en el moment del subministrament del generador.



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Clàusula 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GENERADOR

Les característiques principals del generador i els seus elements són les següents:

- a) Generador de 100 KVA insonoritzat per donar servei 24 hores diàries i set dies a la setmana.
- b) Mode de funcionament manual/automàtic.
- c) Compliment amb la normativa europea STAGE 3A d'emissió de gasos contaminants.
- d) Potència Primària (PRP) kVA /kW 100/80
- e) Potència emergència (LTP) kVA /kW 110/88
- f) Freqüència Hz (rpm) 50 (1500)
- g) Tensió V 400/230
- h) Dipòsit auxiliar de gasoil de 1.000 litres de doble càmera homologat i connectat al generador
- i) Presa a terra.

Clàusula 4. MANTENIMENT

El contracte inclou el manteniment a tot risc del generador objecte del contracte.

El contractista disposa d'un termini d'un dia des de l'avís per correu electrònic per part del SAVO, SA, per a realitzar la reparació de l'averia informada o, com mínim per a executar el diagnòstic d'aquesta així com la previsió de la reparació si no disposa de les peces de recanvi necessàries.

El manteniment és integral de tot el material arrendat i inclou la reparació dels desperfectes generats com a conseqüència del desgast i ús ordinari del material objecte d'arrendament. El contracte inclou el cost total de la reparació dels danys o faltes.

En cap cas, el contractista pot reclamar l'import de les reparacions que resultin necessàries per restituir el material arrendat al seu estat original, ni durant ni a la finalització del contracte.

Qualsevol servei de manteniment requerit al generador arrendat s'executarà durant l'horari laboral vigent en aquell moment.

El contractista s'ha d'encarregar també del manteniment preventiu del generador i del material arrendat.

Clàusula 5. ALTRES CLÀUSULES RELLEVANTS

5.1. Assegurança

El contractista ha de disposar d'una assegurança del generador i del material arrendat per cobrir tots els riscos, les pèrdues o els danys en els béns arrendats durant tota la vigència de l'arrendament, d'acord amb les previsions del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP.

5.2. Prevenció de riscos laborals

Pel que fa a les prestacions del generador, aquest ha de donar compliment a la normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

Clàusula 6. RECEPCIÓ DELS BÉNS

6.1 Recepció dels béns

El contractista és el responsable d'executar totes les activitats necessàries per la instal·lació del generador i els elements arrendats. Els treballs s'han d'executar en una fase.

El generador i els seus elements s'han de descarregar a la zona de l'emplaçament directament sobre paviment i a peu de camió dins de l'horari habitual de treball, de dilluns a divendres de 08:00 hores a 17:30 hores. No obstant això, aquest horari podria patir modificacions si les circumstàncies de l'obra així ho requerissin, no suposant en cap cas increment dels preus unitaris contractats. Seguidament el contractista procedirà al muntatge.



SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Serveis Ambientals Vallès Oriental (https://savosa.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



El conjunt del generador i els seus elements s'ha de lliurar en perfectes condicions de funcionament i manteniment de tots els seus sistemes, accessoris i mecanismes.

La recepció dels béns a subministrar es formalitzarà en una acta de recepció.

L'acta de recepció inclourà la verificació de les característiques tècniques establertes en aquest plec, un reportatge fotogràfic, les característiques de l'oferta del contractista aprovades per SAVO, SA, i, si s'escau, les proves que es considerin necessàries.

L'acta de recepció l'ha de signar el responsable del contractista i el/la responsable del contracte de SAVO, SA, o persona en qui delegui.

6.2 Termini de lliurament i instal·lació

El contractista ha de subministrar i instal·lar el generador i els seus elements abans del 18 de novembre de 2024. A aquests efectes, el contractista ha de coordinar l'entrega i la instal·lació amb el personal de SAVO, SA.

Clàusula 7. DOCUMENTACIÓ

El contractista ha de lliurar a SAVO, SA, la documentació següent, en el termini de 10 dies naturals des de la signatura del document contractual:

- a) Fitxa tècnica amb la descripció del generador i els seus elements.
- b) Mitjans humans i tècnics per a l'assistència i el manteniment durant l'arrendament.
- c) Mètodes de contacte per a la gestió d'incidències.

Juntament amb el generador, el contractista ha de lliurar la documentació següent:

- a) Manual d'ús.
- b) Document de garantia, si s'escau.

Clàusula 8. CONSIDERACIONS GENERALS

8.1 Mitjans materials

Els materials necessaris per a dur a terme les tasques objecte del contracte segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i ha de preveure tot allò necessari per al correcte funcionament dels béns subministrats.

El contractista ha de mantenir ordenat, durant tot el temps que duri el contracte, l'àmbit que aquest ocupi, amb els materials utilitzant el mínim espai. En finalitzar el contracte, el contractista ha d'haver recollit tots els equips i mitjans auxiliars utilitzats.

8.2 Mitjans personals

SAVO,SA no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

El contractista ha de designar un responsable pel seguiment del contracte que té les funcions següents:

- a) Fer el seguiment del funcionament del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al en aquest plec, al PCAP i a la seva oferta.
- c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona designada per SAVO, SA.



- d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes per SAVO, SA.
- e) Proposar a SAVO,SA la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
- f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en les tasques de manteniment o substitució dels béns.
- g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part de SAVO, SA.
- h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- k) Atendre les incidències rebudes a través de correu electrònic i trucades telefòniques.
- l) Les altres que resultin d'aquest plec.

8.3 Seguretat i salut

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene inclosa la coordinació d'activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar a SAVO, SA, tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar a SAVO, SA, abans de l'inici de les tasques in-situ.

El contractista ha de respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions de SAVO, SA, per la seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents.

8.4 Protecció de dades i confidencialitat

El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació proporcionada o confiada al seu personal, o que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del contracte.

Clàusula 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest plec no eximeixen al contractista de l'execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits. Aquest plec es complementa amb el PCAP i ambdós regeixen el contracte del subministrament mitjançant arrendament del generador de 100 kva per donar servei elèctric temporal als mòduls prefabricat d'oficines, vestuaris, magatzem i taller de vehicles.

Document signat electrònicament.