

CONTROL DE QUALITAT PER REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ EN
L'ÀMBIT DE L'EMBRUIXABRUIXES AL PARC D'ATRACCIONS DEL
TIBIDABO, A BARCELONA
B:SM (CEMENTIRIS DE BARCELONA)

PRESUPUESTO

				Precio	Medición	Importe
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	01	Control d'estructures vials			
01.01.01	1 J060-770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçame	115,91	24,000	2.781,84
01.01.01	2 J071530C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiq	100,03	24,000	2.400,72
			TOTAL			5.182,56
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	02	Control recobriments i pintures			
01.01.02	1 J89X6602	u	Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriments galvanitzat, sego	53,80	1,000	53,80
01.01.02	2 J89Z-5H0M	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriments de pintura sobre un element	7,17	2,000	14,34
01.01.02	3 J89Z430F	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, s	86,46	3,000	259,38
01.01.02	4 J8111101	u	Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplic	193,33	1,000	193,33
01.01.02	5 J0FHMG0Y	u	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràm	275,94	5,000	1.379,70
			TOTAL			1.900,55
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	03	Control paviments			
01.01.03	1 P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscame	93,57	8,000	748,56
01.01.03	2 P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,	150,79	2,000	301,58
01.01.03	3 P9H0-01BV	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la	49,63	2,000	99,26
01.01.03	4 P9H0-01BY	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE	19,01	2,000	38,02
01.01.03	5 P9H0-01BX	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, t	43,28	2,000	86,56
01.01.03	6 P9H0-01BZ	u	Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la	100,82	2,000	201,64
01.01.03	7 P9H0-01BK	u	Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa	22,20	2,000	44,40
01.01.03	8 J0FH8ROL	u	Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de de	226,86	2,000	453,72
			TOTAL			1.973,74
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	04	Control impermeabilitzacions			
01.01.04	1 J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa m	478,94	6,000	2.873,64
			TOTAL			2.873,64
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	05	Control instal·lacions			
01.01.05	1 PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·laci	528,62	1,000	528,62
			TOTAL			528,62
	Obra	01	Pressupost2301			
	Capítol	01	ASSAIGS CONTROL QUALITAT			
	Títol 3	06	Control estructures			
01.01.06	1 P3W4-02UR	u	Jornada d'assaigs d'acceptació de pern d'ancoratge, per a determinar la capacitat	668,12	1,000	668,12
			TOTAL			668,12
			IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :			13.127,23