

Número d'expedient: PACC2024000060

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN ELS SERVEIS DE FUSTERIA CONSISTENTS EN EL MUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS PER A LA REPARACIÓ DELS DANYS PER PLUGES TORRENCIALS ALS VESTIDORS DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL FALGUERA.

ÍNDIX

1. ANTECEDENTS.....	2
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
3. DESCRIPCIÓ DE LA FUSTERIA A SUBMNISTRAR I ELS SERVEIS A EXECUTAR	2
4. DURADA	3
5. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	4

1. ANTECEDENTS

En data 29 d'abril de 2024, l'àmbit del territori de Sant Feliu de Llobregat va patir forts aiguats durant tot el dia que varen provocar diversos danys a edificis com a la via pública.

Com a conseqüència d'aquests forts aiguats, entre els diferents equipaments municipals que han patit diverses afectacions.

L'equipament del Camp de Futbol Municipal Falguera (Carrer Reverend Martí Duran, 2-18) ha sofert filtracions d'aigua danyant la fusteria dels vestuaris donat que les canonades de desguàs situades davant dels vestidors no van donar a l'abast per engolir tot el cabdal d'aigua.

Degut a la inundació sobtada, les tapetes i portes dels vestidors van quedar malmeses, a més de material esportiu emmagatzemat mullat.

Donat l'ús intensiu i la importància d'aquest equipament dins de les celebracions d'activitats esportives al municipi, s'han fet actuacions d'urgència per restablir el servei a la ciutadania.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regularan les prestacions dels serveis de fusteria consistents en el muntatge i reposició d'elements per a la reparació dels danys abans referenciats al vestidors del Camp Municipal de Futbol Falguera ubicat al carrer Reverend Martí Duran 0002-0018 BX de Sant Feliu de Llobregat.

La prestació del servei s'efectuarà d'acord als requeriments i condicions que s'estipulen en el present Plec de Prescripcions Tècniques, així com en el corresponent Plec de Clàusules Administratives relatiu a aquesta contractació.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

3. DESCRIPCIÓ DE LA FUSTERIA A SUBMINISTRAR I ELS SERVEIS A EXECUTAR.

Els treballs consistiran en la reposició dels elements de fusteria malmesos, incloent el desmuntatge, la fabricació, subministrament i col·locació dels nous elements, retirada de la fusteria malmesa i depòsit de la mateixa a l'abocador autoritzat.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat dels subministrament, activitats i funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

Els elements de fusteria a substituir es detallen a continuació:

- **14 aplacats de paret** amb tauler laminat fenolític compact de 6 mm de gruix tipus trespa o similar, de 100 cm x 285 cm, **color gris** (classificat com b-s 1, d0), de cantell recte. Formació de junta de dilatació, incloses totes les operacions auxiliars i material necessari per deixar la partida (col·locació a pell de portes, registres, forats per instal·lacions....) totalment acabada, incloent segellat de juntes i formació de mitges canyes de hpl, tot segons normativa d'aplicació.
- **16 portes d'armari AM1** batents de doble fulla i tarja superior i central fixa. Fulla construïda a base de sandvitx de 40 mm format per placa de resines fenòliques HPL de 3 mm **color verd** per cada cara. Mecanització de les mateixes amb frontisses d'acer inoxidable, panys de cop i manetes, extrets de les portes malmeses. Tot inclòs per deixar les unitats totalment acabades.
- **10 portes de pas batents d'una fulla P02.** Fulla construïda a base de sandvitx de 45 mm format per placa de resines fenòliques HPL de 3 mm **color gris** per cada cara, amb espai lliure interior de 15 cm i superior de 25 cm. Mecanització de les mateixes amb frontisses d'acer inoxidable, panys de cop, topalls, molles de tancament i manetes, extrets de les portes malmeses. Tot inclòs per deixar les unitats totalment acabades.
- Substitució d'apacats laminats de **color verd**:
 - **1 aplacat** de mides 285 cm x 31 cm.
 - **10 aplacats** de mides 285 cm x 53 cm.
- **20 tapetes** de marc de porta, de mides 285 cm x 17,5 cm, de **color gris**.

Els treballs inclouran tot el material necessari per a la seva execució i la corresponent mà d'obra, seguint la descripció abans detallada en aquest apartat.

4. DURADA

El termini d'execució del servei és de DOS (2) MESOS a comptar des de la formalització del contracte.

5. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

- Disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte en el temps estipulat.
- Realitzar els serveis objecte de contracte d'acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, de seguretat i higiene en el treball.
- Complir la legislació vigent sobre Seguretat Social, relacions laborals i dels convenis col·lectius aplicables.
- Tots aquells processos de fabricació que ho permetin s'hauran de realitzar en tallers i dependències de l'adjudicatari/ària o dels seus proveïdors.
- Els treballs que es realitzin a l'equipament es desenvoluparan amb la finalitat de minimitzar les vibracions i la pols per la qual cosa s'utilitzarà maquinària adequada a aquesta finalitat. Per aquells treballs que produeixin pols, l'empresa contractista estarà proveït d'aspiradors necessaris i amb potència suficient i vetllarà per mantenir la zona de treball neta mitjançant neteges periòdiques.
- Retirada i gestió de qualsevol residu produït durant el servei segons la normativa vigent.
- L'empresa contractista es compromet a protegir la zona de treball durant tot el procés d'instal·lació per evitar danys i desperfectes, fent-se responsable de la reparació i/o substitució (en el menor termini de temps possible) de qualsevol dels elements danys.
- Els treballs es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i pels usuaris de l'equipament.
- La instal·lació actual haurà de romandre en servei el màxim de temps possible amb l'objectiu de minimitzar el temps d'inactivitat de la mateixa.
- D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
- L'empresa contractista haurà de designar una persona de contacte interlocutora amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta persona haurà de disposar de prou capacitat de decisió per l'acompliment de les obligacions contractuals, i de col·laboració en la resolució dels problemes que puguessin sorgir.
- L'empresa contractista es farà càrrec dels costos derivats de les possibles subcontractacions de personal i de serveis que es creguin convenient amb la finalitat d'assolir l'objecte de la contractació d'una manera eficient i eficaç.



Ajuntament de
Sant Feliu
de Llobregat

- Al responsable del contracte de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat li correspon supervisar l'execució del contracte i adoptar les decisions necessàries amb la finalitat de portar a terme un servei correcte. A tal fi, acordarà amb l'interlocutor del servei designat per l'empresa contractista les reunions necessàries per tal de prendre les mesures adequades per corregir les deficiències detectades o millorar la prestació del servei.

La Tècnica de Gestió d'Equipaments

