

Firma Document: VILALTA MALLAFRE GERARD - 39879917X Signat digitalment per VILALTA MALLAFRE GERARD - 39879917X Data: 2024.04.29 20:38:58 +02'00'	Visat:  COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE TARRAGONA VDA LE062752 30/4/2024  Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579 Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA Situació: Vinyols i els Arcs La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
--	--



Gerard Vilalta i Mallafrè
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat núm. 13.579-T
649 91 00 55

PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA DE VINYOLS I ELS ARCS

TITULAR:	AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS C/ MAJOR 2 43391 VINYOLS I ELS ARCS
NIF:	P-4318000-I
EMPLAÇAMENT:	URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA 43391 VINYOLS I ELS ARCS COORDENADES UTM QUADRE D'ENLLUMENAT:; Quadre AV Bernat dels Arcs X(E)= 335.565 m Y(N)= 4 553.012 m
	Quadre Carrer d'Arnau Renart X(E)= 335.565 m Y(N)= 4 553.012 m



ÍNDEX GENERAL DE DOCUMENTS

- 1. MEMORIA
- ANNEXOS A LA MEMÒRIA
 - o ESTUDI LUMÍNIC
 - o FITXES TÈCNIQUES
- 2. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
- 3. PLEC DE CONDICIONS
- 4. AMIDAMENT I PRESSUPOST
- 5. PLÀNOLS

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

1. MEMÒRIA



MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS.
2. OBJECTE DEL PROJECTE.
3. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS.
4. REDACTOR PROJECTE
5. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
6. ZONA DE PROTECCIÓ SEGONS EL MAPA ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA A CATALUNYA
7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT
8. DESCRIPCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ
9. ESTUDI DEL TEMPS DE RETORN DE L'INVERSIÓ
10. PLA DE MANTENIMENT
11. PLÀNOLS
12. CONCLUSIONS
13. RESUM DEL PRESSUPOST



MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTS.

Es redacta el present **PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR A LA URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA** per encàrrec de:

AJUNTAMENT DE VINYOLS I ELS ARCS
C/ MAJOR, 2
43391 VINYOLS I ELS ARCS

2. OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objecte del present projecte és el d'exposar les característiques per la renovació d'una instal·lació d'enllumenat públic exterior en compliment amb la Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, amb la finalitat de servir de base a l'hora de procedir a la seva execució.

El projecte consta de la renovació total del llums de la urbanització per tecnologia LED.

3. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALES I PARTICULARS.

- Llei 6/2001, de 31 de maig d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, que promou la utilització de les millors tecnologies en il·luminació.
- Reglament d'eficiència energètica en el enllumenat exterior segons el REIAL DECRET 1890/2008, de 14 novembre per el que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07.
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d'agost). Instruccions Complementaries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'interpretació publicades pel "Ministerio de Industria" ITC BT01 a BT51, en especial al ICT BT09 referent a l'enllumenat públic..
- Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE. Requisits de disseny ecològic aplicables a productes relacionats amb l'energia.
- Normes UNE que siguin d'aplicació.
- Guia Tècnica (ITC EA-01-ITC-EA 07)
- Normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
- Qualsevol altra legislació que sigui d'obligat compliment.

4. REDACTOR DEL PROJECTE.

GVILALTA ENGINYERIA I SERVEIS
C/ Eres, 2, Baixos
43470 La Selva del Camp

Gerard Vilalta Mallafre
Col·legiat CETIT 13579-T



5. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

L'àmbit del projecte afecta a la instal·lació d'enllumenat ubicada a la URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA.

El projecte contempla dues fases d'execució, la primera inclou les llums corresponents al quadre situat al carrer d'Arnau Renart. La segona fase correspon a la substitució dels llums corresponents al quadre del carrer Bernat dels Arcs.

L'àmbit del projecte afecta a dos quadres d'enllumenat:

COORDENADES UTM QUADRE D'ENLLUMENAT:

Quadre AV Bernat dels Arcs

Quadre Carrer d'Arnau Renart

X(E)= 337.127 m


X(E)= 337.175 m

Y(N)= 4 548.583 m

Y(N)= 4 548.441 m

6. ZONA DE PROTECCIÓ SEGONS EL MAPA ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA A CATALUNYA.

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 6/2001 i segons el mapa envers la contaminació lumínica de Catalunya, la ubicació exacta de les instal·lacions es troben classificades com a **Zona de protecció moderada E3 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.**



Per tant, les instal·lacions d'enllumenat del municipi han de complir:

	HORARI VESPRE	HORARI NIT
Tipus de làmpada a utilitzar	Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d'ona compres entre 280 i 780 nm.	Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d'ona compres entre 280 i 780 nm.
Percentatge màxim de flux lluminós d'hemisferi superior instal·lat d'un llum (FHS_{Inst})	10%	5%
Nivells màxims d'il·luminació intrusa	10 lux	5 lux
Intensitat lluminosa màxima	10.000 cd	10.000 cd

7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT.

7.1. Xarxa d'enllumenat públic

La xarxa de cablejat existent de la citada instal·lació es troba en bones condicions, per tant es manté. El suports dels llums també es troben en bones condicions, no s'actua en aquesta part.

7.2. Tipus de làmpades

Segons l'inventari el número de punts de llum i les seves potències corresponen a:

Situació	NUMERO DE LLUMS	TIPUS LÀMPADA	POTENCIA LÀMPADA [W]	POTENCIA TOTAL [W]
Enllumenat carrer Arnau Renart	17	LED	45	765
	33	LED	67	2.211
	18	LED	78	1.404
	14	LED	45	630
	17	LED	67	1.139
	37	LED	23	851
TOTAL	136			7.000 W
Enllumenat carrer Bernat dels Arcs	54	LED	67	3.618
	25	LED	78	1.950
	3	LED	45	135
	20	LED	23	460
TOTAL	102			6.163 W
TOTAL suma dels dos enllumenats	238			13.163 W

7.3. Tipus de llums



Des del punt de vista de la contaminació lluminosa és molt important la influència produïda per la distribució de fluxos, que és el que s'analitza:

- Flux hemisfèric inferior (FHI): proporció de lumens emesos per la làmpada que la lluminària projecta per sota de l'horitzontal.
- Flux hemisfèric superior (FHS): proporció de lumens que és projecta per sobre de l'horitzontal.

$$FHS + FHI = 1$$

7.4. Sistema d'encesa i apagada

Com a mitjà de control de l'encesa i apagada s'utilitza un rellotge astronòmic.

7.5. Regulador de flux

Per aconseguir un major estalvi energètic els drivers dels llums LED estaran programats per atenuar-se al 70% de les 24:00h a les 06:00h.

8. DESCRIPCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ.

Per tal de complir amb els requisits mínims exigits per la normativa d'aplicació d'aquests tipus d'instal·lació i per la zona on aquesta es troba emplaçada, es proposa un seguit de modificacions.

Bàsicament els motius de l'actuació son:

- millorar l'eficiència energètica
- estalvi de consum
- donar compliment a la normativa
- millorar la qualitat de l'enllumenat de tots el carrers

Les actuacions son bàsicament la retirada i substitució dels llums existents, deixant les caixes de connexió, suports, cablejat, i el quadre de comandament i protecció existent.

Substitució per llums LED de major eficiència i menor consum.

8.1. Flux lluminós total de la instal·lació

LLUM SUBSTITUCIÓ	UNITATS	FLUX LLUMINÓS ÚTIL (lm)	FLUX TOTAL (lm)
LED 45 W	17	4.882	82.994
LED 67 W	87	6.990	608.130
LED 78 W	43	7.874	338.582
LED 45 W	17	4.568	77.656
LED 67 W	17	7.197	122.349
LED 23 W	57	2.469	83.733
TOTAL			1.313.444 lm



8.2. Tipologia del llums.

Es substituiran tots els llums d'halogenurs metàl·lics de l'enllumenat existent per làmpades tipud LED amb un 15 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d'ona comprés entre 280 i 780 nm. Els nous llums LED emeten llum de temperatura de color 2.200 K.

La il·luminació exterior amb una temperatura de color de 2200K té diversos avantatges. En primer lloc, aquest to càlid crea una atmosfera acollidora i relaxant, ideal per a espais de descans o àrees d'entreteniment al·aire lliure. A més, la llum de 2200K és menys intensa i produeix menys enlluernament, cosa que pot ser beneficiós per a la visió nocturna i per evitar molèsties als veïns. Finalment, aquest tipus d'il·luminació pot ressaltar especialment l'arquitectura, la vegetació o qualsevol element decoratiu a l'exterior.

La il·luminació exterior amb una temperatura de color de 2200K pot tenir avantatges mediambientals significatius. En primer lloc, com que és una llum més càlida i suau, pot reduir la contaminació lumínica, cosa que beneficia la fauna nocturna i ajuda a preservar els ecosistemes naturals. A més, com que és menys intensa, la il·luminació de 2200K pot contribuir a la conservació d'energia i a la reducció d'emissions de carboni, ja que requereix menys consum elèctric en comparació amb llums més brillants. Per acabar, en crear una atmosfera més acollidora i relaxant, la il·luminació de 2200K fomenta un ús més conscient i moderat de la llum en espais exteriors, promovent així pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Des de l'aplicació del LED en l'enllumenat exterior, s'ha legislat el sector a Catalunya amb el Decret 190/2015, en el que es classifica les emissions de l'enllumenat exterior en temperatura de color i en nanòmetres d'emissió, per tan de protegir el nostre entorn i a nosaltres mateixos vers les radiacions blaves (les mes perjudicials), segons el territori que s'il·lumina.

El decret Prohibeix temperatures de color superior a 4000K (amb alt contingut en blaus), altament perjudicials.

Amb els avenços de la tecnologia LED, s'han aconseguit arribar a temperatures que son mes beneficioses per a les persones i el nostre entorn. Son aquestes temperatures que a mes classifica el Decret 190/2015 com a zones de protecció elevada E2 en la que inclou la temperatura 2200K amb un CRI70.

Amb aquestes temperatures, i l'alt índex cromàtic, podem veure correctament els colors originals del que estem veient, conviure amb la natura que ens envolta, i minimitzar les afectacions que trenquen els ritmes circadiants de les persones.

8.3. Relació dels llums

Situació	NUMERO DE LLUMS	TIPUS	[W]
Enllumenat carrer Arnau Renart	17	Llumenera LED model Spin de Carandini o equivalent.	45
	33	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent.	67
	18	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent.	78
	14	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent.	45
	17	Llumenera LED model Veka de Carandini o equivalent.	67
	28	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent. Posició horitzontal.	23
	29	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent. Posició vertical amb lira.	23
TOTAL	136		
Enllumenat carrer Bernat dels Arcs	54	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent	67
	25	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent.	78
	3	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent	45
	20	Llumenera LED model Century de Carandini o equivalent. Posició horitzontal.	23
TOTAL	102		
TOTAL suma dels dos enllumenats	238		

8.4. Característiques dels llums, paràmetres:

Factor de manteniment (fm):

En el cas de la llumenera tipus LED el fabricant indica un **fm=0.85**.

Eficiència de la instal·lació i qualificació energètica de la instal·lació:

Tenint en compte la instrucció ITC-EA-01 del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, i els càlculs luminotècnics adjunts, s'obtenen que es dona compliment els requisits fotomètrics de lluminància mitja.



La qualificació energètica de la instal·lació és:

Tipo de Alumbrado:

☒ Vial Funcional

☐ Vial Ambiental y Otros

ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL

Superficie Iluminada (m²): 55376

Iluminancia Media - E_m (lux): 12,58

Potencia activa instalada (W): 13163

Calcular

Eficiencia energética de la instalación: ϵ 52,92

Eficiencia energética mínima: ϵ_{min} 13,55

Eficiencia energética de referencia: ϵ_r 20,58

Índice de Consumo Energético: (ICE) 0,39

Índice de Eficiencia Energética: (I_{ϵ}) 2,57

$$\epsilon = \frac{S \cdot E_m}{P} \left(\frac{m^2 \cdot lux}{W} \right)$$

Calificación Energética: **A**



Flux hemisfèric superior instal·lat (FHS_{inst}):

La llum escollida és la que es detalla a continuació que té un **FHS_{inst} segons fabricant de 0,09%**.

Disposició espacial adoptada per les Il·luminàries:

La disposició dels llums és exactament la mateixa que la existent, donat que no es modifica la ubicació dels suports, tan sols es canvien llums i suports. Es mostra a l'estudi luminotècnic.

Totes les llumeneres i projectors prescrits en el projecte, hauran de complir les prescripcions següents.

	HORARI VESPRE	HORARI NIT
Percentatge màxim de flux lluminós d'hemisferi superior instal·lat d'un llum (FHS _{inst})	10%	5%
Nivells màxims d'il·luminació intrusa	10 lux	5 lux
Intensitat lluminosa màxima	10.000 cd	10.000 cd



Llums

Century



Spin S GEN2



Veka S



Suports

No es canvia cap suport.

Els suports són de material resistent a les accions de la intempèrie i es revisarà que no permetin l'entrada d'aigua de pluja ni l'acumulació de l'aigua de condensació.

Portaran l'equip elèctric allotjat a l'interior, l'accés al qual es farà per la part inferior, a través d'una obertura situada a una altura mínima de 30 cm, dotada d'una porta d'un grau de protecció IP 44 i IK 10 amb una tanca que només es podrà obrir amb útils especials.

Les parts metàl·liques accessibles (altura < 3,0 m) tant dels suports dels llums com d'aquestes, així com les del mobiliari urbà situat en un radi de 2,0 m d'aquests, tindran un element de connexió de posta a terra connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.



Conductors

Tal i com s'indica en un apartat anterior, la xarxa d'alimentació de l'enllumenat públic exterior es troba en bones condicions i per tant no es canvia.

Tenint en compte que es realitza una reducció de la potencia instal·lada, les línies d'alimentació hauran de suportar perfectament la nova instal·lació i les caigudes de tensió, dins dels límits màxims que estableix el REBT, hauran de reduir-se.

Quadre de protecció i maniobra

El quadres de protecció i maniobra existent, es conservaran.

8.5. Horari de funcionament previst i descripció dels sistemes d'accionament i de regulació de flux lluminós.

L'encesa i apagada de l'enllumenat es realitza per rellotge astronòmic.

Per aconseguir un major estalvi energètic els drivers dels llums LED estaran programats per atenuar-se al 70% de les 24:00h a les 06:00h.

8.6. Justificació de funcionament en horari de nit.

Es tracta d'una zona residencial, l'enllumenat viari ha de funcionar per motius de seguretat en horari de nit.

8.7. Mesures adoptades per la millora de la eficiència i estalvi energètic, així com per la limitació del resplandor lluminós nocturn i la reducció de la llum intrusa o molesta.

Les mesures adoptades són:

- Reducció del consum i potencia instal·lada de l'enllumenat.
- Instal·lació de llums amb un FHSinst 0% o inferior a 1%.
- Reducció del resplandor lluminós i la llum intrusa, degut a les característiques dels nous llums.
- Equips electrònics amb regulació automàtica de flux lluminós.



9. ESTUDI DEL TEMPS DE RETORN DE L'INVERSIÓ.

UBICACIÓ	ESTAT ACTUAL			NOU		ESTALVI		
	QT	POTENCIA	POTENCIA	W	W	W	W TOTAL	€
PLAÇA	17	150	165	45	33,75	-131,25	-2.231,25	-1.424,93 €
TARONJA	55	150	165	67	50,25	-114,75	-6.311,25	-4.030,52 €
GROC	32	150	165	67	50,25	-114,75	-3.672,00	-2.345,03 €
VERD	43	150	158	78	58,5	-99,5	-4.278,50	-2.732,36 €
ROSA	17	35	43	45	33,75	-9,25	-157,25	-100,42 €
BLANC	17	250	265	67	50,25	-214,75	-3.650,75	-2.331,46 €
GROC H	28	70	80	23	17,25	-62,75	-1.757,00	-1.122,06 €
BLANC V	29	35	43	23	17,25	-25,75	-746,75	-476,89 €
	238					Estalvi energia anual		-14.563,68 €
Potencia punta	kW	Preu	dies					-1.737,40 €
Potencia Vall	56	0,085	365					-245,28 €
	56	0,012	365			Estalvi potència anual		-1.982,68 €
Manteniment	QT	Preu	Factor			Estalvi manteniment anual		-3.178,73 €
	238	22,26	0,6			ESTALVI ANUAL TOTAL		-19.725,09 €

Inversió 169.726,29 € / 19.725,06 €/any = **8,6 anys**

10. PLA DE ANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Es realitzarà un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora per tal de mantenir els requisits establerts en el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental d'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

En aquest contracte apareixerà, entre altres aspectes:

- La periodicitat de la neteja dels grups òptics.
- El control de l'enfocament dels pàmpols.
- La verificació dels accessoris



11. PLANOLS.

Al document corresponent d'aquest projecte, s'adjunten tants planols com s'han considerat necessaris amb els detalls suficients de les instal·lacions que s'han projectat, amb claredat i objectivitat.

12. CONCLUSIO.

Exposat l'objecte i la utilitat del present projecte, esperem que el mateix mereixi l'aprovació de l'Aministració i l'Ajuntament, donant les autoritzacions pertinents per la seva tramitació, execució i/o posada en servei.

13. RESUM DEL PRESSUPOST.

RESUM FASE 1

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
CAP1	Punt de Llum	62.983,65	95,87
CAP2	Instal·lacio elèctrica	460,00	0,70
CAP3	Altres	1.000,00	1,52
CAP4	Seguretat i salut	1.250,00	1,90
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		65.693,65	
13,00% Despeses Generals		8.540,17	
6,00% Benefici industrial		3.941,62	
SUMA DE G.G. y B.I.		12.481,79	
21,00% I.V.A.		16.416,84	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		94.592,28	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		94.592,28	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

RESUM FASE 2

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
CAP1	Punt de Llum	49.470,02	94,81
CAP2	Instal·lacio elèctrica	460,00	0,88
CAP3	Altres	1.000,00	1,92
CAP4	Seguretat i salut	1.250,00	2,40
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		52.180,02	
13,00% Despeses Generals		6.783,40	
6,00% Benefici industrial		3.130,80	
SUMA DE G.G. y B.I.		9.914,20	
21,00% I.V.A.		13.039,79	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		75.134,01	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		75.134,01	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS



RESUM DEL PRESSUPOST TOTAL

PEM.....	117.873,67 €
13% DG.....	15.323,57 €
6% BI.....	7.072,42 €
SUMA.....	140.269,66 €
21% IVA.....	29.456,63 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.....	169.726,29 €

La Selva del Camp, Abril de 2024.

Enginyer Tècnic Industrial.
Gerard Vilalta Mallafre
Col·legiat núm. 13.579 CETIT

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ANNEX: ESTUDI LUMÍNIC



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

3435 FONTCOBERTA

Contacto:
Proyecto:
Empresa:
Cliente:

Fecha: 23.04.2024
Proyecto elaborado por: Joan Vieito Galí

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

Índice

3435 FONTCOBERTA

Portada del proyecto	1
Índice	2
PLAÇA	
Datos de planificación	4
Lista de luminarias	5
Luminarias (lista de coordenadas)	6
Superficie de cálculo (sumario de resultados)	7
Rendering (procesado) en 3D	8
Rendering (procesado) de colores falsos	9
Superficies exteriores	
Superficie de cálculo 1	
Isolíneas (E, perpendicular)	10
Gráfico de valores (E, perpendicular)	11
VIAL TIPUS 1 - TARONJA	
Datos de planificación	12
Lista de luminarias	13
Resultados luminotécnicos	14
Rendering (procesado) en 3D	17
Rendering (procesado) de colores falsos	18
Recuadros de evaluación	
Recuadro de evaluación Calzada 1	
Isolíneas (E)	19
Gráfico de valores (E)	20
Recuadro de evaluación Camino peatonal 1	
Isolíneas (E)	21
Gráfico de valores (E)	22
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2	
Isolíneas (E)	23
Gráfico de valores (E)	24
Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2	
Isolíneas (E)	25
Gráfico de valores (E)	26
Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1	
Isolíneas (E)	27
Gráfico de valores (E)	28
VIAL TIPUS 2 - GROC	
Datos de planificación	29
Lista de luminarias	31
Resultados luminotécnicos	32
Rendering (procesado) en 3D	35
Rendering (procesado) de colores falsos	36
Recuadros de evaluación	
Recuadro de evaluación Calzada 1	
Isolíneas (E)	37
Gráfico de valores (E)	38
Recuadro de evaluación Camino peatonal 1	
Isolíneas (E)	39
Gráfico de valores (E)	40
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2	
Isolíneas (E)	41
Gráfico de valores (E)	42
Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2	
Isolíneas (E)	43

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANIZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i el Val
Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR
e-Mail joanvieto@carandini.com



Índice

Gráfico de valores (E)	44
Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1	
Isolíneas (E)	45
Gráfico de valores (E)	46
VIAL TIPUS 3 - VERD	
Datos de planificación	47
Lista de luminarias	48
Resultados luminotécnicos	49
Rendering (procesado) en 3D	51
Rendering (procesado) de colores falsos	52
Recuadros de evaluación	
Recuadro de evaluación Camino peatonal 1	
Gráfico de valores (E)	53
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2	
Isolíneas (E)	54
Gráfico de valores (E)	55
Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1	
Isolíneas (E)	56
Gráfico de valores (E)	57
Recuadro de evaluación Calzada 1	
Isolíneas (E)	58
Gráfico de valores (E)	59
VIAL TIPUS 4 - ROSA	
Datos de planificación	60
Lista de luminarias	61
Resultados luminotécnicos	62
Rendering (procesado) en 3D	63
Rendering (procesado) de colores falsos	64
Recuadros de evaluación	
Recuadro de evaluación Calzada 1	
Isolíneas (E)	65
Gráfico de valores (E)	66
VIAL TIPUS 5 - BLANC	
Datos de planificación	67
Lista de luminarias	69
Resultados luminotécnicos	70
Rendering (procesado) en 3D	72
Rendering (procesado) de colores falsos	73

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Valles

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

PLAÇA / Datos de planificación



Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1274

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	19	C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI.1.S.CC.005.B.024I.AMA1 Spin Floodlighting luminaire (1.000)	4882	4882	45.5
Total:			92753	92753	865.1

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**




La informació de control del document formal del document es troba referenciada en el CodiQR

PLAÇA / Lista de luminarias

19 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U.
SPI.1.S.CC.005.B.024I.AMA1 Spin Floodlighting
luminaire
N° de artículo: SPI.1.S.CC.005.B.024I.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4882 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4882 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24 61 95 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANIZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Tresers - 08186 Lliçà d'Amunt


Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

PLAÇA / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI.1.S.CC.005.B.024I.AMA1 Spin Floodlighting luminaire
4882 lm, 45.5 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 2200K (Factor de correcció 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	94.257	20.775	4.500	20.0	0.0	35.0
2	117.498	36.476	4.500	20.0	0.0	35.0
3	105.961	28.519	4.500	20.0	0.0	35.0
4	71.370	40.829	8.000	10.0	0.0	20.0
5	71.667	40.148	8.000	10.0	0.0	-155.0
6	84.649	45.043	8.000	10.0	0.0	20.0
7	84.946	44.362	8.000	10.0	0.0	-155.0
8	98.049	49.243	8.000	10.0	0.0	20.0
9	98.346	48.562	8.000	10.0	0.0	-155.0
10	111.449	53.343	8.000	10.0	0.0	20.0
11	111.746	52.662	8.000	10.0	0.0	-155.0
12	124.749	57.543	8.000	10.0	0.0	20.0
13	125.046	56.862	8.000	10.0	0.0	-155.0
14	138.149	61.643	8.000	10.0	0.0	20.0
15	138.446	60.962	8.000	10.0	0.0	-155.0
16	151.649	65.843	8.000	10.0	0.0	20.0
17	151.946	65.162	8.000	10.0	0.0	-155.0
18	164.649	69.943	8.000	10.0	0.0	20.0
19	164.946	69.262	8.000	10.0	0.0	-155.0

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

PLAÇA / Superficie de cálculo (sumario de resultados)



Lista de superficies de cálculo

Nº	Designación	Tipo	Trama	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} / E _m	E _{min} / E _{max}
1	Superficie de cálculo 1	perpendicular	128 x 128	18	7.03	33	0.388	0.211

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial


Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

e-Mail: **joanvieto@carandini.com**

PLAÇA / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciat en el CodiQR

PLAÇA / Rendering (procesado) de colores falsos



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvileto@carandini.com




La informació de control de l'autenticitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

PLAÇA / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(93.632 m, 17.709 m, 0.000 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	7.03	33	0.388	0.211

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
DE TARRAGONA

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Situació: Vinyols i els Escalds, 13578
La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR




VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024



Col·legiat: VIL·ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com


PLAÇA / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 721

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(93.632 m, 17.709 m, 0.000 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	7.03	33	0.388	0.211

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR


VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

- Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m)
- Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
- Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
- Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)
- Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1 Century Ambiental luminaire	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Luminaria):	6990 lm	con 70°: 712 cd/klm
Flujo luminoso (Lámparas):	6990 lm	con 80°: 256 cd/klm
Potencia de las luminarias:	66.7 W	con 90°: 1.84 cd/klm
Organización:	bilateral desplazado	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Distancia entre mástiles:	41.000 m	Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
Altura de montaje (1):	7.830 m	La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.
Altura del punto de luz:	7.830 m	
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m	
Inclinación del brazo (3):	0.0 °	
Longitud del brazo (4):	0.000 m	

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**




La informació de control del document formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1 Century
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 6990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6990 lm
Potencia de las luminarias: 66.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 62 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 7000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvileto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:337

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 41.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE3
- (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
- | | E_m [lx] | U0 |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Valores reales según cálculo: | 19.80 | 0.69 |
| Valores de consigna según clase: | ≥ 15.00 | ≥ 0.40 |
| Cumplido/No cumplido: | ✓ | ✓ |

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Gali

Teléfono 620 467 847 - 933 174

Fax

e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de l'original formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 41.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	U0
8.97	0.67
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 41.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminación seleccionada: CE5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	U0
8.97	0.67
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2

Longitud: 41.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminación seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	U0
17.62	0.58
≥ 15.00	≥ 0.40
✓	✓

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/202423.04.2024



Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Situació: Vinyols i els Escalds - FONTCOBERTA
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR
e-Mail joanvieto@carandini.com

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1

Longitud: 41.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 14 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	U0
17.62	0.58
≥ 15.00	≥ 0.40
✓	✓

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Rendering (procesado) de colores falsos



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono: 620 467 847 - 933 174
Fax:
e-Mail: joanvileto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)



Trama: 14 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
20	14	32	0.690	0.431

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Gali

Situació: Vinyols i la Victa

La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR




Carandini

620 467 847 - 933 174

joanvileto@carandini.com

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 14 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
20	14	32	0.690	0.431

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Situació: Vinyols i la Vall, 3435 FONTCOBERTA

La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR




620 467 847 - 933 174

Fax

e-Mail joanvileto@carandini.com

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.97	6.02	17	0.671	0.362

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR



e-Mail joanvieto@carandini.com

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 337

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.97	6.02	17	0.671	0.362

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Galí
Situació: Vinyols i els Escalds - FONTCOBERTA

La informació de control de l'autenticitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR




620 467 847 - 933 174



Fax

e-Mail joanvileto@carandini.com

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)



Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.97	6.02	17	0.671	0.362

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí

Teléfono 620 467 847 - 933 174


Fax

La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

e-Mail joanvieto@carandini.com



VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.97	6.02	17	0.671	0.362

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvileto@carandini.com**



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 /
Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	10	34	0.582	0.300

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vito Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvito@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 /
Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	10	34	0.582	0.300

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024




23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**

La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 /
Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 337

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	10	34	0.582	0.300

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vinyo Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvinyo@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 1 - TARONJA / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 /
Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 14 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	10	34	0.582	0.300

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Projecte elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: 620 467 847 - 933 174
Fax:
e-Mail: joanvieto@carandini.com

La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR


VIAL TIPUS 2 - GROC / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

- Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m)
- Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.000 m)
- Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
- Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m)
- Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1 Century Ambiental luminaire	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Luminaria):	6990 lm	con 70°: 712 cd/klm
Flujo luminoso (Lámparas):	6990 lm	con 80°: 256 cd/klm
Potencia de las luminarias:	66.7 W	con 90°: 1.84 cd/klm
Organización:	bilateral desplazado	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Distancia entre mástiles:	50.000 m	Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
Altura de montaje (1):	7.830 m	La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.
Altura del punto de luz:	7.830 m	
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m	
Inclinación del brazo (3):	0.0 °	
Longitud del brazo (4):	0.000 m	

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

VIAL TIPUS 2 - GROC / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1 Century Ambiental luminaire
Flujo luminoso (Luminaria):	2469 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	2469 lm
Potencia de las luminarias:	23.3 W
Organización:	bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles:	25.000 m
Altura de montaje (1):	4.290 m
Altura del punto de luz:	4.290 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.650 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 558 cd/klm
con 80°: 52 cd/klm
con 90°: 7.58 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024



CARANDINI

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**




La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el Codi QR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Lista de luminarias


C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1 Century
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2469 lm
Potencia de las luminarias: 23.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21 58 95 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 2200K (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.




C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1 Century
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.007.B.036I.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 6990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6990 lm
Potencia de las luminarias: 66.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 62 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 7000LM - 2200K (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



VIAL TIPUS 2 - GROC / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
 Longitud: 50.000 m, Anchura: 6.000 m
 Trama: 17 x 4 Puntos
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
 Clase de iluminación seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:
 Valores de consigna según clase:
 Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]	U0
18.49	0.71
≥ 15.00	≥ 0.40
✓	✓

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empleçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 17 x 4 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminación seleccionada: S2

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

12.93

E_{min} [lx]

4.46

Valores de consigna según clase:

≥ 10.00

≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:



3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 17 x 4 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminación seleccionada: S2

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

12.90

E_{min} [lx]

4.51

Valores de consigna según clase:

≥ 10.00

≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:



4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.

Clase de iluminación seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

18.75

U_0

0.63

Valores de consigna según clase:

≥ 15.00

≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Projecte elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 17 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$	U0
18.79	0.61
≥ 15.00	≥ 0.40
✓	✓

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Rendering (procesado) de colores falsos



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall


Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvileto@carandini.com**



CARANDINI



VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)



Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	13	35	0.714	0.380

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	13	35	0.714	0.380

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Valles


Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: 620 467 847 - 933 174
Fax:
e-Mail: joanvieto@carandini.com



CARANDINI



VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.46	24	0.345	0.186

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la veritat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 401

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.46	24	0.345	0.186



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA



VDA LE062752
30/4/2024
23.04.2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
 Propietari: Joan Vilalta
 Situació: Vinyols i els Ausons, 100 - 43100 Vinyols i els Ausons (T)

Projecció elaborada per: Joan Vilalta

Teléfono 620 467 847 - 933 174


Fax



La informació de control de documents i formal del document es troba referenciada en el CodiQR

e-Mail
joanvilto@carandini.com

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)



Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.51	22	0.349	0.202

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de l'autenticitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 4 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.51	22	0.349	0.202

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**





La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 /
Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
19	12	38	0.628	0.312

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
19	12	38	0.628	0.312

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall


Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR



VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 /
Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
19	11	42	0.609	0.272

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 2 - GROC / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 17 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
19	11	42	0.609	0.272

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



VIAL TIPUS 3 - VERD / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2	(Anchura: 2.500 m)
Calzada 1	(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.008.B.036K.ALM1 Century Ambiental luminaire
Flujo luminoso (Luminaria):	7874 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	7874 lm
Potencia de las luminarias:	78.1 W
Organización:	unilateral abajo
Distancia entre mástiles:	31.000 m
Altura de montaje (1):	7.830 m
Altura del punto de luz:	7.830 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.200 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 712 cd/klm
con 80°: 256 cd/klm
con 90°: 1.84 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **620 467 847**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**




La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.008.B.036K.ALM1 Century
Ambiental luminaire
Nº de artículo: CEN.1.Z.CC.008.B.036K.ALM1
Flujo luminoso (Luminaria): 7874 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7874 lm
Potencia de las luminarias: 78.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29 62 93 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 8000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**


CARANDINI

VDA LE002752
30/4/202423.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall
Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR
e-Mail joanvieto@carandini.com



VIAL TIPUS 3 - VERD / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:265

Lista del recuadro de evaluación

- Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 31.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	8.13	0.57
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024



Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Gali

Teléfono 620 467 847 - 933 174

Fax

e-Mail joanvileto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 31.000 m, Anchura: 2.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminación seleccionada: CE5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

U0

Valores de consigna según clase:

12.19

0.86

Cumplido/No cumplido:

≥ 7.50

≥ 0.40



3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1

Longitud: 31.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

U0

Valores de consigna según clase:

17.60

0.46

Cumplido/No cumplido:

≥ 7.50

≥ 0.40



4 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 31.000 m, Anchura: 3.000 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE4

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

E_m [lx]

U0

Valores de consigna según clase:

16.95

0.57

Cumplido/No cumplido:

≥ 10.00

≥ 0.40



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Situació: Vinyols i l'Escal, 3435 FONTCOBERTA

La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR


620 467 847 - 933 174

Fax

e-Mail joanvieto@carandini.com



VIAL TIPUS 3 - VERD / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANIZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: 620 467 847 - 933 174
Fax:
e-Mail: joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Rendering (procesado) de colores falsos



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 265

Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.13	4.63	18	0.570	0.253

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvileto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)



Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	10	15	0.860	0.720

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024




Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric, 13578
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com



23.04.2024

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 265

Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	10	15	0.860	0.720

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 /
Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 265

Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	8.17	34	0.464	0.242

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Gali**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 265

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	8.17	34	0.464	0.242

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvileto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)



Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	9.71	31	0.573	0.312

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



Col·legi d'Enginyers
Tècnics Industrials
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 3 - VERD / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 265

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 11 x 3 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	9.71	31	0.573	0.312



VIAL TIPUS 4 - ROSA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century Ambiental luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4568 lm

Flujo luminoso (Lámparas): 4568 lm

Potencia de las luminarias: 45.5 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 23.000 m

Altura de montaje (1): 4.500 m

Altura del punto de luz: 4.500 m

Saliente sobre la calzada (2): 1.800 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 558 cd/klm

con 80°: 52 cd/klm

con 90°: 7.59 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**




La informació de control del document oficial del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1 Century
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.005.B.024I.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4568 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4568 lm
Potencia de las luminarias: 45.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21 58 95 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



Col·legi d'Enginyers
Tècnics Industrials
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]

13.17

≥ 10.00



E_{min} [lx]

4.84

≥ 3.00



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024


Col·legiat: VIALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciat en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Rendering (procesado) de colores falsos



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vileto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvileto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)



Trama: 10 x 6 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.84	26	0.368	0.186

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: **Joan Vileto Galí**
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvileto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 4 - ROSA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	4.84	26	0.368	0.186

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



VIAL TIPUS 5 - BLANC / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m)
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias



Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.007.B.036I.AMM3 VEKA
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 7197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7197 lm
Potencia de las luminarias: 66.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.300 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 643 cd/klm
con 80°: 199 cd/klm
con 90°: 1.75 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G1.

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric



Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias



Luminaria:	C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1 Century Ambiental luminaire	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Luminaria):	2469 lm	con 70°: 558 cd/klm
Flujo luminoso (Lámparas):	2469 lm	con 80°: 52 cd/klm
Potencia de las luminarias:	23.3 W	con 90°: 7.58 cd/klm
Organización:	unilateral arriba	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Distancia entre mástiles:	32.000 m	Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
Altura de montaje (1):	4.290 m	La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.
Altura del punto de luz:	4.290 m	La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.
Saliente sobre la calzada (2):	-0.500 m	
Inclinación del brazo (3):	0.0 °	
Longitud del brazo (4):	0.000 m	

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024



Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Empresament: URBANIZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Escorial

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com




La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el Codi QR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Lista de luminarias


C.&G.CARANDINI S.A.U.
CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1 Century
Ambiental luminaire
N° de artículo: CEN.1.Z.CC.003.B.024C.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2469 lm
Potencia de las luminarias: 23.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 21 58 95 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 3000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U.
VKA.1.S.CC.007.B.036I.AMM3 VEKA Roadway
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.007.B.036I.AMM3
Flujo luminoso (Luminaria): 7197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7197 lm
Potencia de las luminarias: 66.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33 66 94 100 100
Lámpara: 1 x C.LED 7000LM - 2200K (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024

23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1	Recuadro de evaluación Calzada 1		
	Longitud: 32.000 m, Anchura: 8.000 m		
	Trama: 11 x 6 Puntos		
	Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.		
	Clase de iluminación seleccionada: CE3	(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)	
	Valores reales según cálculo:	E_m [lx]	U0
	Valores de consigna según clase:	16.51	0.59
	Cumplido/No cumplido:	≥ 15.00	≥ 0.40
		✓	✓

3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024

Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emprecament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i la Vall d'Areny

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m

Trama: 11 x 3 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminación seleccionada: CE5

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]

9.97

≥ 7.50



U0

0.76

≥ 0.40



3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.000 m

Trama: 11 x 4 Puntos

Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminación seleccionada: S3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:

Valores de consigna según clase:

Cumplido/No cumplido:

E_m [lx]

9.32

≥ 7.50



E_{min} [lx]

3.74

≥ 1.50



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA



VDA LE002752
30/4/2024 23.04.2024

Col·legiat: VILA ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: Joan Vieto Galí
Teléfono 620 467 847 - 933 174
Fax
e-Mail joanvieto@carandini.com



La informació de control de la seguretat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Rendering (procesado) en 3D



3435 FONTCOBERTA

C Y G CARANDINI, S.A.U.
Iluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona (SPAIN)



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002752
30/4/2024



23.04.2024


Col·legiat: VIL ALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13578
Emplocament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i l'Henric

Proyecto elaborado por: **Joan Vieto Galí**
Teléfono: **620 467 847 - 933 174**
Fax: **933 174 174**
e-Mail: **joanvieto@carandini.com**



La informació de control de qualitat formal del document es troba referenciada en el CodiQR

VIAL TIPUS 5 - BLANC / Rendering (procesado) de colores falsos



lx

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES

Spin S

GEN2





COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA I E0032792
30/4/2024

CARANDINI



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Vinyes

La informació de contacte està disponible al costat en el Catàleg

VENTAJAS CLAVE

- Se integra en cualquier espacio urbano.
- Apertura sin herramientas parte superior.
- Durabilidad y robustez: IP66 + IK09.
- Aluminio inyectado (Cu<0,1%).
- Energy Efficient:
GEN2: 152 lm/W
GENA: 161 lm/W
- Hasta 21 distribuciones fotométricas
- Smart Ready: Diseñada para albergar nodo de comunicaciones tanto interior como exterior
- Future Proof: Cumple con el estándar Zhaga
- Vida útil L90B10 100.000h (Ta) 25°C
- Night Friendly: ULR Arrêté du 27 décembre 2018
- Nuevo conector PLUG&PLAY.
- 5 años de garantía.



















Dark-Sky Association certification
≤ 3.000K no disponible para 4.000K.
Ajuste mecánico: máx. + o - 15 grados para permitir la nivelación en el terreno.






DESCRIPCIÓN

La Serie Spin es una familia de luminarias con tecnología LED diseñada por Carandini que resuelve diferentes aplicaciones de alumbrado urbano.

Gracias a su diseño estético y a las diferentes distribuciones ópticas, se integra perfectamente en alumbrados de áreas peatonales, vías urbanas, plazas y jardines aportando la luz requerida en el lugar preciso, de esta manera crea ambientes agradables y seguros para las personas.

NORMAS / CERTIFICADOS

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| • CE | • UNE-EN 55015 |
| • RoHS | • UNE-EN 61547 |
| • UNE-EN 60598-1 | • UNE-EN 62031 |
| • UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5 | • UNE-EN 61347-2-13 |
| • UNE-EN 62471:2009 | • UNE-EN 62384 |
| • UNE-EN 60598 | • UNE-EN 13032-4 |
| • UNE-EN 61000-3-2 | • UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h) |
| • UNE-EN 61000-3-3 | |

***Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes**
Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos mínimos CEI - IDAE.

				
Ámbar CRI>60	2200K CRI>70	2700K CRI>70	3000K CRI>70	4000K CRI>70

Opcional CR>80

	GEN2: 618lm - 7.491lm GENA: 762lm - 8.203lm		6,7 Kg
	GEN2: 152 lm/W GENA: 161 lm/W		-40°C - +50°C
	Acceso al equipo sin herramientas		0,00% - 0,08% FHS/ULR


220 - 240V / 100V - 277V
50-60Hz
L90B10 100.000h
Ta 25°C

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com


DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Dispone de las 21 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo de luminaria, permitiendo adaptarse a todas las necesidades.

GEN1




ACA1 ACM1 ALM1 AMA1 AMA2 AME2




AMM1 SMA1 SME1 PCE1 PCE2

GENA



ACA1 ACM1 ALM1 AMA2 AME2 AMM1



PCE1 PCE2 SMA1 SME1

APLICACIONES

Vías verdes y carril bici, estaciones de tren y bus, fachadas y monumentos. parques, plazas y jardines, áreas residenciales y peatonales.



C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE000092
30/4/2024





Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Tipus de l'obra: Projecte de lluminària
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CARACTERÍSTICAS SPIN S

INFORMACIÓN GENERAL

Sostenibilidad	Valorización: 99,29% Huella de carbono por uso: 0,013727 Kg Kw/h de CO2.
Marca CE	Si
Certificado ENEC	Si
Conformidad con RoHS	Si
Norma del ensayo	LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio certificado según ISO 17025)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armadura, Tapa y Horquilla	Fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%. Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el canal perimetral.
Entrada	Conector estanco Policarbonato + Nylon.
Cierre	Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Tornillería exterior	Acero inoxidable (AISI304).
Estanqueidad general	IP66 (EN 60598-1 y EN 60529)
Grado de protección contra impactos	IK09 (EN 62262)
Temperatura de funcionamiento	Ta -40°C a +50°C Según configuración de la luminaria.
Vida estimada	L90B10 100.000h a Ta de 25°C. Valoraciones de mantenimiento luminico a 25°C. Se calculan por TM-21 en base a datos LM-80.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase eléctrica	Clase I Clase II
Voltaje de entrada	220V - 240V / 50Hz - 60Hz Opcional 100V - 277V
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión armónica	< 10%
Protección contra sobretensiones	Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. Corriente máxima (8/20) 10kA. Tensión máxima (L-N) 320 V. Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. Protección contra sobretensiones opcional: 20kA, 20kV.



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE00372
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



CARACTERÍSTICAS LUMINICAS

El texto formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Paquete luminico real	GEN2: 618lm - 7.491lm (6W - 53W) GENA: 762lm - 8.203lm (6W - 53W)
Temperatura de color del LED	4.000K (Blanco Neutro, nw). 3.000K (Blanco Cálido, ww). 2.700K (Blanco Cálido, ww). 2.200K (Blanco Cálido, ww). Temperatura color ámbar, consultar.
Índice de reproducción cromática (CRI)	CRI>70. Consultar CRI80
LEDs	Incorpora 8,16 y 24 LEDs.
ULR	Entre 0,00% y 0,08% (Upward Light Ratio).
Óptica	Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para LEDs.
Distribuciones fotométricas	ACA1: al. Long. 10° ap. trans. 40°/60° (Tipo III) ACM1: al. Long. 15° ap. trans. 45° (Tipo III) ALM1: al. Long. 75° ap. trans. 10°/45° (Tipo III) AMA1: al. Long. 70° ap. trans. 50°/65° (Tipo IV) AMA2: al. Long. 15° ap. trans. 60° (Tipo III) AME2: al. Long. 70° ap. trans. 15°/40° (Tipo II) AMM1: al. Long. 70° ap. trans. 20°/40° (Tipo II) PCE1: al. Long. 50° ap. trans. 45°/55° (Tipo IV) PCE2: al. Long. 50° ap. trans. 50°/60° (Tipo II) SMA1: al. Long. 60° ap. trans. 60° (Tipo VS) SME1: al. Long. 70° ap. trans. 40° (Tipo II)
Control térmico LED	Disipación del calor por conducción, radiación y convección a través de un diseño para la tecnología LED.

ACABADOS

Color predefinido de la luminaria	
RAL 7015	Poliéster Polvo 7015 Gris Pizarra Texturado Mate
Protección anticorrosión	
SEA SIDE SUITABLE	Acabado Marino (1.000h)

CARACTERÍSTICAS SPIN S

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

Instalación y mantenimiento	Sistema de apertura de la luminaria sin herramientas diseñado por Carandini. Acceso al driver por la parte superior.
Fijación	BFO: Brazo fundición (Salida Cable Manguera oculto) BFS: Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior) N61: Nudo fundición Ø60mm (Salida Cable Manguera oculto) PT2: Fijación vertical Ø60mm (Salida Cable Manguera oculto) FMO: Fijación mural (Salida Cable Manguera oculto) FMS: Fijación mural (Salida Cable Manguera superior) Las fijaciones N61 , PT2 , FMO , se suministran con el brazo BFO . La fijación FMS , se suministra con brazo BFS .
Accesorios	BMO: Brazo de acero horizontal de 700mm. PT2-2: Fijación Vertical Ø60 doble. N60-2: Nudo fundición Ø60mm (2 Luminarias). NF76-1: Nudo fundición Ø76mm (1 Luminaria). NF76-2: Nudo fundición Ø76mm (2 Luminarias). NF101-1: Nudo fundición Ø101mm (1 Luminaria). NF101-2: Nudo fundición Ø101mm (2 Luminarias). NF114-1: Nudo fundición Ø114mm (1 Luminaria). NF114-2: Nudo fundición Ø114mm (2 Luminarias). TS76: Tapón superior para columna Ø76mm. TS101: Tapón superior para columna Ø101mm. TS114: Tapón superior para columna 114mm. KIT-S 12: Lama trasera de 120mm (8-16-24 LEDs).
Peso con equipo	6,7 Kg
Válvula de compensación de presión	La luminaria tiene una válvula de compensación de presión que compensa la presión interna / externa del sistema. La integración de la válvula extiende la vida proyectada de las juntas y partes internas al reducir la presión que se ejerce sobre ellas y evita la entrada de humedad en el interior que puede producir condensación.
Cables	Clase I/II Cable de 4 a 10 metros Sección: 2x1,5 ; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5; 2x2,5; 3x2,5;



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE000792
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

GESTIÓN Y CONTROL

El control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


Equipos	1N: LED 1N RC: LED Regulable en cabecera RD: LED Regulable Protocolo DALI AF: LED Regulable Protocolo 1 - 10V RL: LED Regulable por pulsos 2N: Doble nivel SR: Smart Ready (D4i)
Regulación autónoma	Regulaciones programadas desde fabrica: 56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. SC: Programación según cliente.
Regulación CLO	Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
Bases	4-X: Base Zhaga sin/con tapa IP66
Fotocélulas	2: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux)
Nodo	BS: Controlux Basic

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

SPIN S

Dimensiones caja: 494 x 279 x 200 mm
Peso caja: 6,7 kg.
Número de cajas: 48 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1670 mm
Número de pisos: 8 plantas
Superficie utilizada: 77%
Volumen utilizado: 69%
Total peso bruto: 342 kg.

DIMENSIONES



C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE000292
30/4/2024

CARANDINI

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR


FIJACIONES

Columnas o brazos de Ø 60 mm

N61 (1 Luminaria)

Nudo fundición Ø60mm (Salida Cable Manguera oculto)


Estándar. Código: 380124



N62 (2 Luminarias)

Nudo fundición para columna Ø60mm (2 Luminarias)

Accesorio. Código: 380125




PT2 (1 Luminaria)

Acoplamiento de Acero a columna de Ø60mmx100mm

(Salida Cable Manguera oculto)

Estándar. Código: 320118




PT2-2 (2 Luminarias)

Acoplamiento de Acero a columna de Ø60mm x100mm

(Salida Cable Manguera oculto)


Accesorio. Código: 320141



FMO

Fijación mural (Salida Cable Manguera oculto)


Estándar. Código: 321202



FMS

Fijación mural (Salida Cable Manguera superior)

Estándar. Código: 380127




BRAZOS

BFO (Principal)

Brazo fundición (Salida Cable Manguera oculto)


Estándar. Código: 380140



BFS

Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior)


Estándar. Código: 380080



BMO

Brazo de acero (Salida Cable Manguera oculto)

Accesorio. Código: 320927





COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE002792
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



Informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ACCESORIOS


Todos los accesorios de fijación se montan junto con la horquilla estándar que incorpora la luminaria
Color estándar de los accesorios: gris RAL 7015 Texturado.

Accesorios para columnas de Ø 76, Ø 101 y Ø114 mm:


Salida con cable oculto

Nudo de fundición para fijar 1 luminaria


NF76-1: Nudo para columna de Ø76mm
Código: 318531



NF101-1: Nudo para columna de Ø101mm
Código: 318504




NF114-1: Nudo para columna de Ø114mm
Código: 318534




Nudo de fundición para fijar 2 luminarias


NF76-2: Nudo para columna de Ø 76mm
Código: 318532



NF101-2: Nudo para columna de Ø101mm
Código: 318533



NF114-2: Nudo para columna de Ø114mm
Código: 318535




Tapón superior para columna

TS76: Tapón superior para columna de Ø 76 mm.
Código: 318541

TS101: Tapón superior para columna de Ø 101 mm
Código: 318542

TS114: Tapón superior para columna de Ø 114 mm
Código: 318543



El tapón incluye
Esparrago Allen M8 x 10 mm para fijar a columna

Los nudos incluyen:

Para fijar el nudo a la columna: 6 Espárragos Allen M8x10mm

Para fijar la luminaria al nudo: 2 Tornillos M10x50mm y arandelas


El nudo incluye:

Para fijar el nudo a la columna: 6 Espárragos Allen M8x10mm

Para fijar la luminaria al nudo: 4 Tornillos M10x50mm y arandelas

KIT LAMA TRASERA-12_120mm (KIT-S12)

Accesorio. Código: 380179



NOTA: Lama customizable en función del proyecto por Carandini.

REGULACIÓN DE LA LUMINARIA

Mediante programación del driver

Perfil de programación


El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los niveles de iluminación requeridos y la uniformidad.

Perfil de programación 56

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Hasta un

26%
de ahorro



Mediante función CLO

Teniendo en cuenta la depreciación lumínica al largo de los años, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energía e incrementa la vida del sistema. Además, el nivel de iluminación del área en que se encuentra se mantiene siempre constante.

Flujo lumínico constante 8

Flujo lumínico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida útil.

Hasta un

10%
de ahorro

y se incrementa la vida de la luminaria

Gráfico de flujo luminoso





Gráfico de consumo



Mediante incorporación de un elemento adicional


Fotocélula

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria según la intensidad de luz solar que capta.


Esto es muy útil para no tener luminarias encendidas en momentos del día en los que todavía hay luz natural suficiente.

Ejemplo con fotocélula de 20 lx:

Si la fotocélula detecta más de 20 lx no activará el encendido de la luminaria.



Es cuando los niveles lumínicos empiezan a bajar que la fotocélula detecta 20 lx y activa el encendido de la luminaria.



INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i)

Todas las luminarias que incorporen Bases Nema o Bases Zhaga, donde el sistema de control no sea responsabilidad de Carandini, siempre deberán incluir la protección IP 66 con el fin de asegurar la correcta seguridad y funcionamiento del producto.

Sólo se permitirá la venta de luminarias con Bases Nema o Zhaga sin la tapa IP 66 previa recepción de un escrito por parte del cliente donde asegure que el sistema de control mediante Nodos NEMA o ZHAGA será instalado por el cliente en el mismo momento que las luminarias."



Zhaga — "Future Proof"

Zhaga es un consorcio de ámbito industrial que persigue normalizar las especificaciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de forma que la luminaria acepte la fuente LED.

"BOOKS" POR APLICACIÓN. UNA SOLUCIÓN RENTABLE.

ZHAGA

Consortium

Book 1-25
Overview by application

	Office & Industry	Retail & Hospitality	Outdoor
Integrated LED light engines	14 2,8	17 16	
LED modules (non-integrated)	7 21 14	12 9 5 3,10	4 15 19
Drivers	13	LEDset 22,23	24,25
Sensor and communication modules		20	18

Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una serie de libros, únicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten diseñar según el estándar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el consumo de materiales se beneficia a la reutilización de las luminarias enfocándose hacia una economía circular.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN


La certificación Zhaga-D4i cubre todas las características esenciales, incluyendo el ajuste automático, la comunicación digital, el informe de datos y los requisitos de potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACIÓN COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria **Spin S** ha sido diseñada para funcionar con la última tecnología disponible y contrastada en el mercado y basada siempre, en estándar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantías y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como **Zhaga** son un diseño **"Future Proof"**, significa que está basada y diseñada alrededor de componentes estándar Zhaga. Estos componentes son principalmente los módulos de LED y los drivers. El compartimento eléctrico y la zona de disipación para los módulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el "Book 13" del estándar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier módulo de led que cumpla con el "Book 15" del estándar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto sostenible y actualizable en el tiempo.



CONECTIVIDAD

Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estándar DALI2 y lo adaptan a un entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sólo los dispositivos de control instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la especificación, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y 1W.

SMART CITY

Las luminarias marcadas como **ZD4i** son un diseño **"Smart Ready"** significa que está diseñada para albergar nodos de comunicación tanto interiores como exteriores a través de bases de conexión que cumplan el "Book 18" del estándar Zhaga <h_g-4i so_re interoper_iliδδ de los sensores >noδs de comuni c_ón.

Century



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciada en el CodiQR



VENTAJAS CLAVE

- Hasta 4 fijaciones
- Apertura sin herramientas por la parte superior
- Durabilidad y robustez : IP66 + IK10
- Aluminio inyectado (Cu<0,1%)
- Energy Efficient:
GEN1: 149 lm/W
GENA: 163 lm/W
- Hasta 19 distribuciones fotométricas
- Smart Ready: Diseñada para albergar nodo de comunicaciones tanto interior como exterior
- Future Proof: Cumple con el estándar Zhaga
- Vida útil L90B10 100.000h (Ta) 25°C
- Night Friendly: ULR Arrêté du 27 décembre 2018.
- 5 años de garantía.



RAL 7015
Texturado



Acabado marino
(RAL M7015T)


Dark-Sky Association certification
≤ 3.000K no disponible para 4.000K.
Ajuste mecánico: máx. + o - 15 grados
para permitir la nivelación en el terreno.



DESCRIPCIÓN

Century es la nueva luminaria de Carandini para aplicaciones ambientales con un diseño único. Presenta una estética contemporánea y elegante, aportando al paisaje un efecto visual armonioso con el entorno durante el día, mientras que de noche genera una atmósfera agradable ofreciendo una sensación de calidez y seguridad a las personas.

Gracias a la versatilidad de fijaciones y distribuciones ópticas de las que dispone da forma a la luz llevándola donde es requerida, de esta manera crea ambientes confortables en todo tipo de espacios urbanos como parques, paseos, plazas, áreas peatonales, zonas residenciales o centros históricos.



GEN1:
875lm - 13.870lm
GENA:
1.077lm - 15.831lm



VB: 11,7 Kg
PT/SE: 11 Kg
CT: 10 Kg



GEN1:
149 lm/W
GENA:
163 lm/W
Luminaria



-40°C - +50°C



0, 00% - 0, 09%
FHS/ULR

NORMAS / CERTIFICADOS

- CE
- RoHS
- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2-3
- UNE-EN 62471
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 13032-4
- UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes.
Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos mínimos CEI - IDAE.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

CENTURY

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

GEN1

Dispone de las 10 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades.




COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024




Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs
La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



GENA

Dispone de las 9 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:



APLICACIONES

Calles y avenidas, áreas residenciales y peatonales, parques, plazas y jardines, vías verdes y carril bici, zonas comerciales, estaciones de tren y bus.



CARACTERÍSTICAS CENTURY

INFORMACIÓN GENERAL

Sostenibilidad	Valorización: 99,09% Huella de carbono máxima por uso: 0,026677 kg kWh de CO2
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Sí
Conformidad con RoHS	Sí
Norma del ensayo	LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio certificado según ISO17025)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armadura y acoplamientos	Fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%.
Cierre	Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Tornillería exterior	Acero inoxidable (AISI304).
Estanqueidad general	IP66 (EN 60598-1 y EN 60529)
Grado de protección contra impactos	IK10 (EN 62262)
Temperatura de funcionamiento	Ta -40°C a +50°C Según configuración de la luminaria.
Vida estimada	L90B10 100.000h a Ta de 25°C.
Cables	Clase I/II Cable de 4 a 10 metros Sección: 2x1,5 ; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5; 2x2,5; 3x2,5;

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase eléctrica	Clase I y Clase II
Voltaje de entrada	220V - 240V / 50Hz - 60Hz Opcional 100V - 277V
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión armónica	< 10%
Protección contra sobretensiones	Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. Corriente máxima (8/20) 10kA. Tensión máxima (L-N) 320 V. Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. Protección contra sobretensiones opcional: 20 kA, 20kV

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

Instalación y mantenimiento	Sistema de apertura de la luminaria sin herramientas diseñado por Carandini. Acceso al driver por la parte superior.
Fijación	Fijación Lira VB2=> ø 60 mm. Fijación lateral SE2=> ø 60 mm. Fijación vertical PT2=> ø 60 mm. Fijación mediante catenaria CT1=> ø 8-13 mm.
Regulación mecánica	La fijación vertical PT tiene un grado de inclinación de -10° a +20°. La fijación lateral SE tiene un grado de inclinación de -20° a +20°. Se puede ver el ángulo inclinación desde el exterior ya que está marcado en los acoplamientos.
Accesorios	Lama Antideslumbramiento: a consultar.
Peso con equipo	Lira (VB): 11,7 Kg Vertical/lateral (PT/SE): 11 Kg Catenaria (CT): 10 Kg
Válvula de compensación de presión	La luminaria integra una válvula que compensa la presión de la luminaria evitando condensación de humedad en el interior, extendiendo así la vida útil de los componentes.



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

La informació de contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Paquete lumínico real	GEN1: 875lm - 13.870lm (9 W - 103 W) GENA: 1.077lm - 15.831lm (9 W - 103 W)
Temperatura de color del LED	4.000K (Blanco Neutro, nw). 3.000K (Blanco Cálido, ww). 2.700K (Blanco Cálido, ww). 2.200K (Blanco Cálido, ww). Temperatura color ámbar, consultar.
Índice de reproducción cromática (CRI)	CRI>70. Consultar CRI80.
LEDs	Integra varios tipos de módulos de 12, 24, 36 y 48 LEDs.
FHS/ULR	<0,09%
Óptica	Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para LEDs.
Distribuciones fotométricas	ALM1 => al. Longitudinal 75° ap. Transversal 10°/50° (Tipoll) AMA1 => al. Longitudinal 70° ap. Transversal 65° (Tipo IV) AME1 => al. Longitudinal 60° ap. Transversal 20° (Tipo II) AME2 => al. Longitudinal 70° ap. Transversal 15°/35° (Tipo II) AMM1 => al. Longitudinal 70° ap. Transversal 30°/50° (Tipoll) SCM1 => al. Longitudinal 50° ap. Transversal 50° (Tipo VS) SMA1 => al. Longitudinal 65° ap. Transversal 65° (Tipo VS) SME1 => al. Longitudinal 70° ap. Transversal 35° (Tipo II) PCE1 => al. Longitudinal 50° ap. Transversal 55°/60° (Tipo III) PCE2 => al. Longitudinal 50° ap. Transversal 45°/55° (Tipo II)
Control térmico LED	Disipación del calor por conducción, radiación y convección a través de un diseño para la tecnología LED.

GESTIÓN Y CONTROL


Equipos	1N: 1 Nivel RC: Regulable en cabecera RD: Regulable Protocolo DALI AF: Regulable Protocolo 1 - 10V RL: Regulable por pulsos 2N: 2 Nivel SR: Smart Ready D4i Otros equipos, consultar.
Regulación autónoma	Regulaciones programadas desde fábrica: 56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. SC: Programación según cliente.
Regulación CLO	Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
Bases	3-U: Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP66 5-V: Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP66 7-W: Base NEMA 7 pines sin/con tapa IP66 4-X: Base Zhaga sin/con tapa IP66
Fotocélulas	1: Fococélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 2: Fococélula para base Zhaga superior (20 lux)
Nodo	ON: Controlux One

ACABADOS


Color predefinido de la luminaria	
	RAL-7015 Gris pizarra texturado
Protección anticorrosión	
	Acabado Marino (1.000h)

DIMENSIONES (mm)


Fijación Lira (ø60mm)




Fijación Vertical (ø60mm)



Fijación Lateral (ø60mm)



Fijación Catenaria (ø8-13mm)



INFORMACIÓN LOGÍSTICA*

CENTURY VB

Dimensiones caja: 630 x 530 x 250 mm
Peso caja: 11,7 kg.
Número de cajas: 14 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1950 mm
Número de pisos: 7 plantas
Superficie utilizada: 69,6%
Volumen utilizado: 67,6%
Total peso bruto: 184 kg.

CENTURY PT

Dimensiones caja: 618 x 536 x 292 mm
Peso caja: 11 kg.
Número de cajas: 12 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1952mm
Número de pisos: 6 plantas
Superficie utilizada: 69%
Volumen utilizado: 60,5%
Total peso bruto: 152 kg.

CENTURY SE

Dimensiones caja: 727 x 536 x 180 mm
Peso caja: 11 kg.
Número de cajas: 16 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1640 mm
Número de pisos: 8 plantas
Superficie utilizada: 81,2%
Volumen utilizado: 77,4%
Total peso bruto: 196 kg.

CENTURY CT1

Dimensiones caja: 536 x 536 x 251 mm
Peso caja: 10 kg.
Número de cajas: 12 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1706 mm
Número de pisos: 6 plantas
Superficie utilizada: 59,9%
Volumen utilizado: 58,4%
Total peso bruto: 140 kg.



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Sector: 100m dels Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

REGULACIÓN DE LA LUMINARIA

Mediante programación del driver

Perfil de programación


El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los niveles de iluminación requeridos y la uniformidad.

Perfil de programación 56

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Hasta un

26%
de ahorro



Mediante función CLO

Teniendo en cuenta la depreciación lumínica al largo de los años, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energía e incrementa la vida del sistema. Además, el nivel de iluminación del área en que se encuentra se mantiene siempre constante.

Flujo lumínico constante 8

Flujo lumínico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida útil.

Hasta un

10%
de ahorro

y se incrementa la vida de la luminaria

Gráfico de flujo luminoso





Gráfico de consumo



Mediante incorporación de un elemento adicional


Fotocélula

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria según la intensidad de luz solar que capta.


Esto es muy útil para no tener luminarias encendidas en momentos del día en los que todavía hay luz natural suficiente.

Ejemplo con fotocélula de 20 lx:

Si la fotocélula detecta más de 20 lx no activará el encendido de la luminaria.



Es cuando los niveles lumínicos empiezan a bajar que la fotocélula detecta 20 lx y activa el encendido de la luminaria.



INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i)

“Todas las luminarias que incorporen Bases Nema o Bases Zhaga, donde el sistema de control no sea responsable de Carandini, siempre deberán incorporar IP 66 con el fin de asegurar la correcta seguridad y funcionamiento del producto.

Sólo se permitirá la venta de luminarias con Bases Nema o Zhaga sin la tapa IP 66 previa recepción de un escrito por parte del cliente donde asegure que el sistema de control mediante Nodos NEMA o ZHAGA será instalado por el cliente en el mismo momento que las luminarias.”



Zhaga — “Future Proof”

Zhaga es un consorcio de ámbito industrial que persigue normalizar las especificaciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de forma que la luminaria acepte la fuente LED.

“BOOKS” POR APLICACIÓN. UNA SOLUCIÓN RENTABLE.

Z H A G A
Consortium

Book 1-25
Overview by application

	Office & Industry	Retail & Hospitality	Outdoor
Integrated LED light engines	14, 2,8	17, 16	
LED modules (non-integrated)	7, 21, 14	12, 9, 5, 3,10	4, 15, 19
Drivers	13, LED set, 22,23		24,25
Sensor and communication modules		20	18

COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

as IP

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ZD4i ←

DALI
Alliance

+

Z H A G A
Consortium

Zhaga D4i — “Sensor Ready”

El consorcio Zhaga se unió a DiiA y creó una única certificación Zhaga-D4i que combina las especificaciones de conectividad exterior del Libro 18 versión 2 de Zhaga con las especificaciones D4i de Dii4 para la intraluminaria DALI.

Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una serie de libros, únicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten diseñar según el estándar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el consumo de materiales se beneficia a la reutilización de las luminarias enfocándose hacia una economía circular.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN


La certificación Zhaga-D4i cubre todas las características esenciales, incluyendo el ajuste automático, la comunicación digital, el informe de datos y los requisitos de potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACIÓN COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria **Century** ha sido diseñada para funcionar con la última tecnología disponible y contrastada en el mercado y basada siempre, en estándar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantías y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como **Zhaga** son un diseño **“Future Proof”**, significa que está basada y diseñada alrededor de componentes estándar Zhaga. Estos componentes son principalmente los módulos de LED y los drivers. El compartimento eléctrico y la zona de disipación para los módulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el “Book 13” del estándar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier módulo de led que cumpla con el “Book 15” del estándar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto sostenible y actualizable en el tiempo.



CONECTIVIDAD

Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estándar DALI2 y lo adaptan a un entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sólo los dispositivos de control instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la especificación, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y 1W.


SMART CITY

Las luminarias marcadas como **ZD4i** son un diseño **“Smart Ready”** significa que está diseñada para albergar nodos de comunicación tanto interiores como exteriores a través de bases de conexión que cumplan el “Book 18” del estándar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicación.

Veka S



Veka S PP
Paso de Peatones



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752

30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIO LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyes, 100m



VENTAJAS CLAVE

- Hasta 5 fijaciones
- Apertura sin herramientas por la parte superior
- Robustez: IP66 + IK10
- Aluminio inyectado (Cu<0,1%)
- Energy Efficient:
GEN1: 155 lm/W.
GENA: 162 lm/W.
- Hasta 17 distribuciones ópticas
- Smart Ready: Diseñada para albergar nodo de comunicaciones tanto interior como exterior
- Future Proof: Cumple con el estándar Zhaga
- Vida útil L90B10 100.000h (Ta) 25°C
- Night Friendly: ULR Arrêté du 27 décembre 2018
- Capacidad de llevar sensor de presencia integrado en la luminaria
- Opción intermitente para paso de peatones.
- 5 años de garantía.



IP66



IK10 Veka S
IK08 Veka S PP



CI



CII



RAL 9006B
Liso Brillante
Veka



RAL 9016B
Liso Brillante
Veka S PP



Acabado marino
(RAL M9006B)

Dark-Sky Association certification

□ 3.000K no disponible para 4.000K.
Ajuste mecánico: máx. + o - 15 grados
para permitir la nivelación en el terreno.



DESCRIPCIÓN

Veka es la nueva familia de luminarias para aplicaciones de alumbrado público de Carandini. Su estética elegante, la tecnología LED de última tecnología y las distribuciones ópticas que incorpora hacen que sea una solución de gran calidad para vías urbanas, carreteras secundarias, autopistas, calles residenciales, aparcamientos y carriles bici.

NORMAS / CERTIFICADOS

- CE
- RoHS
- UNE-EN 60598-1
- UNE-EN 60598-2-3
- UNE-EN 62471:2009
- UNE-EN 61000-3-2
- UNE-EN 61000-3-3
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61547
- UNE-EN 62031
- UNE-EN 61347-2-13
- UNE-EN 62384
- UNE-EN 13032-4
- UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)



GEN1:
1.252lm - 13.407lm
GENA:
1.548lm - 14.750lm



PT: 0.04006m²
SE: 0.03402m²
FM: 0.03213m²
FT: 0,1m²



GEN1:155lm /W
GENA: 162lm/W
Luminaria



-40°C - +55°C



6 Kg



0,00% - 0,35%
FHS/ULR



Acceso al
equipo sin
herramientas

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes
Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos mínimos CEI - IDAE.


220 - 240V / 100V - 277V
50-60Hz
L90B10 100.000h
Ta 25°C



DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS


GEN1

Dispone de las 9 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:



GENA

Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:



APLICACIONES

Vías urbanas, carreteras secundarias, calles residenciales, aparcamientos y carriles bici.



CARACTERÍSTICAS VEKA S/ VEKA S PP

INFORMACIÓN GENERAL

Sostenibilidad	Valorización: 99,38% Huella de carbono por uso: 0,026677Kg kWh de CO2.
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Sí
Conformidad con RoHS	Sí
Norma del ensayo	LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio certificado según ISO17025)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armadura y acoplamiento	Fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6) con bajo contenido de cobre <0,1%.
Cierre	Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
Tornillería exterior	Acero inoxidable (AISI304).
Estanquidad general	IP66 (EN 60598-1 y EN 60529)
Grado de protección contra impactos	IK10 (Veka) (EN 62262) IK08 (Veka S PP)
Temperatura de funcionamiento	Ta -40°C a +50°C Según configuración de la luminaria.
Vida estimada	L90B10 100.000h a Ta de 25°C. Valoraciones de mantenimiento lumínico a TM-21 en base a datos LM-80.
Cables	Clase I/II Cable de 4 a 8 metros Sección: 2x1,5 ; 3x1,5 ; 4x1,5 ; 5x1,5; 2x2,5; 3x2,5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase eléctrica	Clase I o Clase II
Voltaje de entrada	220V - 240V / 50Hz - 60Hz Opcional 100V - 277V
Factor de potencia	> 0,99
Distorsión armónica	< 10%
Protección contra sobretensiones	Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. Corriente máxima (8/20) 10kA. Tensión máxima (L-N) 320 V. Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. Protección contra sobretensiones opcional: 20kA, 20kV

Lamas anti-deslumbramiento



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Paquete lumínico real	GEN1: 1252 lm hasta 13.407 lm (12 - 112W) 155lm /W GENA: 1.548lm hasta 14.750lm (12 - 112W) 162lm/W
Temperatura de color del LED	5,700K (Blanco Neutro, nw). (Veka S PP) 4.000K (Blanco Neutro, nw). 3.000K (Blanco Cálido, ww). 2.700K (Blanco Cálido, ww). 2.200K (Blanco Cálido, ww). Temperatura color ámbar, consultar.
Índice de reproducción cromática (CRI)	CRI>70. Consultar CRI80.
LEDs	Incorpora 16, 24, 36 y 48 LEDs.
FHS/ULR	Entre 0,00% y 0,35%
Óptica	Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente para LEDs.
Distribuciones fotométricas	AMA1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 65° (Tipo IV) AME1=> al. Longitudinal 65° ap. Transversal 15° (Tipo I) AME2=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 35° (Tipo II) AMM1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 35°/50° (Tipo III) AMM2=> al. Longitudinal 60° ap. Transversal 35° (Tipo II) AMM3=> al. Longitudinal 75° ap. Transversal 5°/20° (Tipo III) AMM4=> al. Longitudinal 65° ap. Transversal 20° (Tipo II) PCE1=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal 55°/60° (Tipo III) PCE2=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal 45°/55° (Tipo II)
Control térmico LED	Disipación del calor por conducción, radiación y convección a través de un diseño para la tecnología LED.

ACABADOS

Color predefinido de la luminaria

RAL 9006	Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 9006 Liso Brillante (9006B).
----------	--

Protección anticorrosión

	Acabado Marino (1.000h) (Opcional)
---	------------------------------------

CARACTERÍSTICAS VEKA S

MANTENIMIENTO Y MONTAJE



Instalación y mantenimiento	Sistema de apertura de la luminaria sin herramientas diseñado por Carandini. Acceso al driver por la parte superior.
Fijación	PT1: Fijación vertical $\varnothing$ 76mm.* SE1: Fijación lateral $\varnothing$ 34/42mm. SE2: Fijación lateral $\varnothing$ 49/60mm. FM1: Fijación mural. Incorpora horquilla para fijación directa a pared. FT1: Fijación a techo. Incorpora horquilla para fijación directa a techo. *La fijación PT1 se suministrará montada horizontalmente con SE por sostenibilidad. *La fijación FT1 se suministrará semi-montada.
Regulación mecánica	Las fijaciones verticales y laterales tienen un grado de inclinación de $\pm 10^\circ$ cada $2,5^\circ$. La horquilla para la fijación mural ofrece un rango de inclinación de $\pm 40^\circ$ cada $2,5^\circ$.
Peso con equipo	PT1: 6,2 Kg SE1: 5,7 Kg / SE2: 6 Kg FM1: 5,9 Kg FT1: 6,0 Kg
Superf. Viento	PT: 0,1m ² SE: 0,11m ² FM: 0,1m ² FT: 0,1m ²
Válvula de compensación de presión	La luminaria integra una válvula que compensa la presión de la luminaria evitando condensación de humedad en el interior, extendiendo así la vida útil de los componentes.
Etiqueta QR	Etiqueta QR opcional, con manual de mantenimiento, principales características de la luminaria para resolución de problemas, y acceso a plataforma de gestión.

ACCESORIOS



Lamas anti-deslumbramiento opcional previo o posterior a la instalación para estas luminarias.




DIMENSIONES

Fijación vertical $\varnothing$ 76 mm (PT1)Fijación lateral $\varnothing$ 34/42 mm (SE1)


Fijación mural. Incorpora horquilla (FM1)

Fijación lateral $\varnothing$ 49/60 mm (SE2)

Fijación a techo. Incorpora horquilla para fijación directa a techo (FT1)



Paso de Peatones



C. Y G CARANDINI, S.A.U.

-carandini@carandini.com - www.carandini.com

veka



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplocament URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



VDA LE062752
30/4/2024



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Equipos	IN: LED 1 nivel RC: LED Regulable en cabecera RD: LED Regulable Protocolo DALI AF: LED Regulable Protocolo 1-10V RL: LED Regulable por pulsos 2N: Doble nivel SR: Smart Ready D4i
Regulación autónoma	Regulaciones programadas desde fabrica: 56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. SC: Programación según cliente.
Regulación CLO	Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
Bases	3-U: Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP66. 5-V: Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP66. 7-W: Base NEMA 7 pines sin/con tapa IP66. X: Base Zhaga superior sin/con tapa IP66. O-Y: Base Zhaga inferior sin/con tapa IP66. P-Q: Base Zhaga inferior/superior sin/con tapa IP66.
Fotocélulas	1: Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 2: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 3: Sensor de movimiento para base Zhaga inferior. 4: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) y sensor de movimiento para base Zhaga inferior.
Nodo	ON: Controlux One BS: Controlux Basic Paso de Peatones: Controlux Sense



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VEKA S PT

Dimensiones caja: 515 x 260 x 275 mm
Peso caja: 6,2 kg.
Número de cajas: 36 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1850 mm
Número de pisos: 6 plantes
Superficie utilizada: 83,7%
Volumen utilizado: 76,7%
Total peso bruto: 243 kg.

VEKA S SE

Dimensiones caja: 610 x 260 x 165 mm
Peso caja: 5,7 kg.
Número de cajas: 50 unidades
Base americana: 1200 x 800 x 1850 mm
Número de pisos: 10 plantes
Superficie utilizada: 82,6%
Volumen utilizado: 75,7%
Total peso bruto: 305 kg.

NOTA: Las fijaciones PT1 se suministrarán montadas horizontalmente (SE) por sostenibilidad.

OPCIÓN VEKA S PP (PASO DE PEATONES)


La luminaria Veka S PP tiene una estética sencilla y elegante la cual se integra armónicamente en la carretera y ofrece una iluminación que consigue llamar la atención del conductor e incrementa el campo de visión horizontal y vertical del peatón.

Dispone, la tecnología LED de última generación y a las ópticas que incorpora genera una sensación de seguridad en las calles y carreteras durante la noche llevando la luz justo donde toca.

La Veka S PP es la evolución de las nuevas tecnologías al nuevo reglamento a nivel lumínico, energético, y con la posibilidad de incorporar ya no solo los intermitentes si no sensores de movimiento que pueden trabajar de forma autónoma o integrados en el sistema de control de la ciudad (Controlux).


VENTAJAS CLAVE

- Luz intermitente de advertencia de presencia de peatones.
- Aumenta la visibilidad del peatón.
- Ópticas específicas para peatones (PCE1 y PCE2).
- Sensor de presencia opcional integrado.
- Mejor tecnología LED y de materiales.
- Mantenimiento por la parte superior.




IMÁGENES




Veka S PP



Sin sensor de presencia



Con sensor de presencia



C. Y G CARANDINI, S.A.U.

-carandini@carandini.com - www.carandini.com

veka

SENSOR DE PRESENCIA

La serie de sensores FDP permite que su dispositivo participe en la revolución del Internet de las cosas (IoT). Esta familia de sensores cuenta con una comunicación bidireccional entre el sensor y el controlador, lo que permite que los sistemas conectados sean más inteligentes, más eficientes energéticamente y con aplicaciones basadas en datos. La serie de sensores FDP es compatible con varios controladores inteligentes. Al conectarse a un controlador inteligente, la serie de sensores FDP no necesita su propia fuente de alimentación, lo que permite ahorrar costes y espacio dentro de la luminaria.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado SR por Philips (sólo FDP-301SR)*.
 - Conector de 4 pines (para la instalación del zócalo Zhaga book 18).
 - Compatible con DALI 103 y 303* (sólo FDP-301).
 - Regulación alta o baja totalmente ajustable de 1 a 10V.
 - Retardo de 30 segundos a 30 minutos.
 - Retardo de corte opcional.
 - Tiempos de subida y bajada (2 segundos; 10 segundos).
 - 2 configuraciones de lente para 8-15 pies o 40 pies.
 - Puesta en marcha por Bluetooth mediante la aplicación de configuración Wattstopper.
 - Construcción de policarbonato; ignífugo, resistente a los rayos UV, resistente a los impactos, reciclable.
 - UL244A y UL508; clasificación IP66 (cuando está completamente montado e instalado) para su uso en lugares húmedos.
- Este producto cumple con las restricciones de materiales de RoHS.



FUNCIONAMIENTO

El sensor enciende las luces hasta el nivel de modo alto seleccionado cuando se detecta movimiento y el nivel de luz ambiental está por debajo del punto de ajuste de retención. Una vez que el sensor deja de detectar movimiento y transcurre el tiempo de retardo, las luces se atenúan hasta el nivel de modo bajo. Si no hay movimiento durante el siguiente tiempo de espera, las luces se apagarán. Para el control del anochecer al amanecer, la fotocélula integrada puede encender y apagar las luces en función del nivel de luz ambiental para que la iluminación permanezca encendida durante la noche incluso sin detección de movimiento.

Para más información consultar ficha técnica del producto.

PASO DE PEATONES INTELIGENTES/ CONTROLUX SENSE

CONTROLUX
sense

Controlux Sense permite que las instalaciones interactúen con los usuarios, garantizando los niveles lumínicos requeridos en cada momento. Sensores de presencia ideales para calles, parques, paso de peatones y carriles bici, que logran dotar de iluminación adaptativa al entramado urbano. Regulación horaria del flujo lumínico de las instalaciones teniendo en cuenta la afluencia de usuarios a tiempo real. **Optimiza la iluminación a las necesidades de los ciudadanos consiguiendo importantes ahorros de energía.**



REGULACIÓN DE LA LUMINARIA

Mediante programación del driver

Perfil de programación


El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los niveles de iluminación requeridos y la uniformidad.

Perfil de programación 56

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Hasta un

26%
de ahorro



Mediante función CLO

Teniendo en cuenta la depreciación lumínica al largo de los años, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energía e incrementa la vida del sistema. Además, el nivel de iluminación del área en que se encuentra se mantiene siempre constante.

Flujo lumínico constante 8

Flujo lumínico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida útil.

Gráfico de flujo luminoso





Gráfico de consumo



Hasta un
10%
de ahorro
y se incrementa la vida
de la luminaria


Fotocélula

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria según la intensidad de luz solar que capta.


Esto es muy útil para no tener luminarias encendidas en momentos del día en los que todavía hay luz natural suficiente.

Ejemplo con fotocélula de 20 lx:

Si la fotocélula detecta más de 20 lx no activará el encendido de la luminaria.



Es cuando los niveles lumínicos empiezan a bajar que la fotocélula detecta 20 lx y activa el encendido de la luminaria.



INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i)

"Todas las luminarias que incorporen Bases Nema o Bases Zhaga, donde el sistema de control no sea responsable de Carandini, siempre deberán incorporar IP 66 con el fin de asegurar la correcta seguridad y funcionamiento del producto."

Sólo se permitirá la venta de luminarias con Bases Nema o Zhaga sin la tapa IP 66 previa recepción de un escrito por parte del cliente donde asegure que el sistema de control mediante Nodos NEMA o ZHAGA será instalado por el cliente en el mismo momento que las luminarias."



Zhaga — "Future Proof"

Zhaga es un consorcio de ámbito industrial que persigue normalizar las especificaciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de forma que la luminaria acepte la fuente LED.

"BOOKS" POR APLICACIÓN. UNA SOLUCIÓN RENTABLE.

Z H A G A Consortium		Book 1-25 Overview by application	
	Office & Industry	Retail & Hospitality	Outdoor
Integrated LED light engines	14 2,8	17 16	
LED modules (non-integrated)	7 21 14	12 9 5 3,10	4 15 19
Drivers	13	LED set 22,23	24,25
Sensor and communication modules		20	18

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN


La certificación Zhaga-D4i cubre todas las características esenciales, incluyendo el ajuste automático, la comunicación digital, el informe de datos y los requisitos de potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACIÓN COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria **Veka S** ha sido diseñada para funcionar con la última tecnología disponible y contrastada en el mercado y basada siempre, en estándar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantías y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como **Zhaga** son un diseño **"Future Proof"**, significa que está basada y diseñada alrededor de componentes estándar Zhaga. Estos componentes son principalmente los módulos de LED y los drivers. El compartimento eléctrico y la zona de disipación para los módulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el "Book 13" del estándar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier módulo de led que cumpla con el "Book 15" del estándar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto sostenible y actualizable en el tiempo.



CONECTIVIDAD

Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estándar DALI2 y lo adaptan a un entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sólo los dispositivos de control instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la especificación, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y 1W.

SMART CITY

Las luminarias marcadas como **ZD4i** son un diseño **"Smart Ready"** significa que está diseñada para albergar nodos de comunicación tanto interiores como exteriores a través de bases de conexión que cumplan el "Book 18" del estándar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicación.



Zhaga D4i — "Sensor Ready"

El consorcio Zhaga se unió a DiiA y creó una única certificación Zhaga-D4i que combina las especificaciones de conectividad exterior del Libro 18 versión 2 de Zhaga con las especificaciones D4i de DiiA para la intraluminaria DALI.



PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



SEGURETAT, HIGIENE I SALUT EN EL TREBALL

1. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.
 - 1.1. INTRODUCCIO.
 - 1.2. DRETS I OBLIGACIONS.
 - 1.3. SERVEIS DE PREVENCIO.
 - 1.4. CONSULTA I PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS.
2. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.
 - 2.1. INTRODUCCIO.
 - 2.2. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
3. DISPOSICIONS MINIMAS EN MATÈRIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.
 - 3.1. INTRODUCCIO.
 - 3.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.
4. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILIZACIO PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
 - 4.1. INTRODUCCIO.
 - 4.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.
5. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.
 - 5.1. INTRODUCCIO.
 - 5.2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT.
 - 5.3. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.
6. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A la UTILIZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
 - 6.1. INTRODUCCIO.
 - 6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI.



1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

1.1. INTRODUCCIÓ.

La llei **31/1995**, de 8 de novembre de 1995, de **Prevenió de Riscos Laborals** té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels *riscos derivats de les condicions de treball*.

Com a llei estableix un marc legal a partir del com les **normes reglamentàries** aniran fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

1.2. DRETS I OBLIGACIONS.

1.2.1. DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la salut.

1.2.2. PRINCIPIIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis generals:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
- Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador.

1.2.3. AVALUACIÓ DELS RISCOS.



L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:

- Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
- Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per la qual van ser concebuts o a les seves possibilitats.
- Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control deficient en l'explotació.
- Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en els següents punts:

- Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva manera de funcionament.
- La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual han de ser greixats regularment.
- Pot haver-hi certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
- El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
- Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
 - Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura fixa o material.
 - Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
 - Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
 - Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.
- Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

- Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació del mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
 - Elements considerats aïlladament tals com a arbres de transmissió, plançons, broques, acoblaments.
 - Punts d'atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament lateral a elles.
- Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa en el lloc on la peça dotada d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
- Moviments de translació i rotació. Les connexions de bielas i plançons amb rodes i volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
- Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts de "tijera" entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'aprecii per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació a les finalitats de protecció requerits.



1.2.4. EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ.

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:

- La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això.

L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.

1.2.5. INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb:

- Els regs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

1.2.6. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.

1.2.7. MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.

1.2.8. RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l'empresari estarà obligat a:

- Informar al més aviat possible a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
- Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte els seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències d'aquest perill.

1.2.9. VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que



causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

1.2.10. DOCUMENTACIÓ.

L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.
- Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
- Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

1.2.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

1.2.12. PROTECCIÓ DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS.

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball.

1.2.13. PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT.

L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau, les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc.

1.2.14. PROTECCIÓ DELS MENORS.

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a exercir pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, tenint especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

1.2.15. RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURADA DETERMINADA I EN EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL.

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en la qual presten els seus serveis.

1.2.16. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa



dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en particular:

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.

1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ.

1.3.1. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos al fet que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui capacitat necessària.

L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa.

1.3.2. SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realització de les activitats de prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos al fet que estan exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.

S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

1.4. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

1.4.1. CONSULTA DELS TREBALLADORS.

L'empresari haurà de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:



- La planificació i l'organització del treball en l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors.
- L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals en l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats d'aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.
- La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
- El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.

1.4.2. DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ.

Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball.

En les empreses o centres de treball que comptin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada.

1.4.3. DELEGATS DE PREVENCIÓ.

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal, conformement a la següent escala:

- De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció.
- De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció.
- De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció.
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció.
- De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció.
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció.
- De 4001 d'ara endavant: 8 Delegats de Prevenció.

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els Delegats de Personal.

2. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.

2.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels *riscos derivats de les condicions de treball*.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les **normes reglamentàries** les que fixaran i concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a *garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball*, de manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.

Per tot l'exposat, el Reial decret **486/1997** de 14 d'Abril d'1.997 estableix les **disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball**, entenent com a tals les àrees del centre de treball, edificades o no, en les quals els treballadors hagin de romandre o a les quals puguin accedir en raó del seu treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils.



2.2. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.

L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

2.2.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i derrumbacions o caigudes de materials sobre els treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de continuïtat, de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-ho amb l'ús i de fàcil neteja, les parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i els sostres hauran de protegir als treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran de també facilitar el control de les situacions d'emergència, especialment en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços al fet que siguin sotmesos.

Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum major a 10 m³ per treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.

El sòl haurà de ser fix, estable i no relliscós, sense irregularitats ni pendents perilloses. Les obertures, desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura.

Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament, ajust o fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests.

Les vies de circulació hauran de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels passadissos serà de 100 cm.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista i hauran d'estar protegides contra el trencament.

Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sinó sobre descansos d'amplària almenys igual a la d'aquells.

Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforats l'obertura màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i 12 %. L'amplària mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i d'1 m. per les d'ús general.

Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció



necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75° amb l'horitzontal, els seus travessers hauran de perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran enfront de les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.

Les vies i sortides d'evacuació hauran de romandre expedites i desembocaran en l'exterior. El nombre, la distribució i les dimensions de les vies hauran d'estar dimensionades per poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin.

La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsible i es dotarà als conductors i resta d'aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.

Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).

2.2.2. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, especialment, les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, hauran de romandre lliures d'obstacles.

Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin aquesta neteja i manteniment. S'eliminaran amb rapidesa els desapropietaments, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un manteniment periòdic.

2.2.3. CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

En els locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions següents:

- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 °C. En els locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 °C.
- La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els locals on existeixin riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50 per 100.
- Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la velocitat del qual excedeixi els següents límits:
 - Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.



- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.
- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.
- La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m³ d'aire net per hora i treballador en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m³ en els casos restants.
- S'evitaran les olors desagradables.

2.2.4. IL·LUMINACIÓ.

La il·luminació serà natural amb portes i finestres acristal·lades, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la finalitat d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il·luminació mínims establerts (lux) són els següents:

- Areas o locals d'ús ocasional: 50 lux
- Areas o locals d'ús habitual: 100 lux
- Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux.
- Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux.
- Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux.
- Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux.
- Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux.
- Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.

La il·luminació anteriorment especificada haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

S'instal·larà a més el corresponent enllumenat d'emergència i senyalització amb la finalitat de poder il·luminar les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general.

2.2.5. SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS.

En el local es disposarà d'aigua potable a bastament i fàcilment accessible pels treballadors.

Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Si els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran colgadores o armaris per col·locar la roba.

Existiran condicions amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos amb aigua corrent, calenta si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'asecat amb garanties higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda, quan es realitzin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Portaran enrajolats els paraments fins a una altura de 2 m. del sòl, amb baldosín ceràmic esmaltat de color blanc. El solado serà continu i impermeable, format per lloses de gres rugoso antilliscant.

Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre durant aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

2.2.6. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos al fet que estiguin exposats.

Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que



contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocromo, gases estèrils, cotó hidrófilo, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i d'un sol ús, xeringues, hervidor, agulles, termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisoires, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i benes.

3. DISPOSICIONS MINIMAS EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

3.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels *riscos derivats de les condicions de treball*.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les **normes reglamentàries** les que fixaran les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a *garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut*, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.

Per tot l'exposat, el Reial decret **485/1997** de 14 d'Abril d'1.997 estableix les **disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball**, entenent com a tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

3.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en compte:

- Les característiques del senyal.
- Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se.
- L'extensió de la zona a cobrir.
- El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d'avertiment de forma triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores negres.

Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues de color blanc o groc.

Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.

La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal.

Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats



regularment.

4. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.

4.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels *riscos derivats de les condicions de treball*.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les **normes reglamentàries** les que fixaran les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a *garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a la disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es deriven riscos per a la seguretat o salut dels mateixos*.

Per tot l'exposat, el Reial decret **1215/1997** de 18 de Julio d'1.997 estableix les **disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball**, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.

4.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a la disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar aquests equips.

Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui aplicable.

Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:

- Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
- Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
- Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats.

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les operacions de manteniment, ajust, desbloquejo, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal especialment capacitat per a això.

L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:

- Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que puguin preveure's.
- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels equips de treball.

4.2.1. DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES AIS EQUIPS DE TREBALL.

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran d'implicar riscos com a conseqüència d'una



manipulació involuntària.

Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada total en condicions de seguretat.

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar proveït de dispositius de protecció adequats a aquests riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.

Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.

Les parts d'un equip de treball que aconseguixin temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible, la generació i propagació d'aquests agents físics.

Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.

La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades.

Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

4.2.2. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES AIS EQUIPS DE TREBALL MOVILES.

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i l'aprisionamiento per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi que l'equip de treball inclini més d'una cambra de tornada o una estructura que garanteixi un espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'una cambra de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació.

Els carretons elevadors hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts d'aquest carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.

Els equips de treball automotores hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb



dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertiment. En qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica.

4.2.3. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.

Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb "pestells de seguretat" i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de final de carrera elèctrics.

Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.

Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar o es desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu aixafament o xoc.

Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de vents superiors als 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A MOVIMENT DE TERRES I MAQUINÀRIA PESADA EN GENERAL.

Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de reculada, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de reculada, retrovisores en ambdós costats, portic de seguretat antivuelco i antiimpactos i un extintor.

Es prohibe treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per evitar els riscos per atropellament.

Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant l'engegada.

Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a l'unísono, la màquina i el terreny.

Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la cuchilla, cassó, etc.), posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de contacte per evitar els riscos per fallades del sistema hidràulic.

Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i oli, per evitar els riscos de caiguda.

Es prohibe el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments.

S'instal·laran topalls de seguretat de finalització de recorregut, davant la coronació dels talls (talusos o terraplens) als quals ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina.

Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderolas i senyals normalitzats de tràfic.



Es prohibe l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació (com a norma general).

No s'ha de fumar quan es proveeixi de combustible la màquina, doncs podria inflamar-se. En realitzar aquesta tasca el motor haurà de romandre aturat.

Es prohibe realitzar treballs en un radi de 10 m entorn de les màquines de clava, en prevenció de cops i atropellaments.

Les cintes transportadoras estaran dotades de passadís lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes de protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades d'encauzadores antidesprendiments d'objectes per desbordi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, s'instal·laran safates de recollida d'objectes despresos.

Els compressors seran dels anomenats "silenciosos" en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 4 m. Les mànegues estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una rebentada.

Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els pisoners mecànics es guiaran avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa elàstica de protecció de cintura, canelleres bé ajustades, botes de seguretat, cascots antirruïda i una mascarilla amb filtre mecànic recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA.

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa.

Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiproyecciones.

Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrantes. Es prohibe la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient.

Es prohibe treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.

Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.

Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no se situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora dels forjats, amb l'excepció dels quals estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot moment portes mala sort de seguretat antiprojección de partícules. Com a normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts metàl·liques clavades en l'element a tallar.

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haurà de verificar que no hi ha ningú a l'altre costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit i



s'assegurarà l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.

Per a la utilització dels trepants portàtils i rozadoras elèctriques es triaran sempre les broques i discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o rozaduras inclinades a pols i es tractarà no recalentar les broques i discos.

Les pulidoras i abrillantadoras de sòls, lijadoras de fusta i alisadoras mecàniques tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapamientos o abrasions.

En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà yelmo del soldar o pantalla de mà, no es mirarà directament a l'arc voltaico, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament la pinça en el sòl o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de pluges.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es transportaran sobre bats engabiades en posició vertical i lligades, no se situaran al sol ni en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antirretroceso de la flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb mascarilla protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

5. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

5.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels *riscos derivats de les condicions de treball*.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les **normes reglamentàries** les que fixaran les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a *garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció*.

Per tot l'exposat, el Reial decret **1627/1997** de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les **disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció**, entenent com a tals qualsevol obra, pública o privada, en la qual s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.

L'obra en projecte referent a l'Execució d'una Edificació d'ús Industrial o Comercial es troba inclosa en l'**Annex I** d'aquesta legislació, amb la classificació **a) Excavació, b) Moviment de terres, c) Construcció, d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, i) Condicionament o instal·lació, l) Treballs de pintura i de neteja i m) Sanejament**.

En tractar-se d'una obra amb les següents condicions:

- a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450759,08 euros.
- b) La durada benvolguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) El volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra, és inferior a 500.

Per tot l'indicat, el promotor estarà obligat al fet que en la fase de redacció del projecte s'elabori un **estudi bàsic de seguretat i salut**. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment



haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.

5.2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT.

5.2.1. RISCOS MES FREQUENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Els *Oficis* més comuns en les obres de construcció són els següents:

- Moviment de terres. Excavació de pous i rases.
- Farciment de terres.
- Encofrats.
- Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
- Treballs de manipulació del formigó.
- Muntatge d'estructura metàl·lica
- Muntatge de prefabricats.
- Obra de paleta.
- Cobertes.
- Enrajolats.
- Esquerdejats i arrebossats.
- Solados amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.
- Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria.
- Muntatge de vidre.
- Pintura i vernissats.
- Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.
- Instal·lació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.
- Instal·lació d'antenes i parallamps.

Els *riscos més freqüents* durant aquests oficis són els descrits a continuació:

- Lliscaments, desprendiments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per variació de la humitat del terreny, etc).
- Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general.
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de terres.
- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
- Els derivats dels treballs pulverulents.
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc).
- Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal en caminar o treballar sobre els fondillos de les bigues, trepitjades sobre objectes punxents, etc.
- Desprendiments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
- Talls i ferides en mans i peus, aixafaments, ensopegades i torceduras en caminar sobre les armadures.
- Enfonsaments, trencament o rebentada d'encofrats, fallades d'entibaciones.
- Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.
- Els derivats del trencament fortuït de les planxes de vidre.
- Cossos estranys en els ulls, etc.
- Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
- Microclima laboral (freda-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.
- Agressió mecànica per projecció de partícules.
- Cops.
- Talls per objectes i/o eines.
- Incendi i explosions.
- Risc per sobreesfuerzos musculars i mals gestos.
- Càrrega de treball física.
- Deficient il·luminació.
- Efecte psico-fisiològic d'horaris i torn.



5.2.2. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (vol, atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).

S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i útils (ferralla, perfil·leria metàl·lica, peces prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc).

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de protecció per al cap i cinturó de seguretat.

El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingas, i es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.

El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesfuerzos.

Les bastides sobre borriquetas, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Es tendiran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els quals enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc.

L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició inestable.

S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt de treball.

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Es recomana evitar els fanguers, en prevenció d'accidents.

S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orejeras. Es protegirà al treballador de vents mitjançant apantallamientos i s'evitarà que la roba de treball es xopi de líquids evaporables.

Si el treballador sofrís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de



disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients.

L'aportació alimentària calòrica ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les contraccions musculars.

Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.

Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i resistència de terra de la instal·lació provisional).

Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament possible en una zona de seguretat.

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin estar presents en ells.

En cas d'avaría del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.

Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això.

5.2.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA OFICI

Moviment de terres. Excavació de pous i rases.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny.

Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació, per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més mitjançant una línia aquesta distància de seguretat.

S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc de despenjament.

La maquinària estarà dotada d'esglaons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i guardabarros.

Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

S'utilitzaran xarxes tibants o mallazo electrosoldado situades sobre els talusos, amb un solape mínim de 2 m.

La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no



superior als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Es conservaran els camins de circulació interna cubriendo sots, eliminant blandones i compactant mitjançant zavorras.

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants.

Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s'entibarà (o encamisará) el perímetre en prevenció d'esfondraments.

S'efectuarà l'acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases, per evitar que s'alteri l'estabilitat dels talusos.

En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents condicions:

Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra dels cables, abans de realitzar els treballs.

La línia elèctrica que afecta a l'obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat en els plànols.

La distància de seguretat pel que fa a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m., en zones accessibles durant la construcció.

Es prohibe la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la línia elèctrica.

Farciment de terres.

Es prohibe el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a l'interior.

Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegures. Especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres.

S'instal·larà, en la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per a l'abocament en reculada.

Es prohibe la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. entorn de les compactadores i apisonadoras en funcionament.

Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcada.

Encofrats.

Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, durant l'elevació de biguetes, nervis, armadures, pilars, revoltos, etc., sopandas, puntales i ferralla; igualment es proce

L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.

S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts de lloses horitzontals, per impedir la caiguda



al buit de les persones.

Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.

Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la ubicació de xarxes de protecció.

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre durmientes de fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors a l'1'50 m.

S'efectuarà un escombratge diari de puntes, filferros i retallades de ferralla entorn del banc (o bancs, borriquetes, etc.) de treball.

Es prohibeix grimpar per les armadures en qualsevol cas.

Es prohibeix el muntatge de cercols perimetrals, sense abans estar correctament instal·lades les xarxes de protecció.

S'evitarà, en tant que sigui possible, caminar pels fondillos dels encofrats de jàsseres o bigues.

Treballs de manipulació del formigó.

S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions hormigonera, en evitació de bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions hormigoneras a menys de 2 m. de la vora de l'excavació.

Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta.

Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibaciones.

La canonada de la bomba d'hormigonado, es recolzarà sobre cavallets, arriostrándose les parts susceptibles de moviments.

Per vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació mòbils formades per un mínim de tres taulons, que es disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa o sabatació que s'hormigona, s'establiran plataformes de trava

L'hormigonado i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de "castilletes d'hormigonado"

En el moment en el qual el forjat ho permeti, s'hissarà entorn dels buits el peto definitiu de fàbrica, en prevenció de caigudes al buit.

Es prohibeix transitar trepitjant directament sobre les boadilles (ceràmiques o de formigó), en prevenció de caigudes a diferent nivell.

Muntatge d'estructura metàl·lica.

Els perfils s'apilaran ordenadament sobre durmientes de fusta de suport de càrregues, establint capes fins a una altura no superior a l'1'50 m.



Una vegada muntada la "primera alçada" de pilars, es tendirán sota aquesta xarxes horitzontals de seguretat.

Es prohibe elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin conclòs els cordons de soldadura.

Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador, proveïda d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i rodapié. El soldador, a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles soldades a aquest efecte en la perfil·lería.

Es prohibe la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.

Es prohibe la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.

Es prohibe grimpar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el cinturó de seguretat.

L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzara de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m. l'altura de desembarcament.zará mitjançant una escala de mà proveïda de sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat dispues

El risc de caiguda al buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes d'horca (o de safata).

Muntatge de prefabricats.

El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzar els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per passamans, llistó intermedi i rodapié de 15 cm., sobre bastides (metà·ll·ics, tubulars de borriquetas).

Es prohibe treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc de desplomi.

Els prefabricats s'apil·laran en posició horitzontal sobre durmientes disposats per capes de tal forma que no danyin els elements d'enganxi per al seu hissat.

Es par·litzarà la labor d'instal·lació dels prefabricats baix règim de vents superiors a 60 Km/h.

Obra de paleta.

Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dues plantes, per a la prevenció de caigudes.

Es prohibe concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es realitzarà proper a cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència.

Els enderrocs i rebles s'evacu·aran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials.

Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i rodapié de 15 cm.



Cobertes.

El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes d'horca al voltant de l'edifici. No es permeten caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.

Es paraitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada i neu.

Enrajolats.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie, per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.

Esquerdejats i arrebossats.

Les "mires", regles, taulons, etc., es carregaran a espatlla si escau, de tal forma que en caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per evitar els cops a altres operaris, els ensopecs entre obstacles, etc.

S'acordonarà la zona en la qual pugui caure pedra durant les operacions de projecció de "garbancillo" sobre morteros, mitjançant cinta de banderolas i rètols de prohibit el pas.

Solados amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.

El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, en evitació de lesions per treballar en atmosferes pulverulentas.

Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintadas, correctament apilades dins de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.

Els llots producte dels poliments, seran orillados sempre cap a zones no de pas i eliminats immediatament de la planta.

Fusteria de fusta, metàl·lica i serralleria.

Les retallades de fusta i metàl·lics, objectes punxents, rebles i serrín produïts durant els ajustos es recolliran i s'eliminaran mitjançant les tremuges d'abocament, o mitjançant bats o plataformes emplintadas amarrades del ganxo de la grua.

Els cercols seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i bolcades.

Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instal·laran a una altura entorn dels 60 cm. S'executarán en fusta blanca, preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per ensopegades.

El "pengi" de fulles de portes o de finestres, s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Muntatge de vidre.

Es prohibe romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre.



Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per evitar el risc de talls.

La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat.

Els vidres ja instal·lats, es pintaran immediatament a força de pintura a la calç, per significar la seva existència.

Pintura i vernissats.

Es prohibe emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.

Es prohibe realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs propers als talls en els quals s'emprin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi.

Es tendiran xarxes horitzontals subjectes a punts fermes de l'estructura, per evitar el risc de caiguda des d'altures.

Es prohibe la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, barandilles, etc., en prevenció d'atrapaments o caigudes des d'altura.

Es prohibe realitzar "proves de funcionament" en les instal·lacions, canonades de pressió, equips motobombas, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de conductes.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra.

El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.

Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips, repelons i assimilables). No s'admetran trams defectuosos.

La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumedat.

L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs per als vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.

Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades estances antihumedat.

Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se tendides pel sòl, però acostades als paraments verticals.

Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat.



Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.

Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a "peus drets" fermes.

Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o catifeta aïllant.

Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie.

La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics directes.

Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:

- 300 dt.. Alimentació a la maquinària.
- 30 dt.. Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat.
- 30 dt.. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.

El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.

La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.

El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarrón en colors groc i verd. Es prohibe expressament utilitzar-ho per a altres usos.

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:

- Portalàmparas estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de ganxo de pengi a la paret, mànega antihumedat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V.
- La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport dels operaris en el lloc de treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos.

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.

No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir accidents.

No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot arribar a produir l'ambtacte elèctric.

Instal·lació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.

El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats o il·luminats a contra llum.



Es prohibe l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibe soldar amb plom, en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques.

Instal·lació d'antenes i parallamps.

Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, se suspendran els treballs.

Es prohibe expressament instal·lar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempesta properes.

Les antenes i parallamps s'instal·laran amb ajuda de la plataforma horitzontal, recolzada sobre els tascons en pendent d'encaix en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per passamans, barra intermèdia i rodapié, disposada segons detall de plànols.

Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma "momentània", s'ancoraran fermament al suport superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.

Les línies elèctriques properes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.

5.3. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un *coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra*, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció facultativa.

En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un *pla de seguretat i salut en el treball* en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un *avís* a l'autoritat laboral competent.

6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precis per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Així són les **normes de desenvolupament reglamentari** les que han de fixar les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir *la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual* que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que *no puguin evitar-se o limitar-se* suficientment mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el treball.



6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI.

Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.

6.2.1. PROTECTORS DEL CAP.

- Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics.
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció.
- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipolvo.
- Mascarilla antipolvo amb filtres protectors.
- Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

6.2.2. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS.

- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions).
- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.
- Guants dielèctrics per a B.T.
- Guants de soldador.
- Canelleres.
- Mànec aïllant de protecció en les eines.

6.2.3. PROTECTORS DE PEUS I CAMES.

- Calçat proveït de sola i capdavantera de seguretat contra les agressions mecàniques.
- Botes dielèctriques per a B.T.
- Botes de protecció impermeables.
- Polainas de soldador.
- Genolleres.

6.2.4. PROTECTORS DEL COS.

- Crema de protecció i pomades.
- Armilles, jaquetes i mandiles de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.
- Vestit impermeable de treball.
- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.
- Faixes i cinturons antivibraciones.
- Perxa de B.T.
- Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.
- Llanterna individual de situació.
- Comprobador de tensió.

La Selva del Camp, Abril de 2024.

Enginyer Tècnic Industrial.
Gerard Vilalta Mallafre
Col·legiat núm. 13.579 CETIT

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

3. PLEC DE CONDICIONS



Condicions Facultatives

1. TECNIC DIRECTOR D'OBRA.
2. CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR.
3. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
4. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.
5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN L'OBRA.
6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.
7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
8. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
9. FALTES DE PERSONAL.
10. CAMINS I ACCESSOS.
11. REPLANTEIG.
12. COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME DE EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
13. ORDRE DELS TREBALLS.
14. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.
15. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR.
16. PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.
17. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA.
18. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
19. OBRES OCULTES.
20. TREBALLS DEFECTUOSOS.
21. VICIS OCULTS.
22. DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA.
23. MATERIALS NO UTILITZABLES.
24. DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS.
25. NETEJA D'OBRES.
26. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.
27. TERMINI DE GARANTIA.
28. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.
29. DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA.
30. PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.
31. DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA.



Condicions Facultatives.

1 . TÈCNIC DIRECTOR D'OBRA.

Correspon al Tècnic Director:

- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
- Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin precises per a aconseguir la correcta solució tècnica.
- Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de la recepció.
- Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació del mateix.
- Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscriuint-la en unió del Constructor o Instal·lador.
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant la seva correcta execució.
- Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les regles de la bona construcció.
- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per a assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informará puntualment al Constructor o Instal·lador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.
- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra.
- Subscriure el certificat final de l'obra.

2 . CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR.

Correspon al Constructor o Instal·lador:

- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
- Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra.
- Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es practiquin en el mateix.
- Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment de la seva comesa.
- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
- Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

3 . VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es dictin durant l'execució de l'obra.

4 . PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció facultativa.

5 . PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN L'OBRA.

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per a representar-li i adoptar



en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per a ordenar la paralització de les obres, sense dret a reclamació alguna, fins que es resolgui la deficiència.

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.

6 . TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

El Contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu que hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal·lacions.

Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació.

7 . INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies subscriuint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebí del Tècnic Director.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dintre precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.

El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat.

8 . RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.

9 . FALTES DE PERSONAL.

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com Contractista general de l'obra.

10 . CAMINS I ACCESSOS.

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora.

Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció facultativa.

11 . REPLANTEIG.

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com base d'ulteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest hagi donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada pel tècnic, sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

12 . COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats



quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a efecte dintre del termini exigint en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar al Tècnic Director del començament dels treballs almenys amb tres dies d'antelació.

13 . ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en els quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció facultativa.

14 . FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció facultativa.

15 . AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR.

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel tècnic Director en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant l'Adreça de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalzos o qualsevol altra obra de caràcter urgent.

16 . PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

17 . RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA.

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

18 . CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dintre de les limitacions pressupostàries.

19 . OBRES OCULTES.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple versió, sent lliurats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Dites planes, que haurien d'anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments.

20 . TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions Generals i Particulars d'índole Tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva dolenta gestió o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en els treballs citats, o que els materials empleats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per a verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà.

21 . VICIS OCULTS.

Si el Tècnic tingui fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que crea necessaris per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els vicis existeixin realment.

22 . DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA



PROCEDÈNCIA

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenient, excepte en els casos que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.

Obligatòriament, i per a procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor o Instal·lador haurà de presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

23 . MATERIALS NO UTILITZABLES

El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran d'aquesta o es duran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuado gens sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el Tècnic.

24 . DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS.

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a càrrec del mateix.

25 . NETEJA DE LES OBRES.

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

26 . DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA.

El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut amant per la legislació vigent.

27 . TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas de resistència aquestes obres per la Propietat a càrrec de la fiança.

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota

reclamació de tercera persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.

Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat estalvi referent als vicis ocults de la construcció.

28 . CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i definitiva, correran a càrrec del Contractista.

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el personal suficient per a atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.

29 . DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA.

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació del Constructor o Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la construcció.

30 . PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

Si a la conducta al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al Constructor o Instal·lador els terminis i formes que haurien de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dintre d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

31 . DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA.

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontrats que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per altra empresa.



Condicions Tècniques per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió

1. CONDICIONS GENERALS.
2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES.
 - 2.1. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA TUBS PROTECTORS.
 - 2.2. CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS.
 - 2.3. CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS.
 - 2.4. CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES.
 - 2.5. CONDUCTORS AÏLLATS EN L'INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
 - 2.6. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORES.
 - 2.7. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES.
 - 2.8. CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES.
 - 2.9. NORMES DE INSTAL·LACIÓ EN PRESENCIA D'ALTRES CANALITZACIONS NO ELÈCTRIQUES.
 - 2.10. ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS.
3. CONDUCTORS.
 - 3.1. MATERIALS.
 - 3.2. DIMENSIONAMENT.
 - 3.3. IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
 - 3.4. RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELECTRICA.
4. CAIXES D'EMPALME.
5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT.
6. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ.
 - 6.1. QUADRES ELÈCTRICS.
 - 6.2. INTERRUPTORS AUTOMÀTICS.
 - 6.3. GUARDAMOTORS.
 - 6.4. FUSIBLES.
 - 6.5. INTERRUPTORS DIFERENCIALS.
 - 6.6. SECCIONADORES.
 - 6.7. EMBARRATS.
 - 6.8. PRENSAESTOPAS I ETIQUETES.
7. RECEPTORS D'ENLLUMENAT.
8. RECEPTORS A MOTOR.
9. POSADES A TERRA.
10. INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA.
11. CONTROL.

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

12. SEGURETAT.

13. NETEJA.

14. MANTENIMENT.

15. CRITERIS DE MEDICIÓ.

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR

CARRER JACINT SOLANA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752

30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Condicions Tècniques per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió

1. CONDICIONS GENERALS.

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció.

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creen necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per l'Adreça Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el qual no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.

Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides.

Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, conformement a les bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per a variar aquesta acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES.

Els cables es col·locaran dintre de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, directament encastats en estructures, en l'interior de buits de la construcció, sota motlures, en safata o suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plans i Mesuraments.

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els elements estructurals que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiqueria, etc. Salvo quan a l'estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada element.

2.1. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA TUBS PROTECTORS.

Els tubs protectors poden ser:

- Tub i accessoris metàl·lics.
- Tub i accessoris no metàl·lics.
- Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics).

Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats.

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser inferiors als declarats per al sistema de tubs.

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fisures susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o usuaris.

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions elèctriques són les quals es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les citades anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior. El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.

Quant a la resistència a l'efecte del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de tub, se seguirà l'establert per l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE).

Tubs en canalitzacions fixes en superfície.

En les canalitzacions superficials, els tubs haurien de ser preferentment rígids i en casos especials podran usar-se tubs curvables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a continuació:

Característica

<u>Codi</u>	<u>Grau</u>	
- Resistència a la compressió	4	Forta
- Resistència a l'impacte	3	Mitja
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei	2	- 5 °C
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei	1	+ 60 °C
- Resistència al corbat	1-2	Rígid/curvable
- Propietats elèctriques	1-2	Continuïtat elèctrica/aïllant
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids	4	contra objectes D $\square$ 1 mm
- Resistència a la penetració de l'aigua	2	Contra gotes d'aigua caient verticalment
		quan el sistema de tubs està inclinat 15 °
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics	2	Protecció interior i exterior
		mitjai composts
- Resistència a la tracció	0	No declarada
- Resistència a la propagació de la flama	1	No propagador
- Resistència a les càrregues suspeses		



0 No declarada

Tubs en canalitzacions encastades.

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, curvables o flexibles, amb unes característiques mínimes indicades a continuació:

1º Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o canals protectores d'obra.

Característica

<u>Codi</u>	<u>Grau</u>
- Resistència a la compressió	2
Lleugera	
- Resistència a l'impacte	2
Lleugera	
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei	
2	- 5 °C
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei	
1	+ 60 °C
- Resistència al corbat	1-2-3-4
de les especificades	Qualsevol
- Propietats elèctriques	0
declarades	No
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids	4
Contra objectes D $\square$ 1 mm	
- Resistència a la penetració de l'aigua	
2	Contra gotes d'aigua caient
verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15 °	
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics	
2	Protecció interior i exterior
mitja	
i composts	
- Resistència a la tracció	
0	No declarada
- Resistència a la propagació de la flama	
1	No propagador
- Resistència a les càrregues suspeses	
0	No declarada

2º Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precableadas.

Característica

- Resistència a la compressió	3	Mitja
- Resistència a l'impacte		
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei	2	- 5 °C
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei	2	+ 90 °C (+ 60 °C canal.
precabl. ordinàries)		
- Resistència al corbat	1-2-3-4	Qualsevol de les
especificades		
- Propietats elèctriques	0	No declarades
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids		5
Protegit contra la pols		
- Resistència a la penetració de l'aigua	3	Protegit contra l'aigua en
forma de pluja		
- Resistència a la corrosió de tubs	2	Protecció interior i
metàl·lics		

exterior mitja
 i composts

- Resistència a la tracció	0	No declarada
- Resistència a la propagació de la flama	1	No propagador
- Resistència a les càrregues suspeses	0	No declarada

Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire.

En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades a continuació:

Característica

<u>Codi</u>	<u>Grau</u>
- Resistència a la compressió	4
- Resistència a l'impacte	3
Mitja	
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei	2
- 5 °C	
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei	1
+ 60 °C	
- Resistència al corbat	4
- Propietats elèctriques	1/2
Continuïtat/aïllat	
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids	4
Contra objectes D $\square$ 1 mm	
- Resistència a la penetració de l'aigua	2
Contra gotes d'aigua caient	
verticalment uan el sistema de tubs està inclinat 15º	
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics	2
Protecció interior mitjana i	
exterior elevada	
i composts	
- Resistència a la tracció	2
Lleugera	
- Resistència a la propagació de la flama	1
No propagador	
- Resistència a les càrregues suspeses	
<u>Codi</u>	2
<u>Grau</u>	Lleugera

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal·lació per a seccions nominals de conductor superiors a 16 mm2.
 3 Mitja

Tubs en canalitzacions enterrades.

Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:

Característica

<u>Codi</u>	<u>Grau</u>
- Resistència a la compressió	NA
250 N / 450 N / 750 N	
- Resistència a l'impacte	NA
Lleuger / Normal / Normal	
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei	NA
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei	NA



- Resistència al corbat
1-2-3-4 Qualsevol de les
especificades
- Propietats elèctriques
0 No declarades
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids 4
Contra objectes D $\square$ 1 mm
- Resistència a la penetració de l'aigua
3 Contra l'aigua en forma de
pluja
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
2 Protecció interior i exterior
mitja
i composts
- Resistència a la tracció
0 No declarada
- Resistència a la propagació de la flama
0 No declarada
- Resistència a les càrregues suspeses
0 No declarada

Notes:

- NA: No aplicable.
- Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau
Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i grau
Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau
Normal.

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que
no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors
lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl
pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb càrregues
superiors pesades, com per exemple, calçades i vies
fèrries.

Instal·lació.

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no
inferior a 450/750 V.

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del
nombre i la secció dels conductors a conduir, s'obindrà de
les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les
característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs
protectors, es tindran en compte les prescripcions generals
següents:

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies
verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de les
parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a
la seva classe que assegurin la continuïtat de la protecció
que proporcionen als conductors.
- Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser
ensamblats entre si en calent, recobrint l'empalme amb una
cua especial quan es precisi una unió estanca.
- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no
originaran reduccions de secció inadmissibles. Els radis
mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN
- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors
en els tubs després de col·locar-los i fixats aquests i els
seus accessoris, disposant per a això els registres que es
considerin convenients, que en trams rectes no estaran

separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes
en angle situades entre dos registres consecutius no serà
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els
tubs després de col·locats aquests.

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la
introducció i retirada dels conductors en els tubs o servir al
mateix temps com caixes d'empalme o derivació.

- Les connexions entre conductors es realitzaran en
l'interior de caixes apropiades de material aïllant i no
propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran
protegides contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes
caixes seran tals que permetin allotjar folgadamente tots
els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat
serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 %
del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o
costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer
estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió,
haurien d'emprar-se prensaestopas o ràcords adequats.

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en
compte la possibilitat que es produeixin condensacions
d'aigua en el seu interior, per a això es triarà
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient
l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior
dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per
exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no
s'empra.

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se
a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà de quedar
convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs
metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues
posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10
metres.

- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors
de protecció o de neutre.

Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es
tindran en compte, a més, les següents prescripcions:

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de
bridas o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà,
com a màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions de
l'una i l'altra part en els canvis d'adreça, en els empalmes i
en la proximitat immediata de les entrades en caixes o
aparells.

- Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la
qual s'instal·len, corbant-se o usant els accessoris
necessaris.

- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub
respecte a la línia que uneix els punts extrems no seran
superiors al 2 per 100

- És convenient disposar els tubs, sempre que sigui
possible, a una altura mínima de 2,50 metres sobre el sòl, a
fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en
compte, a més, les següents prescripcions:

- En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la
construcció, les fregues no posaran en perill la seguretat de
les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de
les fregues seran suficients perquè els tubs quedin
recoberts/recoberts per una capa de 1 centímetre
d'espessor, com a mínim. En els angles, l'espessor
d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres.

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a
la instal·lació elèctrica de les plantes inferiors.



- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts/recoberts per una capa de formigó o morter de 1 centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.
- En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un allotjament tancat i practicable.
- En el cas d'utilitzar-se tubs encastrats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantons no superior a 20 centímetres.

2.2. CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS.

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:

- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos.
- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.
- Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una protecció mecànica complementària sobre els mateixos.
- S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.
- Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.
- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanqueïtat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de prensaestopas.
- Els empalmes i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari.

2.3. CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS.

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats haurien d'anar sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1KV, s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES.

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de -5°C i 90°C respectivament (polietilè reticulado o etilè-propileno).

2.5. CONDUCTORS AÏLLATS EN L'INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició que siguin no propagadores de la flama.

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire.

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres.

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles.

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.

Els empalmes i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les caixes de derivació adequades.

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua a l'efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.

2.6. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS



PROTECTORES.

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar empalmes de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes indicades a continuació:

Característica

Dimensió del costat major de $\frac{1}{2}$ la secció transversal

- Resistència a l'impacte	
Molt lleugera	Mitja
- Temperatura mínima de + instal·lació i servei	
- Temperatura màxima de + instal·lació i servei	
- Propietats elèctriques	
Aïllant	Continuïtat
elèctrica/aïllant	
- Resistència a la penetració	
2 d'objectes sòlids	
- Resistència a la penetració d'aigua	
- Resistència a la propagació de la flama	

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les normes UNE-EN 501085.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien de tenir unes característiques mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085.

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada.

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.

2.7. CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES.

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Podran utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment humits o polvorientos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Les motllures compliran les següents condicions:

- Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, no obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present dimensions adequades per a això.
- L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm² seran, com a mínim, de 6 mm.

Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte:

Grau

- Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en la seva longitud on s'atribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran obtusos.

- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre immediatament damunt dels rodapiés. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl.

- En el cas d'utilitzar-se rodapiés ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 1,5 cm per sobre del sòl.

- Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les de destinació a altres usos (aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests creus o, alternativament, un tub rígid encastat que sobresortirà per l'una i l'altra part de l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim de 1 cm en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastrats.

- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o sistemes equivalents.

- Les motllures no estaran totalment encastrades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.

- Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se que la paret està suficientment seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret per mitjà d'un producte hidròfugo.

2.8. CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES.

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52.

El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió.



L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en/N m, en funció de l'amplària i de la distància entre suports. Tots els accessoris, com colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata.

Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant herrajes de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament alineades amb els tancaments dels locals.

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de soldadura, @haver_de<vmod><ger>+es<prn><enc><ref><3><mf><s p> utilitzar peces d'unió i tornilleria cadmiada. Per a les unions o derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.

2.9. NORMES DE INSTAL·LACIÓ EN PRESENCIA D'ALTRES CANALITZACIONS NO ELÈCTRIQUES.

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

2.10. ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS.

Les canalitzacions haurien d'estar amatents de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs, envans i sostres, no es disposaran empalmes o derivacions de cables, estant protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat.

Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i pulsadores de maniobra d'aparells tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran de material aïllant.

3. CONDUCTORS.

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en Memòria,

Plans i Mesuraments.

3.1. MATERIALS.

Els conductors seran dels següents tipus:

- De 450/750 V de tensió nominal.
 - Conductor: de coure.
 - Formació: unipolares.
 - Aïllament: policloruro de vinil (PVC).
 - Tensió de prova: 2.500 V
 - Instal·lació: sota tub.
 - Normativa d'aplicació: UNE 21.031.
- De 0,6/1 KV de tensió nominal.
 - Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).
 - Formació: uni-bi-tri-tetrapolares.
 - Aïllament: policloruro de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).
 - Tensió de prova: 4.000 V
 - Instal·lació: a l'aire o en safata.
 - Normativa d'aplicació: UNE 21.123.

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu coeficient de resistivitat a 20 °C serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de recobriment d'estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estañado se li dona la forma de cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidrocloàric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20 °C. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no haurien d'apreciar-se punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V.

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm² haurien d'estar constituïts per cable obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.

3.2. DIMENSIONAMENT.

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable entre els següents criteris:

- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les intensitats nominals així establertes, es elegirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Quant a coeficients de majoració de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor.

- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de



funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues.

- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconexió dels contactores, parpalleig d'enllumenat, etc.

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia.

3.3. IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

3.4. RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELECTRICA.

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la taula següent:

Tensió nominal instal·lació continua (V)	Tensió assaig corrent Resistència d'aïllament (M Ω)
MBTS o MBTP	250
$\square$ 500 V	500
> 500 V	1000

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 20 + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.

Els corrents de fugida no seran superiors, per al

conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits que aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes.

4. CAIXES D'EMPALME.

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadoament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i intervén el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar-se prensaestopas adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmes o derivacions per simple retorcimiento o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió.

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'empalme i de passada, mitjançant contratuercas i casquillos. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total de fils de rosca a fi de que el casquillo pugui ser perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de la qual cosa s'estrenyerà la contratuercas per a posar fermament el casquillo en contacte elèctric amb la caixa.

Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de pernos de fiador en maó buit, per mitjà de pernos d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobri metall. Els pernos de fiador de tipus cargol s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els pernos d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes.

5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT.

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de torma una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 °C en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.

Les preses de corrent seran de material aïllant, duran marcades la seva intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a terra.

Tots ells aniran instal·lats en l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellecedora.



En el cas que existeixin dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual haurà d'estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes.

6 . APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCION.

6.1. QUADRES ELÈCTRICS.

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal.

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, ensamblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la part frontal transparent.

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neopreno o material similar, per a evitar l'entrada de pols.

Tots els cables s'instal·laran dintre de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els cables de força aniran en canaletes distintes en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de comandament i control.

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de l'aparell en l'adreça considerada.

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a poder ser ampliat per ambdós extrems.

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (pulsadores, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels quadres.

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front.

El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades dels cables des de l'exterior.

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per l'Adreça Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.

La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:

- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert.

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (CA) segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.

6.2. INTERRUPTORS AUTOMÀTICS.

En l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que parteixen d'aquest quadre.

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, així com en els punts que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit que es presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per altre dispositiu instal·lat anteriorment.

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües baix, després d'ell.

Els dispositius de protecció dels interruptors seran



relés d'acció directa.

6.3. GUARDAMOTORS.

Els contactores guardamotors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.

La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor desocupat i desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres.

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.

En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica alentida. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada.

La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns minuts.

Cada contactor durà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per a enclavaments amb altres aparells.

6.4. FUSIBLES.

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats en circuits de protecció de motors.

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat ruptura i d'acció ràpida.

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fonde's. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.

No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident. Estarà muntat sobre una empenyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.

6.5. INTERRUPTORS DIFERENCIALS.

1º La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:

Protecció per aïllament de les parts actives.

Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo.

Protecció per mitjà de barreres o evolutants.

Les parts actives han d'estar situades en l'interior de les evolutants o darrere de barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons

UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament.

Les superfícies superiors de les barreres o evolutants horitzontals que són fàcilment accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.

Les barreres o evolutants han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les evolutants o llevar parts d'aquestes, això no ha de ser possible més que:

- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
- o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes evolutants, no podent ser restablida la tensió fins a després de tornar a col·locar les barreres o les evolutants;
- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives.

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció contra els contactes directes.

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció complementària en cas de fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris.

2º La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits.

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra.

Es complirà la següent condició:

Ra x la ☐ O

on:



- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.
- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignada.
- O és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

6.6. SECCIONADORES.

Els seccionadores en càrrega seran de connexió i desconexió brusca, ambdues independents de l'acció de l'operador.

Els seccionadores seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRATS.

El embarrado principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre.

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plans.

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida.

6.8. PRENSAESTOPAS I ETIQUETES.

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.

Es proveiran prensaestopas per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els prensaestopas seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense armar.

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment llegible.

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i zones d'estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible.

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons blanc.

7. RECEPTORS D'ENLLUMENAT.

Les lluminàries seran conformes als requisits

establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60598.

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar empalmes intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element distint del born de connexió.

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, haurien de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.

L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o evolupants separadores.

En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'haurien de prendre les mesures necessàries per a evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada per l'efecte estroboscòpic.

Els circuits d'alimentació estaran prevists per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiamperios serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el qual resulti.

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència fins a un valor mínim de 0,9.

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en buit compreses entre 1 i 10 KV s'aplicarà el disposat en la norma UNE-EN 50.107.

8. RECEPTORS A MOTOR.

Els motors han d'instal·lar-se de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.

Els conductors de connexió que alimenten a un solo motor han d'estar dimensionats per a una



intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els altres.

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb arrancador estavella-triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle.

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-45.

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin perturbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors o instal·lacions.

En general, els motors de potència superior a 0,75 kilovatts han d'estar proveïts de reòstats d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:

De 0,75 KW a 1,5 KW: 4,5
De 1,50 KW a 5 KW: 3,0
De 5 KW a 15 KW: 2
Més de 15 KW: 1,5

Tots els motors de potència superior a 5 KW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible efectuar una arrencada en estrella-triangle del motor.

Els motors haurien de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació de potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.

Per a la instal·lació en el sòl s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, un extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors duran cojinetes previstos per a suportar el pes del rotor i de la corriola.

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors haurien de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra

contactes accidentals amb eina i contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major de 1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol adreça), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o polvorient i dintre d'unitats de tractament d'aire, on es ursaran motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol adreça).

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.

Tots els motors haurien de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment màxim de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambient de referència de 40 °C, amb un límit màxim de temperatura del debanament de 130 °C.

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les chavetas i l'altura de l'eix sobre la base estaran d'acord a les recomanacions IEC.

La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les quals s'indiquen a continuació:

- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.

- estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret contacte amb la carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa. La impregnació del bobinatge per a l'aïllament elèctric s'obindrà evitant la formació de bombolles i haurà de resistir les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.

- rotor: format per un paquet ranurad de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanado secundari en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.

- eix: d'acer dur.

- ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de plàstic injectat.

- rodamientos: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaces de suportar lleugeres embranzides axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant quant a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).

- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscados amb premsa-estopas.

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, haurien de considerar-se tots i cadascun dels següents factors:

- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
- velocitat de rotació de la màquina accionada.
- característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).
- classe de protecció (IP 44 o IP 54).
- classe d'aïllament (B o F).



- forma constructiva.
- temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc d'emplaçament.
- moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del motor.
- corba del parell resistent en funció de la velocitat.

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5 % en més o menys. Si són de preveure's desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la resistència d'aïllament del bobinatge estatòric sigui superior a 1,5 megohmios. En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o substituït per un altre.

El nombre de pols del motor es eligirà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.

En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de corrioies i corretges trapezoïdals, el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.

Tots els motors duren una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma indeleble, en la qual aparacerán, almenys, les següents dades:

- potència dle motor.
- velocitat de rotació.
- intensitat de corrent a la(s) tensió(és) de funcionament.
- intensitat d'arrencada.
- tensió(és) de funcionament.
- nom del fabricant i model.

9 . POSADES A TERRA.

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per una banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

L'elecció i instal·lació dels materials que

assegurin la posada a terra han de ser tals que:

- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.
- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions benivolgudes d'influències externes.
- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques.

9.1. UNIONS A TERRA.

Preses de terra.

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:

- barres, tubs;
- platines, conductors nus;
- plaques;
- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensadas;
- altres estructures enterrades que es demostrï que són apropiades.

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

Conductors de terra.

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien d'estar d'acord amb els valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.

<u>Tipus</u>	<u>Protegit</u>	
<u>mecànicament</u>	<u>No protegit mecànicament</u>	
Protegit contra la corrosió	Igual a conductors protecció apdo. 7.7.1	16 mm ² Cu 16 mm ²
Acer Galvanitzat		
No protegit contra la corrosió	25 mm ² Cu 50 mm ² Ferro	25 mm ² Cu 50 mm ²
Ferro		

* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una evolutant.

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar-se la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se,



especialment, que les connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra.

Borns de posada a terra.

En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han d'unir-se els conductors següents:

- Els conductors de terra.
- Els conductors de protecció.
- Els conductors d'unió equipotencial principal.
- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.

Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti amidar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.

Conductors de protecció.

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²)

Sf $\square$ 16	Sf
16 < Sf $\square$ 35	16
Sf > 35	Sf/2.

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de:

- 2,5 mm², si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.
- 4 mm², si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.

Com conductors de protecció poden utilitzar-se:

- conductors en els cables multiconductores, o
- conductors aïllats o nus que posseeixin una evolupant comuna amb els conductors actius, o
- conductors separats nus o aïllats.

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

10 . INSPECCIONS I PROVES EN FABRICA.

La aparamenta se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per a comprovar que estan lliures de defectes mecànics i elèctrics.

En particular es faran almenys les següents comprovacions:

- S'amidarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un valor d'almenys 0,50 Mohm.

- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei normal.

- S'inspeccionaran visulamente tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les parts mòbils.

- Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.

- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant.

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la mateixa.

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, la EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats pel fabricant, a la DO.

11 . CONTROL.

Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel tècnic Director de la mateixa, sent executats en laboratori que designi l'adreça, a càrrec de la contracta.

Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic Director o persona en la qual aquest delegui, sense l'aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva ocupació. Els quals per dolenta qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, haurien de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.

12 . SEGURETAT.

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat:

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa com en el seu



manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d'aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació.

- En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.

- S'utilitzaran guants i eines aïllants.

- Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de seguretat.

- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-lo.

- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi perill algun.

- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; duran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense herrajes ni claus en les soles.

- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d'aplicació.

13 .NETEJA.

Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pel·lofes i de qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a l'exterior.

14 .MANTENIMENT.

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a efectuar modificacions en la mateixa, haurien de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en els apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació nova. S'aprofitarà l'ocasió per a comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats.

15 . CRITERIS DE MEDICION.

Les unitats d'obra seran amidades conformement als especificat en la normativa vigent, o bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions que els sigui d'aplicació, o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l'Estat de Mesuraments del Projecte. A les unitats amidades se'ls aplicaran els preus que figurin en el Pressupost, en els quals es consideren inclosos tots les despeses de transport, indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb els quals es trobin gravats per les diferents Administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si hagués necessitat de realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà el corresponent preu contradictori.

Els cables, safates i tubs s'amidaran per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions.

En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (grapes, terminals, borns, prensaestopas, caixes de derivació, etc), així com la mà d'obra per al transport en l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció.

Els quadres i receptors elèctrics s'amidaran per unitats muntades i connexionades.

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc) serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor.

El transport dels materials en l'interior de l'obra estarà a càrrec de la EIM.

La Selva del Camp, Abril de 2024.

Enginyer Tècnic Industrial.
Gerard Vilalta Mallafre
Col·legiat núm. 13.579 CETIT

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR
CARRER JACINT SOLANA
43391 VINYOLS I ELS ARCS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS**
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs



La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

QUADRE DE DESCOMPOSATS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, G. PREU 13579

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA

Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el Codi QR



IPORT

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IPORT
------	--------------	-------	------	----------	-------

CAPITOL CAP1 Punt de Llum

C1.1	u	Desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries			
		Partida alçada a justificar pel desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries existents.			
A012H000	0,166 h	Oficial 1a electricista	21,70	3,60	
A013H000	0,166 h	Ajudant electricista	18,62	3,09	
C1504R00	0,166 h	Camió cistella h=10m	36,61	6,08	
TOTAL PARTIDA.....					12,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

C1.2	u	SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832			
		Luminaria Spin.de Carandini O EQUIVALENTE Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: S: 99,6% M: 99,73%. Huella de carbono máxima por uso: S: 0,0137kg kWh de CO2 M: 0,0267kg kWh de CO2. Generación 2. Tamaño S. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior). 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5			
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51	
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59	
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98	
CAR004	1,000 u	SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832	320,78	320,78	
TOTAL PARTIDA.....					343,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

C1.3	u	CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832			
		Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5.			
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51	
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59	
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98	
CEN67	1,000 u	CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832	454,08	454,08	
TOTAL PARTIDA.....					477,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

C1.4	u	CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932			
		Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 8000lm 2200K 78W 36LED 700mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.			
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51	
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59	
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98	
CEN78	1,000 u	CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932	455,30	455,30	
TOTAL PARTIDA.....					478,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, G. PREU 13579 SUBTOTAL
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciada en el CodiQR

I PORT

CODI	QUANTITAT UD	RESUM		
C1.5	u	CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century. de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC 44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.		
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98
CEN45	1,000 u	CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532	468,70	468,70
TOTAL PARTIDA.....			491,78	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

C1.6	u	VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932 Luminaria Veka de Carandini O EQUIVALENT. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 99,51%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0777kg kW/h. Generación 1. Tamaño S. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA AMM3: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 5°/20° (Tipo III). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.		
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98
VKA67	1,000 u	VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932	348,17	348,17
TOTAL PARTIDA.....			371,25	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

C1.7	u	CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT. Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.		
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98
CEN23V	1,000 u	CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532	468,70	468,70
TOTAL PARTIDA.....			491,78	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

C1.8	u	CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69%. Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.		
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	21,70	6,51
A013H000	0,300 h	Ajudant electricista	18,62	5,59
C1504R00	0,300 h	Camió cistella h=10m	36,61	10,98
CEN23H	1,000 u	CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532	425,22	425,22
TOTAL PARTIDA.....			448,30	

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, G
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

PREU SUBTOTAL IPORT

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IPORT
CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica					
C2.2	U	Caixa de connexió i protecció amb fusibles			
		Caixa de derivació i protecció per a enllumenat exterior amb fusibles inclosos totalment instal·lada.			
		Sense descomposició			
TOTAL PARTIDA.....					46,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, G. PREU 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

PREU
SUBTOTAL

I PORT

CODI QUANTITAT UD RESUM

CAPITOL CAP3 Altres

IMP01 u PA d'imprevistos d'obra

Partida alçada a justificar pels possibles imprevistos d'obra que sorgeix in.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 1.000,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UD RESUM

CAPITOL CAP4 Seguretat i salut

SEG01 u Seguretat i salut de l'obra
Partida per l'aplicació de la seguretat i salut de l'obra.



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, G. PREU 13579

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

SUBTOTAL

IPORT

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 1.250,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP1 Punt de Llum						
C1.1	u Desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries Partida alçada a justificar pel desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries existents.						136,00
C1.2	u SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Spin.de Carandini O EQUIVALENTE Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: S: 99,6% M: 99,73% . Huella de carbono máxima por uso: S: 0,0137kg kW/h de CO2 M: 0,0267kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño S. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior). 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5						17,00
C1.3	u CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA ALM1: Alcance Longitudinal 75º Apertura Transversal 10º/45º (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5.						33,00
C1.4	u CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 8000lm 2200K 78W 36LED 700mA ALM1: Alcance Longitudinal 75º Apertura Transversal 10º/45º (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.						18,00
C1.5	u CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century. de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						14,00
C1.6	u VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932 Luminaria Veka de Carandini O EQUIVALENT. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 99,51% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0777kg kW/h. Generación 1. Tamaño S. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA AMM3: Alcance Longitudinal 75º Apertura Transversal 5º/20º (Tipo III). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.						17,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Regiaia... LAFT... 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs
La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
C1.7	u CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT. Fundició de alumini EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						29,00
C1.8	u CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						8,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Regiaia... LAFT... 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica						
C2.2	U Caixa de connexió i protecció amb fusibles						
	Caixa de derivació i protecció per a enllumenat exterior amb fusibles inclosos totalment instal·lada.						
							10,00

COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
 DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

ADA PARCIALS QUANTITAT
 579
 Emplaçament URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
 Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciada en el Codi QR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP3 Altres						
IMP01	u PA d'imprevistos d'obra						
	Partida alçada a justificar pels possibles imprevistos d'obra que sorgeixin.						
							1,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Regiaia... LAFF... 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL CAP4 Seguretat i salut							
SEG01	u Seguretat i salut de l'obra						
	Partida per l'aplicació de la seguretat i salut de l'obra.						
							1,00

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752

30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÀ 3579

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA

Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el Codi QR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	I PORT
	CAPITOL CAP1 Punt de Llum			
C1.1	u Desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries Partida alçada a justificar pel desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries existents.	136,00	12,77	1.736,72
C1.2	u SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Spin.de Carandini O EQUIVALENTE Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: S: 99,6% M: 99,73% . Huella de carbono máxima por uso: S: 0,0137kg kW/h de CO2 M: 0,0267kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño S. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior). 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5	17,00	343,86	5.845,62
C1.3	u CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5.	33,00	477,16	15.746,28
C1.4	u CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 8000lm 2200K 78W 36LED 700mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.	18,00	478,38	8.610,84
C1.5	u CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century. de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	14,00	491,78	6.884,92
C1.6	u VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932 Luminaria Veka de Carandini O EQUIVALENT. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,51% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0777kg kW/h. Generación 1. Tamaño S. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA AMM3: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 5°/20° (Tipo III). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.	17,00	371,25	6.311,25

PRESSUPOST



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRIT, 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
C1.7	u CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT. Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	29,00	491,78	14.261,62
C1.8	u CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	8,00	448,30	3.586,40
TOTAL CAPITOL CAP1 Punt de Llum.....				62.983,65

PRESSUPOST



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÀ 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica				
C2.2	U Caixa de connexió i protecció amb fusibles Caixa de derivació i protecció per a enllumenat exterior amb fusibles inclosos totalment instal·lada.			
		10,00	46,00	460,00
TOTAL CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica.....				460,00

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÈS 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
	CAPITOL CAP3 Altres			
IMP01	u PA d'imprevistos d'obra Partida alçada a justificar pels possibles imprevistos d'obra que sorgeix in.			
		1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITOL CAP3 Altres.....			1.000,00

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÀ, 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
	CAPITOL CAP4 Seguretat i salut			
SEG01	u Seguretat i salut de l'obra			
	Partida per l'aplicació de la seguretat i salut de l'obra.			
		1,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL CAPITOL CAP4 Seguretat i salut.....			1.250,00
	TOTAL.....			65.693,65

RESUM DE PRESSUPOST



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

6

95,87

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CAPITOL	RESUM		
CAP1	Punt de Llum.....		%
CAP2	Instal·lacio elèctrica.....	460,00	0,70
CAP3	Altres.....	1.000,00	1,52
CAP4	Seguretat i salut.....	1.250,00	1,90
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		65.693,65	
13,00% Despeses Generals.....		8.540,17	
6,00% Benefici industrial.....		3.941,62	
SUMA DE G.G. y B.I.		12.481,79	
21,00% I.V.A.....		16.416,84	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		94.592,28	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		94.592,28	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

, a .

El promotor

La dirección facultativa

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Legislació: LLEI 1/2017, 22 de juliol, de l'Estatut de l'Ordre de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona.
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs
La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP1 Punt de Llum						
C1.1	u Desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries Partida alçada a justificar pel desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries existents.						102,00
C1.2	u SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Spin.de Carandini O EQUIVALENTE Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: S: 99,6% M: 99,73% . Huella de carbono máxima por uso: S: 0,0137kg kW/h de CO2 M: 0,0267kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño S. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior). 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5						0,00
C1.3	u CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5.						54,00
C1.4	u CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 8000lm 2200K 78W 36LED 700mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.						25,00
C1.5	u CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century. de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						3,00
C1.6	u VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932 Luminaria Veka de Carandini O EQUIVALENT. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC120-277V. Reciclabilidad: 99,51% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0777kg kW/h. Generación 1. Tamaño S. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA AMM3: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 5°/20° (Tipo III). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.						0,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Legislació: Llei 1/2017, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Catalunya. Llei 1/2018, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2019, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2020, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2021, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2022, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2023, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona. Llei 1/2024, 28 de setembre, de l'Estatut de l'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona.

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
C1.7	u CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT. Fundició de alumini EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						0,00
C1.8	u CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.						20,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Regiaia... LAFR... 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica						
C2.2	U Caixa de connexió i protecció amb fusibles						
	Caixa de derivació i protecció per a enllumenat exterior amb fusibles inclosos totalment instal·lada.						
							10,00

COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
 DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL CAP3 Altres						
IMP01	u PA d'imprevistos d'obra						
	Partida alçada a justificar pels possibles imprevistos d'obra que sorgeixin.						
							1,00

AMIDAMENTS



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Regiaia... LAFR... 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL CAP4 Seguretat i salut							
SEG01	u Seguretat i salut de l'obra						
	Partida per l'aplicació de la seguretat i salut de l'obra.						
							1,00

PRESSUPOST

COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752

30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÀ 3579

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA

Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el Codi QR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	I PORT
	CAPITOL CAP1 Punt de Llum			
C1.1	u Desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries Partida alçada a justificar pel desmuntatge i transport a magatzem municipal de luminaries existents.	102,00	12,77	1.302,54
C1.2	u SPI2SCC005B024IAMA1BFSA176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Spin.de Carandini O EQUIVALENTE Aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: S: 99,6% M: 99,73% . Huella de carbono máxima por uso: S: 0,0137kg kW/h de CO2 M: 0,0267kg kW/h de CO2. Generación 2. Tamaño S. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo fundición (Salida Cable Manguera superior). 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5	0,00	447,32	0,00
C1.3	u CEN1ZCC007B036IALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0832 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x2,5.	54,00	477,16	25.766,64
C1.4	u CEN1ZCC008B036KALM1SE2A176ZPSSS0M7015T0932 Luminaria Century.de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 8000lm 2200K 78W 36LED 700mA ALM1: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 10°/45° (Tipo II). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.	25,00	478,38	11.959,50
C1.5	u CEN1ZCC005B024IAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century. de Carandini O EQUIVALENTE Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 5000lm 2200K 45W 24LED 600mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	3,00	491,78	1.475,34
C1.6	u VKA1SCC007B036IAMM3SE2A176ZPSSS0M9006B0932 Luminaria Veka de Carandini O EQUIVALENT. Carcasa y tapa de aluminio fundido EN AC-44100 y vidrio plano de 5mm. IP66, IK10/IK08 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,51% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0777kg kW/h. Generación 1. Tamaño S. Vidrio plano. 7000lm 2200K 67W 36LED 600mA AMM3: Alcance Longitudinal 75° Apertura Transversal 5°/20° (Tipo III). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-9006 Gris (Aluminio blanco) liso brillante. Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x2,5.	0,00	371,25	0,00

PRESSUPOST



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÀ 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONT COBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
C1.7	u CEN1ZCC003B024CAMA1VB2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT. Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	0,00	491,78	0,00
C1.8	u CEN1ZCC003B024CAMA1SE2A176ZPSSS0M7015T0532 Luminaria Century de Carandini O EQUIVALENT Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y AC 220-240V o AC 120-277V. Reciclabilidad: 99,69% . Huella de carbono máxima por uso: 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 3000lm 2200K 23W 24LED 300mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Fijación horizontal Ø49/60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 70% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. Acabado Marino. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	20,00	448,30	8.966,00
TOTAL CAPITOL CAP1 Punt de Llum.....				49.470,02

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÈS 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica				
C2.2	U Caixa de connexió i protecció amb fusibles			
	Caixa de derivació i protecció per a enllumenat exterior amb fusibles inclosos totalment instal·lada.			
		10,00	46,00	460,00
	TOTAL CAPITOL CAP2 Instal·lacio elèctrica.....			460,00

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÈS 3579

Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA

Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
	CAPITOL CAP3 Altres			
IMP01	u PA d'imprevistos d'obra			
	Partida alçada a justificar pels possibles imprevistos d'obra que sorgeix in.			
		1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITOL CAP3 Altres.....			1.000,00

PRESSUPOST



COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA

VDA LE062752
30/4/2024



Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉS 3579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IPORT
CAPITOL CAP4 Seguretat i salut				
SEG01	u Seguretat i salut de l'obra			
	Partida per l'aplicació de la seguretat i salut de l'obra.			
		1,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL CAPITOL CAP4 Seguretat i salut.....			1.250,00
	TOTAL.....			52.180,02

RESUM DE PRESSUPOST



**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**

VDA LE062752
30/4/2024



%

Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579
Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA
Situació: Vinyols i els Arcs

4

94,81

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CAPITOL	RESUM		
CAP1	Punt de Llum.....		
CAP2	Instal·lacio elèctrica.....	460,00	0,88
CAP3	Altres.....	1.000,00	1,92
CAP4	Seguretat i salut.....	1.250,00	2,40
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		52.180,02	
13,00% Despeses Generals.....		6.783,40	
6,00% Benefici industrial.....		3.130,80	
SUMA DE G.G. y B.I.		9.914,20	
21,00% I.V.A.....		13.039,79	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		75.134,01	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		75.134,01	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS


, a .


El promotor

La dirección facultativa

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA 43391 VINYOLS I ELS ARCS	 COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE TARRAGONA VDA LE062752 30/4/2024 Col·legiat: VILALTA MALLAFRÉ, GERARD - 13579 Emplaçament: URBANITZACIÓ LA FONTCOBERTA Situació: Vinyols i els Arcs  La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
---	---



5. PLÀNOLS





CLAU DEL PLÀNOL

Gvilalta ENGINYERIA I SERVEIS	EURES 2 - L'ASPIRANT A SERVEI DEL CAMP DE TREBALL EMAIL: GVM@NET1.ORG		SIGNAT	TÍTOL DEL PRODUCTE		
	Nº PRG.	2404	ADEQUACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR FONTCOBERTA VINYOLS I ELS ARCS (ENLLUMENAT BERNAT DELS ARCS)			
ARXIU						
DATA						
OBRUYAT PER:	ESCALES					
COMPROVAT PER:	1/1000					
AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS	ABRIL 2024		TÍTOL DEL PLANO	PLANO Nº FULL		
			PLANTA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT VISTA 1	03	1 DE 3	



CLAU DEL PLÀNOL

 ENGINEERING I SERVEIS		RES. 2 - A3A7D LA SELVA DEL CAMP TEL.: 649 91 00 55 EMAIL: GVIAILTA@GVIAILTA.ORG		Nº PROJ. 2404		SIGNAT		TÍTOL DEL PROJECTE	
AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS		ARXIU		DATA		DIBUIXAT PER:		ADEQUACIÓ ENLUMENAT EXTERIOR FONTCOBERTA VINYOLS I ELS ARCS (ENLUMENAT BERNAT DELS ARCS)	
		ABRIL 2024				COMPROVAT PER:		ESCALES	
						1/1000		TÍTOL DEL PLÀNOL	
								PLÀNOL INSTAL·LACIÓ ENLUMENAT VISTA 2	
								PLÀNOL NÚM. FULL	
								03	
								2 DE 3	




**COL·LEGI D'ENGINYERS
TÈCNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA**



Col·legiat: VILALTA MALLARÉS GERARD - L3378
Emplaçament: URBANITZACIÓ D'ALFONSO CARRERA
Situació: Vinyols i els Arcs
La informació de control del controlador del document s'aprova referenciant en el Codi QR

VDA LE062752
07/4/2024







AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS	 Gvialta ENGINYERIA I SERVEIS		ERES, 2 - 42470 LA SELVA DEL CAMP TEL: 649 91 00 55 EMAIL: Gvialta@gvialta.es		Nº PRJ 2404		SIGNAT	TÍTOL DEL PROJECTE ADEQUACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR FONTCOBERTA VINYOLS I ELS ARCS (ENLLUMENAT BERNAT DELS ARCS)
	ARXIU							
	DATA		DIBUIXAT PER:		ESCALES		TÍTOL DEL PLANO	
ABRIL 2024		COMPROVAT PER:		1/1000		03		PLANO: NÚM. FULL
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7
								7




CLAU DEL PLÀNOL

 ERES, 2 - LAZOTO LA SELVA DEL CAMP TEL: 642 91 00 55 EMAIL: OVEN@GVIIALTA.ORG		Nº PRJ 2404		SIGNAT		TÍTOL DEL PROJECTE	
ARXIU							
AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS		DATA		DIBUJAT PER:		TÍTOL DEL PLANO	
		ABRIL 2024		COMPROVAT PER:			
		ESCALES		PLANTA INSTAL·LACIÓ		PLANO NUM. FULL	
		1/1000		ENLUMENAT VISTA 1		02 1 DE 3	



CLAU DEL PLÀNOL

 ERES, 2 - 13570 LA SELVA DEL CAMP TEL: 642 91 00 55 EMAIL: GVI@GVIENGINERS.COM	Nº PRJ 2404		SIGNAT		TÍTOL DEL PROJECTE	
	ARXIU					
AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS	DATA		DIBUIXAT PER:		ESCALES	
	ABRIL 2024		COMPROVAT PER:		1/1000	
					PLANTA INSTAL·LACIÓ	
					ENLLEUENYAT VISTA 2	
					02	
					2 DE 3	



CLAU DEL PLÀNOL

Gvilalta ENGINYERIA I SERVEIS	ESES: 2 - 42470 LA SELVA DEL CAMP C/ DE LA VALL DE LA VALL 20 E-08170 S. VICENÇ DE CASTELLÓ EMAIL: GVM@NET1.ORG		SIGNAT		TÍTOL DEL PROJECTE		
	Nº PAG. ARXIU	24/04			ADEQUACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR FONTCOBERTA VINYOLS I ELS ARCS (ENLLUMENAT ARNAU RENAÏ)		
AJUNTAMENT VINYOLS I ELS ARCS	DATA	DEBUTAT PER:		TÍTOL DEL PLANO		PLANOL NÚM.	FULL
	ABRIL 2024	COMPROVAT PER:		PLANTA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT VISTA 3		02	3 DE 3