

Expedient	Assumpte
2024/332-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Residus i Neteja Codi : 15250327455617704426	Portes seccionals deixalleria

Signat per:

---

## PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ DE PORTES SECCIONALS PER MAGATZEM DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

### ÍNDEX

<a href="#">1. OBJECTE</a> .....	2
<a href="#">2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT</a> .....	2
<a href="#">3. INSTAL·LACIÓ I TRANSPORT</a> .....	3
<a href="#">4. MEMÒRIA TÈCNICA</a> .....	4



## 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és determinar les característiques que han de regir el contracte de subministrament amb instal·lació de portes seccionals per a magatzems de la deixalleria municipals.

A l'Annex 1 del present plec s'adjunten fotografies dels espais on s'ha de realitzar la instal·lació.

## 2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Les característiques i prescripcions tècniques que hauran de complir les portes seccionals industrials són els següents:

### 2.1. Estructura de les portes

- 7 Portes seccionals fabricades amb panell tipus Sandwich anti pinçament de 40 mm de gruix, amb xapa galvanitzada i prelacada de color blanc o gris clar a la part exterior i interior, amb càmera interior d'espuma de poliuretà injectat (densitat de 43,5 kg), amb textura per la part exterior i interior i acabat amb juntes estanques per tot el perímetre de la porta.
- Les mides (aproximades) de les portes són:
  - o 1 porta de 4520x3700 mm.
  - o 1 porta de 4640x3700 mm.
  - o 5 portes de 4680x3700 mm.

En qualsevol cas, les mides són aproximades i la mida definitiva serà la que les licitadores hagin presentat en la seva proposta, tenint en compte les mesures realitzades el dia de la visita a les instal·lacions.

- Cada porta seccional haurà d'incorporar un panell metacrilat d'alçada 600 o 500 mm per l'amplada de la porta amb la finalitat de deixar entrar llum natural dins el magatzem. El panell metacrilat s'instal·larà a la part superior de cada porta seccional.
- Guies d'elevació de les portes d'acer galvanitzat amb gruix mínim de 2 mm, compensació amb motlles de torsió per sistema de seguretat anti trencament, col·locats sobre arbre de transmissió d'acer galvanitzat amb politges d'enrotllament amb cable.
- Tubs galvanitzats necessaris per al muntatge, instal·lació i funcionament de les portes, de 100x40x2.



- Compliment de la normativa UNE-EN 13241 – 1.2004 C.E.

## 2.2. Automatització de les portes

Les portes s'hauran d'obrir de forma automàtica amb comandament a distància i s'haurà de preveure també una obertura manual per casos d'emergència, problemes amb la xarxa elèctrica, etc., amb les característiques següents:

- Els motors hauran de ser reductor lateral trifàsic 024.100, amb desbloqueig interior amb cadena lateral.
- Motors trifàsics adequats per les portes seccionals 100 H.PRES.INT
- Quadre elèctric integrat amb polsador de pujada i baixada amb persona present i parada d'emergència i sistema de desbloqueig interior amb cadena lateral.
- Kit extensió d'acondicionament 589 mm.

## 2.3. Lloc d'instal·lació

Les portes s'instal·laran als magatzems de la deixalleria municipal de l'Ajuntament de Tarragona, al C/ Coure número 14, del Polígon Industrial Riu Clar.

## 3. INSTAL·LACIÓ I TRANSPORT

### 3.1 Transport i descàrrega

El transport i la descàrrega dels materials necessaris aniran a càrrec de l'adjudicatari i s'hauran de descarregar a la Deixalleria municipal de Tarragona, al carrer Coure s/n del Polígon industrial Riu Clar de dilluns a divendres.

### 3.2. Instal·lació i muntatge

Totes les despeses i tasques de la instal·lació i muntatge de les portes van a càrrec de l'adjudicatari, inclosos el lloguer i ús de plataforma elevadora o mitjans materials semblants, si s'escau, i inclòs la connexió de les portes amb la xarxa elèctrica de la deixalleria.

Després del muntatge l'adjudicatari lliurarà per mitjà electrònic que s'hagi acordat a l'Ajuntament el Protocol de manteniment preventiu que cal aplicar a la instal·lació per garantir-ne el bon estat i funcionament i unes instruccions de funcionament.



### 3.3. Garantia

L'adjudicatari haurà d'oferir una garantia de tres anys per a qualsevol desperfecte en els materials i la instal·lació realitzada i haurà d'emetre un certificat de garantia amb les portes instal·lades, subministrades i dels treballs realitzats.

En cas d'algun desperfecte durant aquest període de garantia, l'adjudicatari haurà de resoldre'l en un termini màxim de 5 dies hàbils. Les sol·licituds es realitzaran a l'adreça de correu electrònic i telèfon que hagi indicat l'adjudicatari.

## 4. MEMÒRIA TÈCNICA

Un cop adjudicat el contracte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de la data d'acceptació de l'adjudicació, una memòria tècnica resumida, de màxim 10 pàgines, detallant totes les característiques dels materials de les portes abatibles que han ofertat i de les tasques d'instal·lació que realitzaran, que contindrà com a mínim, el següent:

- Característiques de l'estructura de les portes i els motors.
- Color ral del material de les portes proposat.
- Mides exactes de les portes i del tub galvanitzat.
- Mides i característiques de les obertures i finestres i portes peatonals.
- Característiques de la instal·lació.
- Tasques d'instal·lació que es duran a terme.
- Compliment de la normativa UNE-EN 13241 – 1.2004 C.E.

Els serveis tècnics municipals emetran informe sobre la memòria tècnica en un termini de 3 dies hàbils. L'empresa adjudicatària procedirà a efectuar el subministrament i instal·lació en el termini màxim de 100 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la comunicació de la conformitat dels serveis tècnics municipals a la memòria tècnica presentada.

A la data i persones que figuren a la signatura electrònica.



## ANNEX 1

---

