

Informe tècnic. Tramitació de contracte d'urgència

Ref. 121/2023/164X

Assumpte: CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUBSTITUCIÓ I PROTECCIÓ DE DOS TRAMS DE COL·LECTOR DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA D'ARBÚCIES. 3A FASE.

Exp. general: X2023004111

En data 11 de juny de 2018 l'Ajuntament d'Arbúcies va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'atribució de recursos per l'any 2018 per l'execució del Projecte de substitució de 550 ml de tram de col·lector de la xarxa de sanejament en alta d'Arbúcies, projecte el qual va constituir la primera fase de les obres de renovació del col·lector general de sanejament del poble. Les obres es van executar durant l'any 2018 i van consistir en la substitució d'un tram de col·lector situat al marge esquerra de la Riera d'Arbúcies que tenia un diàmetre de 400 mm per un conducte 600 mm de diàmetre nominal amb l'objectiu d'equiparar la secció dels dos col·lectors de 400 mm de diàmetre que des de cada costat de la Riera hi connectaven a l'alçada de la Placeta del carrer de la Riera. El cost total de les obres va ser 152.296,90 € iva inclòs.

En data 23 de maig de 2019 el Director General de l'Agència Catalana de l'Aigua va signar la resolució d'atribució de fons en concepte de reposicions i millores per a l'Ajuntament d'Arbúcies, per un import de 156.078,76€ més iva, dels quals 126.442,70€ més iva corresponien a les obres de substitució i protecció de dos trams de 50 i 60 m lineals de col·lector de sanejament en alta.

Aquestes obres van constituir la segona fase de les obres de renovació de la xarxa de sanejament d'Arbúcies: En data 28 de d'octubre de 2019 el Ple de l'Ajuntament aprovava definitivament el projecte de les obres. En data 02 de desembre de 2019 s'adjudicava l'obra a l'empresa SOREA, SAU i en data 9 de desembre de 2019 es signava l'acta de replantejament.

En data 3 de març de 2020 a petició de l'Ajuntament d'Arbúcies el Director General de l'Agència Catalana de l'Aigua resolva el canvi d'anualitat de les obres amb data límit de certificació de la despesa el 15 de gener de 2021.

El contracte d'obra va ser adjudicat per la quantitat de 143.990,00 € iva inclòs, corresponent a una baixa del 5,89 % respecte el preu de licitació i de millores del projecte consistents en el control de 3 punts de detecció de desbordaments al medi tipus Data Loggers SOFREL LT i LT-US i uns 30 m2 de mur de bloc armat com a protecció d'avingudes dels horts de l'entorn.

Les obres s'acabaven i es lliuraven a l'ús públic el 05 d'agost de 2020 amb un import total de 152.058,51 € iva inclòs, corresponent a un increment del 5,67% respecte el pressupost d'adjudicació degut a un petit increment d'amidament i al canvi del mur de gabions projectat per un mur mixta de formigó i escullera.

Actualment queda pendent la tercera fase de les obres que completaran la totalitat dels trams aeris de col·lector en alta situats dins la llera de la Riera d'Arbúcies (2 trams d'uns 100 m cada un que s'inicien en l'antiga resclosa i acaben a peu de l'edifici de Can Delfí, actualment la nova seu de l'Ajuntament d'Arbúcies) . Aquests col·lectors com la resta de col·lectors substituïts en les fases anteriors són de formigó de 400 cm de diàmetre i es situen dins els marges de la llera fluvial. Tots ells presenten problemes d'estanqueïtat i falta de regularitat en els pendents ocasionant fuites puntuals al medi. Es sustenten mitjançant una petita estructura fomada per dues biguetes de formigó i pilars d'obra ceràmica situats a cada 3 m de longitud els quals s'assenten sobre el terreny natural mitjançant una petita base de formigó. Les contínues avingudes dels últims anys han rebaixat notablement la cota de la llera fluvial pel que també han deixat descalçats els suports dels col·lectors exposant la instal·lació a ser arrastrada per les aigües com ja va succeir en diversos punts l'any 2020. Trams que varen poder ser reposats durant els anys 2020 i 2021 destinant l'atribució de recursos de l'ACA per aquests anys en millores de sanejament, amb una inversió total de 171.253,81 € iva inclòs pels col·lectors de la Riera d'Arbúcies i de la Riera Xica.

En aquest sentit en data 29/10/2021 l'Ajuntament d'Arbúcies va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'atribució de fons per l'any 2022, entre altres millores, la de substitució del tram de col·lector de la xarxa de sanejament en alta 3a fase. En data 06/07/2023 El Director General de l'Agència Catalana de l'Aigua

va resoldre atribuir a l'Ajuntament d'Arbúcies l'import de 155.298,90 € més iva per executar durant l'any 2023 les obres objecte del projecte corresponen.

En l'anterior resolució es condicionava l'atorgament de l'atribució de reposició i millora de l'any 2023 a presentar la certificació de la despesa com a màxim el 15 de gener de 2024. Atès que segons el projecte constructiu preveu executar les obres en un termini de 3 mesos, resulta injornable el inici de les mateixes i la necessitat de tramitar urgent l'expedient de contractació per tal de poder complir amb el terminis establerts. Per tant, d'acord amb l'art. 119 de la LCSP i d'acord amb allò exposat anteriorment, es considera justificada la necessitat i el interès públic de la tramitació en caràcter d'urgència de l'expedient.