

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE LLOGUER COL·LOCACIÓ I RETIRADA D'UNA PISTA DE GEL ARTIFICIAL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el lloguer, col·locació i retirada d'una pista de gel artificial amb una superfície útil per a patinar de 200 m², que s'ubicarà a la plaça dels Dies Feiners.

El contracte inclou el transport, la instal·lació de la pista totalment anivellada i el desmuntatge; el subministrament de 100 parells de patins de talles assortides (25-47) així com de 3 elements per a l'ajuda al patinatge per als nens més menuts; instal·lació dels elements necessaris prestatges, bancs per a fer el servei d'entrega de patins.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PISTA

Superfície útil per patinar de 200m² (20m x 10m)

La pista de gel ha de tenir un tancat perimetral amb portes d'accés i sortida pel públic.

Capacitat de 40 patinadors per torn

Panells 100 % autolubricats, sense necessitat de líquid lliscant extern i sense necessitat de manteniment.

Tanques perimetrals

Sòcol inferior protector de cautxú que disminueixi el soroll dels patins topant contra les tanques.

L'adjudicatari haurà de proveir una màquina per a la neteja de la pista i una màquina esmoladora automàtica per als patins.

Terra de goma o similar d'uns 40 m² per a la zona de canvi de patins.

3. TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE

El subministrament de la pista de gel artificial inclourà el transport, la càrrega i descàrrega del material, el muntatge, desmuntatge de tota la instal·lació. Durant el muntatge i desmuntatge de la pista de gel s'haurà de garantir de no fer malbé ni deteriorar el paviment ni qualsevol altre element que conformi l'estat ocupat.

En el moment del desmuntatge es deixarà l'espai en perfecte estat i net.

L'empresa adjudicatària assumirà la direcció tècnica facultativa del muntatge i aportarà el certificat final de la instal·lació del personal tècnic competent i ho presentarà abans de l'inici de l'activitat.

La direcció tècnica de l'empresa contractista assumirà la coordinació de Seguretat i Salut durant el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, segons el RD 1627/97. Aquesta direcció tècnica serà el referent de l'empresa amb l'Ajuntament durant el període del contracte, i haurà d'estar localitzable de manera permanent, mitjançant telèfon mòbil i correu electrònic.

Tot el material subministrat haurà d'estar en perfecte estat de neteja i presentació estètica.

Seràn a compte de l'empresa adjudicatària els mitjans tècnics i materials necessaris per l'execució dels treballs que es puguin generar durant els treballs d'instal·lació.

4. MANTENIMENT

En cas d'incidència, l'Ajuntament contactarà amb l'adjudicatari, que haurà de resoldre-la en màxim 24 hores. A aquests efectes s'habilita un import màxim de per fer front a aquestes possibles incidències

5. PATINS I ALTRES

Per fer ús de la pista de gel, s'hauran de subministrar 100 parells de patins, en número suficient per totes les mides dels peus (25 al 47).

Així mateix s'hauran de subministrar 3 elements per a l'ajuda al patinatge per als nens més menuts.

S'hauran de subministrar cascs per a dur a terme l'activitat

6. HOMOLOGACIONS

Tota la instal·lació ha de disposar de les homologacions i requisits legals pel que fa a la seguretat.

7. DURADA DE LA PRESTACIÓ

La durada de la prestació contempla muntatge, activitat i desmuntatge, segons les següents dates:

Muntatge: del 18 al 19 de desembre de 2024

Data d'inici: 20 de desembre de 2024

Data de finalització: 2 de gener de 2025

Desmuntatge: 3 de gener de 2025

El dia 21 de desembre, amb motiu de la celebració de la fira de Sant Tomàs, no es podrà accedir en vehicle a la plaça dels Dies Feiners des de les 5h del matí fins a les 02 hores de l'endemà dia 22 de desembre.

8. BREU FORMACIÓ

L'adjudicatari un cop feta la instal·lació i de forma prèvia a l'obertura, oferirà una sessió de formació a l'equip d'operacions que es determini.