



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ESPORGA DE L'ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D'AGRAMUNT

1. CONSIDERACIONS GENERALS.....	2
1.1. OBJECTE D'AQUEST PLEC.....	2
1.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ.....	2
1.3. ABAST DE LA CONTRACTA	2
1.4. DURADA DE LA CONTRACTA.....	2
1.5. NORMATIVA D'APLICACIÓ.....	2
1.6. OMISSIONS	3
2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D'ESPORGA	3
2.1. NECESSITAT DE L'ESPORGA.....	3
2.2. MOMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	4
2.3. FORMA DEL TALL	4
2.4. ESPORGA DE LES BRANQUES GRANS	4
2.5. TIPUS D'ESPORGA	4
2.6. SENYALITZACIÓ DELS CARRERS.....	6
2.7. RESTES VEGETALS.....	7
2.8. MAQUINÀRIA I EINES DE TALL	7
3. CONDICIONS DELS TREBALLS.....	8
3.1. UNITATS SOBRE LES QUE S'HA D'ACTUAR	8
3.2. PLA DE FUNCIONAMENT	8
3.3. PERSONAL	8
3.4. VEHICLES I MAQUINÀRIA.....	9
3.5. MIDA DELS ARBRES	10
3.6. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS	10
3.7. SEGURETAT I SALUT	11
4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	12
4.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS.....	12
4.2. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	12
4.3. COMUNICATS DELS TREBALLS.....	12
4.4. PREVISIÓ D'ACCIDENTS	13
4.5. CERTIFICACIONS DELS TREBALLS	13
- ANNEX 1 -	15
INVENTARI I ÀMBIT DE TREBALL	15
- ANNEX 2 -	19
QUADRE DE PREUS UNITARIS.....	19
- ANNEX 3 -	21
- ANNEX 4 -	26
- ANNEX 5 -	29



1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. OBJECTE D'AQUEST PLEC

L'objecte d'aquest Plec és la definició de les condicions tècniques particulars que s'han d'aplicar als treballs d'esporga de l'arbrat viari de titularitat municipal del terme municipal d'Agramunt.

S'haurà de garantir la seva conservació en bon estat, controlar-ne les dimensions i assegurar que causin el mínim de molèsties i interferències als ciutadans, als edificis i als diferents serveis públics.

La quantitat a esporgar és de un total de 711 unitats.

1.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquest àmbit fa referència a la situació dels arbres a esporgar, que en la seva majoria estan situats en carrers i places del nucli urbà d'Agramunt, Mafet. La Donzell, Montclar, les Puelles i Almenara.

Les unitats sobre les que s'ha d'actuar queden descrites a l'ANNEX 1.

1.3. ABAST DE LA CONTRACTA

L'abast de la contracta inclou dintre del preu a percebre, la ma d'obra necessària per a la execució de l'esporga de l'arbrat viari així com els mitjans tècnics i mecànics adients i la gestió dels residus generats en aquesta activitat.

1.4. DURADA DE LA CONTRACTA

La contracta tindrà una durada de 2 anys prorrogable fins a 5 anys, des de el dia 2 de novembre de 2024.

1.5. NORMATIVA D'APLICACIÓ

A més d'allò que s'exposa en el plec, de les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació, la següent normativa:

"NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME". NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge i el Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i



Perits Agrícoles de Catalunya.

1.6. OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs d'esporga, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estan efectivament descrits.

2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D'ESPORGA

2.1. NECESSITAT DE L'ESPORGA

Tot i que per a un bon desenvolupament de l'arbre, a priori, no és necessària l'esporga, si que ajuda a mantenir una sèrie de funcions: estètiques, sanitàries i de seguretat. Els motius de l'esporga de l'arbrat viari al nostre municipi són:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la bona salut i una estructura correcta.
- Evitar caigudes de branques que puguin causar danys a persones o béns.
- Evitar interferències entre la copa i els vianants, trànsit, edificis o instal·lacions de serveis.

Per tal de mantenir la salut de l'arbre i el seu bon aspecte en uns nivells òptims s'han d'establir una sèrie d'actuacions. En primer lloc, s'han d'esporgar les branques malaltes, malmeses i mortes per tal d'impedir infestacions.

L'esporga de branques sanes només es justifica en els següents casos: esclarissat de copa per permetre l'entrada de llum i aire quan és molt densa, formació adequada de la copa, eliminant branques creuades o mal dirigides i per revitalitzar arbres vells o poc vigorosos.

Per altra banda, les esporgues dràstiques redueixen seriosament la superfície folial potencial debilitant l'arbre i fent-lo més susceptible a les infeccions.

Als carrers és necessari esporgar els arbres sempre que manifestin interferències amb les instal·lacions aèries, amb el trànsit rodat i amb les edificacions, i per prevenir la caiguda accidental de branques.

En cas d'actuació per interferències amb l'entorn immediat de l'arbre cal reduir el volum de l'arbre recercant l'equilibri i cal procurar que l'arbrat presenti un aspecte



homogeni en cada carrer pel que fa a la mida, volum i tractament.

2.2. MOMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquesta actuació haurà de ser realitzada en l'època més adequada en funció de l'estat fisiològic de la planta i del tipus d'esporga que es preveu realitzar.

En general, les frondoses de fulla caduca s'esporgaran entre els mesos de novembre i febrer. No obstant s'hauran d'evitar les èpoques de fortes glaçades i quan les condicions adverses ho desaconsellin. També s'evitaran les èpoques de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa i l'època de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

L'esporga de les moreres, dels plataners de la plaça del Pou i de les mèlies de la Plaça del Mercadal s'hauran de fer durant el mes de novembre i haurà d'estar acabada abans del dia 1 de desembre.

Per a la resta de les espècies, sempre que es tracti de podes lleugeres podrà realitzar-se en qualsevol època de l'any, exceptuant els mesos de condicions extremes.

2.3. FORMA DEL TALL

Cal efectuar el tall en la secció del pla resultant entre l'arruga de l'escorça de la branca i l'extrem superior del coll de la branca, incidint positivament en la formació del call de cicatrització. S'ha d'evitar el deixar monyons que sobresurtin perquè s'assequen i constitueixen un focus d'infecció i impedeixen la cicatrització.

2.4. ESPORGA DE LES BRANQUES GRANS

Si les branques que s'han d'eliminar són molt pesades cal extremar les precaucions per evitar danys per esquinçament a l'escorça per sota de la branca. Abans d'efectuar el tall definitiu s'ha de suprimir la zona superior de la branca practicant un tall inferior per sota de la branca (de baix a dalt), seguit d'un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca pesant.

Posteriorment es practicarà el tall definitiu segons les descripcions del tall correcte. En el supòsit de branques grans, s'utilitzarà el sistema de lligat.

2.5. TIPUS D'ESPORGA

Els principals tipus d'esporga que s'ha previst efectuar estan definits a les NTJ i són els indicats a continuació:



2.5.1. FORMACIÓ

Es practica als arbres joves durant els primers anys per tal de donar-los la forma desitjada, sempre que sigui possible guiant la seva forma i port naturals segons el seu model arquitectural, a més d'eliminar branques trencades, creuades i mal orientades. La formació d'un arbre exigeix l'escurçament de les branques a nivell d'una branca lateral de mida suficient per a que creixi en la direcció desitjada. Cal refaldar l'arbre segons el seu port, ubicació i estructura.

2.5.2. REFORMACIÓ

Es pràctica en arbres adults que han patit una esporga dràstica o una falta de formació durant els primers anys i cal reconduir-los cap a les formes naturals o desitjades. S'ha de procedir de forma similar a la descrita en l'apartat anterior, però tenint especial cura en els talls, ja que s'hauran de d'efectuar en branques de major diàmetre.

Per a la reconstrucció adequada s'han d'escollir branques centrals verticals que presentin major vigor i resistència. Per facilitar l'engruiximent i la millor forma de l'estructura cal potenciar l'evolució dels borrons i brots secundaris de les branques que impedeixin una correcta insolació.

2.5.3. BROCADA

Es la que es realitza en determinades espècies que s'esporguen anualment o biennalment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada o per evitar la seva fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any. Es fan els talls correctament en els brots més vigorosos seleccionats del darrer any pinçant-los a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borro, i eliminant la resta de brots mal dirigits o que no interessin.

2.5.4. REDUCCIÓ DE CAPÇADA

És el tipus d'esporga que es realitza per reduir en amplada, alçada o volum de la capçada de l'arbre, deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim 1/3 més petit. Aquesta esporga també es realitza en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats de la capçada.



2.5.5. RETALL

És aquella que es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de la dimensió de la capçada amb una freqüència anual o biennal, també es pot realitzar per tal d'evitar la formació i posterior caiguda de fruits al terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma i volum desitjat.

2.5.6. MANTENIMENT I MANTENIMENT MORERES

Un cop l'arbre ha assolit l'equilibri, les operacions de poda s'han de limitar als talls necessaris per tal d'eliminar les branques seques, malaltes o atacades per insectes, branques massa properes al tronc o mal orientades, branques amb perill de trencament i aquelles que interfereixen amb el pas de serveis i edificis i rebrots de tronc i arrel. S'obté així una copa equilibrada i aclarida, i es manté la seva estructura original.

2.5.7. SANEJAMENT

És el tipus d'esporga que es realitza a la primavera, quan l'arbre ja té massa foliar, per sanear a copa de l'arbre i deixar passar la llum i l'aire. Es realitza una neteja de la creuera de l'arbre per apujar les branques i garantir una alçada lliure de pas a la via pública de 2,50m. També es sanegen les branques trencades o seques i s'eliminen aquelles que tapen senyals i fanals d'enllumenat públic.

2.6. **SENYALITZACIÓ DELS CARRERS**

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, etc...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, almenys de 48 a 72 hores abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns que es treballarà al carrer.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-08), llegenda que especifiqui "senyalització excepcional. Ajuntament d'Agramunt", el dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines.

Els senyals hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Se'n col·locaran tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada



finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

2.7. RESTES VEGETALS

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats el mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultants de l'execució dels treballs d'esporga s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral. En cap cas es podrà acopiar les restes de poda més d'un dia.

Una vegada retirada la part més grollera (triturat in situ) dels residus mitjançant càrrega en camió i transport a planta de tractament autoritzada, es procedirà a l'escombrada de les voreres per retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

2.8. MAQUINÀRIA I EINES DE TALL

La maquinària i eines de tall hauran de garantir la millor qualitat del tall possible, per tal que aquests tinguin una execució segons les especificacions d'aquest plec i de les normes tecnològiques corresponents. L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines d'esporga per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

Es prioritzarà la utilització d'eines elèctriques per a la realització dels treballs.

EINES DE TALL PER A L'ESPORGA D'ARBRES	
EINES MANUALS	Serra de mà Serra de perxa Tisores de podar d'una mà Tisores de podar de dues mans



	Tisores de perxa o telescòpiques
EINES MECÀNIQUES	Tisores pneumàtiques Serra mecànica Serra mecànica de perxa

3. CONDICIONS DELS TREBALLS

A continuació es descriuen els criteris que regiran tots els treballs d'esporga objecte d'aquest contracte.

3.1. UNITATS SOBRE LES QUE S'HA D'ACTUAR

Cada any, abans de l'inici de la campanya, els Serveis Tècnics Municipals realitzaran una planificació dels arbres sobre els que caldrà actuar durant la campanya. Aquest a s'anirà revisant i les previsions es faran mitjançant la informació que consti a l'inventari actualitzat de l'arbrat viari del municipi que es pot consultar a l'ANNEX 1.

3.2. PLA DE FUNCIONAMENT

Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dates en què es realitzaran.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

3.3. PERSONAL

El contractista disposarà del personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors la legislació i els convenis vigents que els afectin.



- L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable tècnic amb la titulació de tècnic superior en gestió de recursos naturals i paisatgístics, o equivalent.
- El contractista haurà de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta.
- El personal mínim que caldrà destinar per a l'execució dels treballs serà de tres operaris.
- Els treballs de poda seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats i funcionament de cada espècie, així com les normes de seguretat i manipulació de plataformes elevadores, acreditant experiència en els treballs.
- El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels se us empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

3.4. VEHICLES I MAQUINÀRIA

Els licitadors hauran de detallar els vehicles, la maquinària, les eines i estris necessaris que posaran a disposició de la contracta per tal de poder realitzar adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, tenint en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública.

Actualment l'Ajuntament d'Agramunt disposa d'una plataforma elevadora de 8m autopropulsable i d'una màquina trituradora de branques que es posarà a disposició de l'adjudicatari.

La neteja i engreixada diària de les màquines aniran a càrrec de l'adjudicatari mentre les estigui utilitzant.

Les plataformes elevadores i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes en que no es treballi, estaran degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar al trànsit ni als vianants.

Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i al seu estat mecànic.

També hauran d'estar degudament identificats amb el rètol i emblema de l'empresa adjudicatària; així com els llums d'emergència giratoris corresponents.



VEHICLES I MAQUINÀRIA		
VEHICLES I MAQUINÀRIA	Plataforma elevadora (mínim 8m d'alçada) autopropulsable, autònoma i amb preses de pistola pneumàtiques. Maquina trituradora de branques.	Proporcionat per l'Ajuntament d'Agramunt.
	Camió basculant, d'un mínim de 3,5 tones.	A aportar per l'adjudicatari.

3.5. MIDA DELS ARBRES

L'instrument que s'utilitzarà per a les previsions de treballs a realitzar es basarà en el número d'arbres, espècies, mida, ubicació i tipus de poda detallats en aquest Plec (ANNEX 1).

Als efectes de l'inventari i per tal de procedir a facturar els treballs realitzats, els arbres s'agrupen en mides diferents:

MIDA	CALIBRE	ALÇADA
PETIT	< 50 cm	menys de 9 m d'alçada
MITJÀ	entre 50-70 cm	entre 9 i 12 m d'alçada
GRAN	entre 70-125 cm	entre 12 i 15 m d'alçada
EXEMPLAR	> 125 cm	més de 15 m d'alçada

3.6. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

Es realitzarà un seguiment i control dels treballs amb periodicitat setmanal de forma coordinada entre el responsable tècnic designat per l'adjudicatari i el director tècnic designat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.



En aquesta visita tècnica setmanal es supervisarà tota la feina realitzada i es comprovarà tant la quantitat d'arbrat esporgat i la qualitat de les esporgues realitzades, així com que s'estiguin complint les previsions efectuades. També s'aprofitaran aquestes visites tècniques per anar planificant els treballs a realitzar durant la següent setmana.

3.7. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquest si atenent en aquesta matèria a la legislació general estatal.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte. Aquest pla haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes:

- Identificació dels riscos professionals possibles en el treball.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció individual i col·lectiva.
- Senyalització dels treballs.
- Serveis de prevenció.

MÀQUINES I EQUIPS DE SEGURETAT	
SEGURETAT PERSONAL	Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb auriculars). Ulleres de protecció. Pantalons de protecció per a serra mecànica. Botes de seguretat amb puntera d'acer o de protecció per a serra mecànica. Guants de cuir.
SEGURETAT EN ALÇADA	Màquines d'accés: plataforma hidràulica, plataforma autopropulsada i cistella elevadora. Arnés de seguretat i eslinga d'acer.



4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Les condicions d'obra executada comprèn els treballs de poda dels arbres incloent els treballs derivats com a recollida de brancatge i de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri.

4.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

Anualment, abans de l'inici de la campanya, l'adjudicatari presentarà un pla de treball on quedaran reflectides les dates que es preveuen a cada zona amb la informació disponible en aquell moment. Aquesta planificació es farà en base a les condicions previstes en aquest plec i a l'inventari d'arbrat viari i s'anirà revisant a mesura que s'executi el contracte.

4.2. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

La comunicació entre l'ajuntament i l'empresa adjudicatària ha de ser ràpida concreta i eficaç; i per tant, s'utilitzaran tots els mitjans possibles per aconseguir aquest objectiu.

Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada a tot el municipi, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. No s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal, si no és justificable o s'ha acordat així amb els Serveis Tècnics Municipals.

La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible que el contractista adverteixi als Serveis Tècnics Municipals i a la Policia Local dels treballs que te previst realitzar, amb 48 h – 72 h d'antelació.

4.3. COMUNICATS DELS TREBALLS

A efectes de poder portar un control dels treballs que es realitzen, l'empresa haurà de lliurar setmanalment el llistat d'arbres esporgats durant la setmana anterior, per espècie, localització, tipus d'esporga i mida.

En aquest informe setmanal s'inclouran les baixes que s'han detectat (escocells buits) i els arbres que han estat necessari talar per motius de seguretat (prèvia autorització dels Serveis Tècnics i acceptació del cost de la feina). També es farà



constar les diverses incidències detectades durant l'execució del servei.

L'adjudicatari, a més dels comunicats de treballs especificats, estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, considerin necessàries els Serveis Tècnics municipals.

4.4. PREVISIÓ D'ACCIDENTS

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. És responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels treballs contractats, que han de senyalitzar-se adequadament i tenir cura de la seva realització amb el respecte degut a persones i bens afectats.

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers fins a una cobertura de, com a mínim, 150.000€ (cent cinquanta mil euros) per sinistre.

4.5. CERTIFICACIONS DELS TREBALLS

L'adjudicatari presentarà diàriament un albarà de les feines executades als Serveis Tècnics Municipals per fer un seguiment dels treballs.

La facturació dels serveis d'esporga objecte d'aquest contracte es realitzaran mensualment sobre feina feta i amb els preus unitaris (ANNEX 2) resultants després d'aplicar la baixa econòmica ofertada pel licitador.

Els càlculs del pressupost de la contracta s'han realitzat, segons el quadre que s'adjunta al l'ANNEX 3 en base a les mides de l'arbre, el número d'unitats, el tipus d'esporga que es preveu realitzar i al preu d'esporga unitari de cada categoria.

Per tal d'anar facturant mensualment les feines executades s'hauran de realitzar les certificacions corresponents. Es certificaran les feines una vegada s'hagin finalitzat, entregat els albarans i la informació requerida pels Serveis Tècnics Municipals i comprovada pel mateix servei. Una vegada realitzades les comprovacions es redactarà un acta de seguiment del servei, a partir del qual es certificaran les feines.

S'ha de tenir present que la facturació total no podrà sobrepassar en cap cas l'import de la contracta, a no ser que des de l'ajuntament s'ampliï el nombre d'arbres sobre els que s'ha d'actuar. Si això tingués lloc abans de procedir a executar les feines extraordinàries es pactaran les preus unitaris amb els responsables tècnics i econòmics municipals.



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
SERVEI D'ESPORGA DE L'ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D'AGRAMUNT

L'arquitecta municipal,
Sònia Pintó i Grau

El cap dels Serveis municipals
Joan Hernández i Alonso

Agramunt, a la data de la signatura electrònica

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

- ANNEX 1 -

INVENTARI I ÀMBIT DE TREBALL



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

	QUADRE INVENTARI			
	CARRER - PLAÇA - ZONA VERDA	ESPÈCIE	MIDES	UNITATS
1	Carrer Verge dels Socors	morera	Gran	35
2	Plaça davant CAP (1)	morera	Gran	6
3	Plaça davant CAP (2)	plataners	Gran	2
4	Ctra. Cervera (1)	morera	Gran	68
5	Ctra. Cervera (2)	truana	Mitjà	1
6	Ctra. Cervera (3)	xiprè	Mitjà	2
7	Av. Agustí Ros	morera	Gran	15
8	C.E.I.P. Macià Companys (1)	morera	Gran	11
9	C.E.I.P. Macià Companys (2)	catalpa	Exemplar	3
10	C.E.I.P. Macià Companys (3)	melia	Gran	3
11	C.E.I.P. Macià Companys (4)	plataners	Exemplar	4
12	Av. Jaume Mestres	auró negre	Petit	15
13	Av. Jaume Mestres	auró blanc	Petit	15
14	Av. Jaume Mestres	roure palustris	Petit	1
15	Av. Àngel Guimera	morera	Gran	3
16	Av. Marià Jolonch	morera	Gran	3
17	Pl. Pou	plataner	Exemplar	14
18	Pl. Mercadal	melia	Gran	22
19	Pl. Mercat	alzina	Gran	6
20	Carrer dels Estudis Nous	acer negundo	Gran	1
21	Ctra. Puelles (1)	catalpa	Gran	1
22	Pl. Onze de Setembre	catalpa	Gran	2
23	Av. Esports	morera fruitles	Gran	23
24	Passeig Nou	plataners	Exemplar	44
25	Carrer Marius Torres (1)	acacia	Mitjà	7
26	Carrer Marius Torres (2)	cercis siliquastrum	Mitjà	1
27	Carrer Marius Torres (3)	catalpa	Mitjà	3
28	Carrer Marius Torres (4)	morera	Mitjà	3
29	Carrer Marius Torres (5)	koelreuteria	Mitjà	1
30	Ronda Molinal (1)	perer amb flor	Petit	10
31	Ronda Molinal (2)	ametller	Petit	2
32	Ronda Molinal (3)	xiprè stricta	Mitjà	2
33	Ronda Molinal (4)	lagestruamia índica	Petit	6
34	Ronda Molinal (5)	acacia verda	Mitjà	7
35	Ronda Molinal (6)	morera	Gran	1
36	Zona verda C. Verge Socors, 19 (1)	acer negundo	Mitjà	6
37	Zona verda C. Verge Socors, 19 (2)	plataner	Gran	3



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

38	Zona verda C. Verge Socors, 19 (3)	lledoner	Mitjà	1
39	Zona verda C. Verge Socors, 19 (4)	melia	Exemplar	2
40	Zona verda C. Verge Socors, 19 (4)	melia	Gran	2
41	Zona verda C. Verge Socors, 19 (5)	til·ler	Petit	3
42	Zona verda C. Verge Socors, 19 (6)	truana	Petit	1
43	Zona verda C. Verge Socors, 19 (9)	morera	Gran	6
44	Zona verda C. Verge Socors, 19 (10)	oms	Gran	8
45	Zona verda C. Verge Socors, 19 (11)	catalpa	Petit	5
46	Zona verda C. Verge Socors, 19 (12)	crimson king	Mitjà	1
47	Carrer dels Horts (1)	acer negundo	Mitjà	24
48	Carrer dels Horts (2)	morera	Mitjà	2
49	Carrer dels Horts (3)	lledoner	Mitjà	2
50	Carrer Ensenyament	acer negundo	Mitjà	2
51	Carrer Moli Vell	acer negundo	Mitjà	16
52	Carrer Capella	morera	Gran	10
53	Carrer Petronel·la	acer negundo	Mitjà	16
54	Carrer Institut	acer negundo	Mitjà	1
55	Carrer Pere de Gomar	acer negundo	Mitjà	4
56	Carrer Pompeu Fabra	acer negundo	Mitjà	10
57	Carrer Pau Casals	acer negundo	Mitjà	12
58	Plaça del Clos	acacia verda	Mitjà	16
59	Carrer Clos (1)	acer negundo	Mitjà	29
60	Carrer Clos (2)	auró blanc	Petit	5
61	Carrer Comtessa Aurembiaix (1)	acer negundo	Mitjà	4
62	Carrer Comtessa Aurembiaix (2)	roure	Mitjà	2
63	Carrer Comtessa Aurembiaix (3)	lledoner	Mitjà	6
64	Carrer Comtessa Aurembiaix (4)	ametller	Mitjà	2
65	Urbanització Fontanilles	morera	Mitjà	40
66	Urbanització Fontanilles	acer negundo	Gran	1
67	Plaça Muralla i Plaça del Firal	om	Gran	11
68	Ctra. Balaguer (1)	acer negundo	Mitjà	14
69	Ctra. Balaguer (2)	morera	Mitjà	4
70	Carrer Preixens (1)	acacia	Mitjà	10
71	Carrer Preixens (2)	lledoner	Mitjà	8
72	Carrer Monclar (1)	acacia	Mitjà	10
73	Carrer Monclar (2)	lledoner	Mitjà	2
74	Carrer Batedors	lledoner	Mitjà	5
75	Carrer Francesc Casades	alzina	Petit	10
76	Carrer Domènech Cardenal	lledoner	Petit	4



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

77	Carrer Domènech Cardenal	lledoner	Mitjà	6
78	Montclar - Bàscula	morera	Gran	2
79	Montclar - Zona infantil	morera	Mitjà	2
80	Montclar - Zona infantil	alzina julibrissin	Mitjà	2
81	Mafet - Parc Carretera	ametller	Petit	6
82	Mafet - Parc Carretera	olivera	Petit	4
83	Mafet - Parc Carretera	mèlia	Exemplar	1
84	Mafet - Parc Carretera	baladre	Petit	5
85	Mafet - Plaça Església	olivera	Petit	3
86	Mafet - Plaça Església	xiprè	Petit	2
87	Mafet - Carrer Sant Joan	olivera	Petit	1
88	Almenara - Carretera	morera	Gran	14
89	Almenara - Carretera	xiprè aritzònica	Mitjà	1
90	Almenara - Carrer Bassa	acer negundo	Mitjà	3
91	La Donzell - Carretera	morera	Gran	8
92	La Donzell - Cementiri	morera	Mitjà	4
93	La Donzell - Sant Roc	morera	Mitjà	1
94	La Donzell - Sant Roc	lledoner	Mitjà	5
95	La Donzell - Carrer Empedrat	catalpa	Mitjà	3
96	La Donzell - Carrer Empedrat	acàcia	Mitjà	3
97	La Donzell - Carrer Empedrat	lledoner	Mitjà	1
98	La Donzell - Carrer Empedrat	plataner	Gran	1
99	La Donzell - Escoles	magraner	Petit	1
100	La Donzell - Escoles	perer	Mitjà	1
101	La Donzell - Escoles	xiprè	Mitjà	1
102	La Donzell - Escoles	lledoner	Mitjà	1
103	Puelles - Carrer Orient	morera	Mitjà	3
104	Puelles - Carrer dels horts	morera	Gran	1
105	Puelles - Carrer dels horts	acàcia	Mitjà	3
106	Puelles - Carrer dels Horts	olivera	Petit	1
107	Puelles - Carrer dels Horts	xiprè	Petit	5
108	Puelles - Carrer dels Horts	tuia	Mitjà	2
109	Puelles - Cementiri	acàcia	Mitjà	1
110	Carrer Piscines	morera	Gran	5
111	Antiga caserna	morera	Exemplar	2
	TOTAL			768



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

- ANNEX 2 -

QUADRE DE PREUS UNITARIS



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

PREUS UNITARIS (IVA EXCLÒS)		
OPERACIÓ	MIDA	PREU UNITARI
Poda de manteniment	Petit	11,60 €
	Mitjà	23,20 €
	Gran	69,60 €
	Exemplar	129,00 €
Poda de morera	Mitjà	58,00 €
	Gran	86,00 €
	Exemplar	129,00 €
Poda plataners Pl. Pou	Exemplar	58,00 €
Poda mèlies Pl. Mercadal	Gran	34,80 €
Poda de formació	Petit	11,60 €
	Mitjà	17,40 €
Poda de reformació	Mitjà	29,00 €
Poda de retall	Petit	17,40 €
	Mitjà	29,00 €
	Gran	58,00 €
Poda de sanejament	Petit	2,90 €
	Mitjà	5,80 €
	Gran	11,60 €
	Exemplar	17,40 €

MIDA	CALIBRE	ALÇADA
PETIT	< 50 cm	menys de 9 m d'alçada
MITJÀ	entre 50-70 cm	entre 9 i 12 m d'alçada
GRAN	entre 70-125 cm	entre 12 i 15 m d'alçada
EXEMPLAR	> 125 cm	més de 15 m d'alçada



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

- ANNEX 3 -

PRESSUPOST PODA HIVERN



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

PRESSUPOST PODA HIVERN							
	CARRER - PLAÇA - ZONA VERDA	ESPÈCIE	TIPUS D'ESPORGA	MIDES	UNITATS	PREU UNITAT	TOTAL
1	Carrer Verge dels Socors	morera	Manteniment morera	Gran	35	86,00	3.010,00
2	Plaça davant CAP (1)	morera	Manteniment morera	Gran	6	86,00	516,00
3	Plaça davant CAP (2)	plataners	Manteniment	Gran	2	69,60	139,20
4	Ctra. Cervera (1)	morera	Manteniment morera	Gran	68	86,00	5.848,00
5	Ctra. Cervera (2)	truana	Retall	Mitjà	1	58,00	58,00
6	Ctra. Cervera (3)	xiprè	Retall	Mitjà	2	58,00	116,00
7	Av. Agustí Ros	morera	Manteniment morera	Gran	15	86,00	1.290,00
8	C.E.I.P. Macià Companys (1)	morera	Manteniment morera	Gran	11	86,00	946,00
9	C.E.I.P. Macià Companys (2)	catalpa	Manteniment	Exemplar	3	129,00	387,00
10	C.E.I.P. Macià Companys (3)	melia	Manteniment	Gran	3	69,60	208,80
11	C.E.I.P. Macià Companys (4)	plataners	Manteniment	Exemplar	4	129,00	516,00
12	Av. Jaume Mestres	auró negre	Formació	Petit	15	11,60	174,00
13	Av. Jaume Mestres	auró blanc	Formació	Petit	15	11,60	174,00
14	Av. Jaume Mestres	roure palustris	Formació	Petit	1	11,60	11,60
15	Av. Àngel Guimera	morera	Manteniment morera	Gran	3	86,00	258,00
16	Av. Marià Joloch	morera	Manteniment morera	Gran	3	86,00	258,00
17	Pl. Pou	plataner	Manteniment plataners	Exemplar	14	58,00	812,00
18	Pl. Mercadal	melia	Manteniment mèlies	Gran	22	34,80	765,60
19	Pl. Mercat	alzina	Retall	Gran	6	58,00	348,00
20	Carrer dels Estudis Nous	acer negundo	Manteniment	Gran	1	69,60	69,60
21	Ctra. Puelles (1)	catalpa	Manteniment	Gran	1	69,60	69,60
22	Pl. Onze de Setembre	catalpa	Manteniment	Gran	2	69,60	139,20
23	Av. Esports	morera fruitles	Manteniment	Gran	23	69,60	1.600,80
24	Passeig Nou	plataners	Manteniment	Exemplar	44	129,00	5.676,00
25	Carrer Marius Torres (1)	acacia	Manteniment	Mitjà	7	23,20	162,40
26	Carrer Marius Torres (2)	cercis siliquastrum	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
27	Carrer Marius Torres (3)	catalpa	Manteniment	Mitjà	3	23,20	69,60
28	Carrer Marius Torres (4)	morera	Manteniment morera	Mitjà	3	58,00	174,00



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

29	Carrer Marius Torres (5)	koelreuteria	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
30	Ronda Molinal (1)	perer amb flor	Formació	Petit	10	11,60	116,00
31	Ronda Molinal (2)	ametller	Formació	Petit	2	11,60	23,20
32	Ronda Molinal (3)	xiprè stricta	Retall	Mitjà	2	58,00	116,00
33	Ronda Molinal (4)	lagedruamia indica	Manteniment	Petit	6	11,60	69,60
34	Ronda Molinal (5)	acacia verda	Manteniment	Mitjà	7	23,20	162,40
35	Ronda Molinal (6)	morera	Manteniment morera	Gran	1	86,00	86,00
36	Zona verda C. Verge Socors, 19 (1)	acer negundo	Manteniment	Mitjà	6	23,20	139,20
37	Zona verda C. Verge Socors, 19 (2)	plataner	Manteniment	Gran	3	69,60	208,80
38	Zona verda C. Verge Socors, 19 (3)	lledoner	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
39	Zona verda C. Verge Socors, 19 (4)	melia	Manteniment	Exemplar	2	129,00	258,00
40	Zona verda C. Verge Socors, 19 (4)	melia	Manteniment	Gran	2	69,60	139,20
41	Zona verda C. Verge Socors, 19 (5)	til·ler	Manteniment	Petit	3	11,60	34,80
42	Zona verda C. Verge Socors, 19 (6)	truana	Retall	Petit	1	58,00	58,00
43	Zona verda C. Verge Socors, 19 (9)	morera	Manteniment morera	Gran	6	86,00	516,00
44	Zona verda C. Verge Socors, 19 (10)	oms	Manteniment	Gran	8	69,60	556,80
45	Zona verda C. Verge Socors, 19 (11)	catalpa	Manteniment	Petit	5	11,60	58,00
46	Zona verda C. Verge Socors, 19 (12)	crimson king	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
47	Carrer dels Horts (1)	acer negundo	Manteniment	Mitjà	24	23,20	556,80
48	Carrer dels Horts (2)	morera	Manteniment morera	Mitjà	2	58,00	116,00
49	Carrer dels Horts (3)	lledoner	Manteniment	Mitjà	2	23,20	46,40
50	Carrer Ensenyament	acer negundo	Manteniment	Mitjà	2	23,20	46,40
51	Carrer Moli Vell	acer negundo	Manteniment	Mitjà	16	23,20	371,20
52	Carrer Capella	morera	Manteniment morera	Gran	10	86,00	860,00
53	Carrer Petronel·la	acer negundo	Manteniment	Mitjà	16	23,20	371,20
54	Carrer Institut	acer negundo	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
55	Carrer Pere de Gomar	acer negundo	Manteniment	Mitjà	4	23,20	92,80
56	Carrer Pompeu Fabra	acer negundo	Manteniment	Mitjà	10	23,20	232,00
57	Carrer Pau Casals	acer negundo	Manteniment	Mitjà	12	23,20	278,40
58	Plaça del Clos	acacia verda	Manteniment	Mitjà	16	23,20	371,20
59	Carrer Clos (1)	acer negundo	Manteniment	Mitjà	29	23,20	672,80



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

60	Carrer Clos (2)	auró blanc	Formació	Petit	5	11,60	58,00
61	Carrer Comtessa Aurembiaix (1)	acer negundo	Manteniment	Mitjà	4	23,20	92,80
62	Carrer Comtessa Aurembiaix (2)	roure	Formació	Mitjà	2	17,40	34,80
63	Carrer Comtessa Aurembiaix (3)	lledoner	Formació	Mitjà	6	17,40	104,40
64	Carrer Comtessa Aurembiaix (4)	ametller	Formació	Mitjà	2	17,40	34,80
65	Urbanització Fontanilles	morera	Manteniment morera	Mitjà	40	58,00	2.320,00
66	Urbanització Fontanilles	acer negundo	Manteniment	Gran	1	69,60	69,60
67	Plaça Muralla i Plaça del Firal	om	Manteniment	Gran	11	69,60	765,60
68	Ctra. Balaguer (1)	acer negundo	Manteniment	Mitjà	14	23,20	324,80
69	Ctra. Balaguer (2)	morera	Manteniment morera	Mitjà	4	58,00	232,00
70	Carrer Preixens (1)	acacia	Manteniment	Mitjà	10	23,20	232,00
71	Carrer Preixens (2)	lledoner	Formació	Mitjà	8	17,40	139,20
72	Carrer Monclar (1)	acacia	Manteniment	Mitjà	10	23,20	232,00
73	Carrer Monclar (2)	lledoner	Formació	Mitjà	2	17,40	34,80
74	Carrer Batedors	lledoner	Formació	Mitjà	5	17,40	87,00
75	Carrer Francesc Casades	alzina	Formació	Petit	10	11,60	116,00
76	Carrer Domènech Cardenal	lledoner	Formació	Petit	4	11,60	46,40
77	Carrer Domènech Cardenal	lledoner	Formació	Mitjà	6	17,40	104,40
78	Montclar - Bàscula	morera	Manteniment morera	Gran	2	86,00	172,00
79	Montclar - Zona infantil	morera	Manteniment morera	Mitjà	2	58,00	116,00
80	Montclar - Zona infantil	alzina julibrissin	Manteniment	Mitjà	2	23,20	46,40
81	Mafet - Parc Carretera	ametller	Manteniment	Petit	6	11,60	69,60
82	Mafet - Parc Carretera	olivera	Manteniment	Petit	4	11,60	46,40
83	Mafet - Parc Carretera	mèlia	Manteniment	Exemplar	1	129,00	129,00
84	Mafet - Parc Carretera	baladre	Retall	Petit	5	58,00	290,00
85	Mafet - Plaça Església	olivera	Manteniment	Petit	3	11,60	34,80
86	Mafet - Plaça Església	xiprè	Retall	Petit	2	58,00	116,00
87	Mafet - Carrer Sant Joan	olivera	Manteniment	Petit	1	11,60	11,60
88	Almenara - Carretera	morera	Manteniment morera	Gran	14	86,00	1.204,00
89	Almenara - Carretera	xiprè aritzònica	Retall	Mitjà	1	58,00	58,00
90	Almenara - Carrer Bassa	acer negundo	Manteniment	Mitjà	3	23,20	69,60



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

91	La Donzell - Carretera	morera	Manteniment morera	Gran	8	86,00	688,00
92	La Donzell - Cementiri	morera	Manteniment morera	Mitjà	4	58,00	232,00
93	La Donzell - Sant Roc	morera	Manteniment morera	Mitjà	1	58,00	58,00
94	La Donzell - Sant Roc	lledoner	Manteniment	Mitjà	5	23,20	116,00
95	La Donzell - Carrer Empedrat	catalpa	Manteniment	Mitjà	3	23,20	69,60
96	La Donzell - Carrer Empedrat	acàcia	Manteniment	Mitjà	3	23,20	69,60
97	La Donzell - Carrer Empedrat	lledoner	Reformació	Mitjà	1	29,00	29,00
98	La Donzell - Carrer Empedrat	plataner	Manteniment	Gran	1	69,60	69,60
99	La Donzell - Escoles	magraner	Manteniment	Petit	1	11,60	11,60
100	La Donzell - Escoles	perer	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
101	La Donzell - Escoles	xiprè	Retall	Mitjà	1	58,00	58,00
102	La Donzell - Escoles	lledoner	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
103	Puelles - Carrer Orient	morera	Manteniment morera	Mitjà	3	58,00	174,00
104	Puelles - Carrer dels horts	morera	Manteniment morera	Gran	1	86,00	86,00
105	Puelles - Carrer dels horts	acàcia	Manteniment	Mitjà	3	23,20	69,60
106	Puelles - Carrer dels Horts	olivera	Manteniment	Petit	1	11,60	11,60
107	Puelles - Carrer dels Horts	xiprè	Retall	Petit	5	58,00	290,00
108	Puelles - Carrer dels Horts	tuia	Retall	Mitjà	2	58,00	116,00
109	Puelles - Cementiri	acàcia	Manteniment	Mitjà	1	23,20	23,20
110	Carrer Piscines	morera	Manteniment	Gran	5	58,00	290,00
111	Antiga caserna	morera	Manteniment morera	Exemplar	2	129,00	258,00
	SUB-TOTAL				768		40.628,80
	IVA (21%)						8.532,05
	TOTAL						49.160,85



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

- ANNEX 4 -

PRESSUPOST PODA DE PRIMAVERA



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

PRESSUPOST PODA PRIMAVERA							
	CARRER - PLAÇA - ZONA VERDA	ESPÈCIE	TIPUS D'ESPORGA	MIDES	UNITATS	PREU UNITAT	TOTAL
1	Carrer Verge dels Socors	morera	Sanejament	Gran	35	11,60	406,00
2	Plaça davant CAP (1)	morera	Sanejament	Gran	6	11,60	69,60
3	Plaça davant CAP (2)	plataners	Sanejament	Gran	2	11,60	23,20
4	Ctra. Cervera (1)	morera	Sanejament	Gran	68	11,60	788,80
7	Av. Agustí Ros	morera	Sanejament	Gran	15	11,60	174,00
8	C.E.I.P. Macià Companys (1)	morera	Sanejament	Gran	11	11,60	127,60
9	C.E.I.P. Macià Companys (2)	catalpa	Sanejament	Exemplar	3	17,40	52,20
10	C.E.I.P. Macià Companys (3)	melia	Sanejament	Gran	3	11,60	34,80
15	Av. Àngel Guimera	morera	Sanejament	Gran	3	11,60	34,80
16	Av. Marià Joloch	morera	Sanejament	Gran	3	11,60	34,80
19	Pl. Mercat	alzina	Retall	Gran	6	58,00	348,00
20	Carrer dels Estudis Nous	acer negundo	Sanejament	Gran	1	11,60	11,60
21	Ctra. Puelles (1)	catalpa	Sanejament	Gran	1	11,60	11,60
22	Pl. Onze de Setembre	catalpa	Sanejament	Gran	2	11,60	23,20
24	Passeig Nou	plataners	Sanejament	Exemplar	44	17,40	765,60
25	Carrer Marius Torres (1)	acacia	Sanejament	Mitjà	7	5,80	40,60
26	Carrer Marius Torres (2)	cercis siliquastrum	Sanejament	Mitjà	1	5,80	5,80
27	Carrer Marius Torres (3)	catalpa	Sanejament	Mitjà	3	5,80	17,40
28	Carrer Marius Torres (4)	morera	Sanejament	Mitjà	3	5,80	17,40
29	Carrer Marius Torres (5)	koelreuteria	Sanejament	Mitjà	1	5,80	5,80
30	Ronda Molinal (1)	perer amb flor	Sanejament	Petit	10	2,90	29,00
34	Ronda Molinal (5)	acacia verda	Sanejament	Mitjà	7	5,80	40,60
35	Ronda Molinal (6)	morera	Sanejament	Gran	1	11,60	11,60
36	Zona verda C. Verge Socors, 19 (1)	acer negundo	Sanejament	Mitjà	6	5,80	34,80
42	Zona verda C. Verge Socors, 19 (6)	truana	Sanejament	Petit	1	2,90	2,90
43	Zona verda C. Verge Socors, 19 (9)	morera	Sanejament	Gran	6	11,60	69,60
44	Zona verda C. Verge Socors, 19 (10)	oms	Sanejament	Gran	8	11,60	92,80
47	Carrer dels Horts (1)	acer negundo	Sanejament	Mitjà	24	5,80	139,20
48	Carrer dels Horts (2)	morera	Sanejament	Mitjà	2	5,80	11,60
49	Carrer dels Horts (3)	lledoner	Sanejament	Mitjà	2	5,80	11,60
50	Carrer Ensenyament	acer negundo	Sanejament	Mitjà	2	5,80	11,60
51	Carrer Moli Vell	acer negundo	Sanejament	Mitjà	16	5,80	92,80
52	Carrer Capella	morera	Sanejament	Gran	10	11,60	116,00



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

53	Carrer Petronel-la	acer negundo	Sanejament	Mitjà	16	5,80	92,80
54	Carrer Institut	acer negundo	Sanejament	Mitjà	1	5,80	5,80
55	Carrer Pere de Gomar	acer negundo	Sanejament	Mitjà	4	5,80	23,20
56	Carrer Pompeu Fabra	acer negundo	Sanejament	Mitjà	10	5,80	58,00
57	Carrer Pau Casals	acer negundo	Sanejament	Mitjà	12	5,80	69,60
58	Plaça del Clos	acacia verda	Sanejament	Mitjà	16	5,80	92,80
59	Carrer Clos (1)	acer negundo	Sanejament	Mitjà	29	5,80	168,20
61	Carrer Comtessa Aurembiaix (1)	acer negundo	Sanejament	Mitjà	4	5,80	23,20
63	Carrer Comtessa Aurembiaix (3)	lledoner	Sanejament	Mitjà	6	5,80	34,80
65	Urbanització Fontanilles	morera	Sanejament	Mitjà	40	5,80	232,00
67	Plaça Muralla i Plaça del Firal	om	Sanejament	Gran	11	11,60	127,60
68	Ctra. Balaguer (1)	acer negundo	Sanejament	Mitjà	14	5,80	81,20
69	Ctra. Balaguer (2)	morera	Sanejament	Mitjà	4	5,80	23,20
75	Carrer Francesc Casades	alzina	Sanejament	Petit	10	2,90	29,00
76	Carrer Domènech Cardenal	lledoner	Sanejament	Petit	4	2,90	11,60
110	Carrer Piscines	morera	Manteniment	Gran	5	11,60	58,00
111	Antiga caserna	morera	Sanejament	Exemplar	2	17,40	34,80
SUB-TOTAL					499		4.822,70
IVA (21%)							1.012,77
TOTAL							5.835,47



Ajuntament d'Agramunt

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES D'AGRAMUNT

- ANNEX 5 -

PRESSUPOST TOTAL ESPORGA

PRESSUPOST ESPORGA HIVERN	40.628,80 €
PRESSUPOST ESPORGA PRIMAVERA	4.822,70 €
SUB TOTAL	45.541,50 €
IVA (21%)	9.544,82 €
TOTAL ESPORGA ANUAL	54.996,32 €