



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT DE LA REALITZACIÓ DE LES OBRES COMPRESSES DINS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'EXECUCIÓ DE DIPÒSIT PER A LA RECEPCIÓ DE CAMIONS DE NETEJA PER L'EDAR DE MANRESA, PER AIGÜES DE MANRESA, SA

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11131

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	2
3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR.....	3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les obres de demolició de l'actual arqueta i construcció d'una arqueta-dipòsit.

Aigües de Manresa mitjançant la renovació de l'actual arqueta-dipòsit per una arqueta nova de 40m³ de volum millorarà la recepció dels residus de cisternes de neteges de col·lectors i d'abocaments.

L'aigua abocada en aquesta arqueta anirà percolant a través de reixes amb diferents obertures de pas. Tres reixes de 20mm de pas amb tubs de 200mm i una reixa canaleta de fons amb reixa de 10mm de pas i tub de 315mm que abocaran a un nou pou projectat. Un d'aquests tubs de 200mm no abocarà directament al nou pou sinó que passarà prèviament per un canal que comptarà amb un tamís automàtic.

S'instal·larà una estructura metàl·lica de perfil HEB 200mm on hi haurà una bivalva electrohidràulica que es mourà linealment mitjançant un polispast per poder retirar el material sòlid que quedi a la base de l'arqueta-dipòsit, automatitzant feines que actualment s'han de fer manualment.

Aquest contracte d'obres està dirigit a empreses especialitzades en treballs objecte d'aquest plec, amb solvència i experiència acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió conforme a les característiques tècniques establertes a la Memòria Tècnica de referència.

2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües de Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües de Manresa, SA i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa, SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües de Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.



3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres estan descrites d'acord amb la memòria tècnica de referència que es detalla a continuació:

Document de referència:

EXPEDIENT TÈCNIC 10407 – 24_013_U_015_fangs 2 edar manresa_rev08_SIG

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa,

Sra. Laura Isla González
Responsable de Projectes.