



Ajuntament de Vidreres

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNiques PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ DE VIDRERES

Poder adjudicador: Ajuntament de Vidreres

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment d'adjudicació: Obert Simplificat Abreujat (art. 159.6 LCSP)

Criteris d'adjudicació: Únic

Expedient: X2024003037

CPV: 77211400-6 Serveis de tala d'arbres

Subjecte a regulació harmonitzada: No

Descripció: Contractació dels serveis de poda de l'arbrat urbà de Vidreres

Web consulta: www.vidreres.cat



Índex

CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS	3
Clàusula 1. Objecte del contracte, abast i àmbit d'actuació	3
Clàusula 2. Durada del contracte.....	4
Clàusula 3. Condicions econòmiques.....	5
Clàusula 4. Normativa d'aplicació	5
CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	7
Clàusula 5. Protecció de la fauna	7
Clàusula 6. Senyalització dels carrers.....	7
Clàusula 7. Gestió de residus vegetals.....	7



CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS

Clàusula 1. Objecte del contracte, abast i àmbit d'actuació

L'objecte de la poda és tenir l'arbrat i palmeres en bon estat i en les condicions de seguretat idònies.

El motius principals de poda de l'arbrat urbà són:

- Adequar el desenvolupament de l'arbrat a l'entorn on s'ubica.
- Evitar les interferències amb els edificis, serveis, trànsit de vehicles i persones.
- Millorar la seguretat de les persones i el trànsit de vehicles.
- Maximitzar els beneficis de l'arbrat urbà.

El tipus i la freqüència de les esporgues dependrà de l'espècie, característiques de l'arbre, i de la ubicació.

La poda es realitzarà d'acord amb el responsable del contracte. Per aquest motiu, l'empresa adjudicatària haurà de preveure la realització dels diferents tipus d'esporga que s'anomenen a continuació:

1. Poda de formació (en arbres joves i/o de nova implantació):
 - Poda de formació del tronc o guia: eliminació de les branques codominants i de les que competeixen amb la principal.
 - Poda de formació de l'estructura: eliminació de les branques mal dirigides i formació d'una estructura resistent.
 - Refaldat (=poda de refaldada): eliminació progressiva de les branques més baixes per elevar la capçada d'un arbre.
 - En un total de 217 unitats.
2. Poda periòdica d'arbres adults:
 - Podes periòdiques de regulació de la capçada a traves de podes de brocada i/o cap de gat. En un total de 203 arbres, entre 107 ut. Acer negundo, 71 ut. Morus alba i 25 ut. Morus bombycis.
 - Poda periòdica de Retalls de xiprers, coníferes o planifolis de port cònic o retalls geomètrics. En un total de 25 unitats, ubicats en 20 unitats de Cupressus sempervirens d'entre el cementiri, exterior cementiri i Carrer Doctor Deulofeu i 5 unitats de Olea europaea d'entre Plaça Lluís Companys i Rotonda de la ATO.



3. Poda de manteniment d'arbres adults:

- Poda de manteniment: Poda de correcció de l'estructura de l'arbre per corregir errors que es produeixen en l'estructura de l'arbre i evitar conflictes amb l'entorn. Eliminació d'errors en l'estructura, rebrots i branques mortes, malaltes o dèbils.
- En un total de 2691 unitats, corresponent a la resta d'arbrat urbà no inclòs en cap altre categoria anterior.
- Pel que fa a la poda de manteniment, s'ha contemplat que l'arbrat viari, i l'arbrat d'espais verds que es trobin en equipaments municipals i places de paviment dur es realitzi amb un freqüència anual (1 cop a l'any). La resta d'arbrat en manteniment es realitzarà amb una freqüència triennal.(un vegada cada 3 anys).

4. Podes extraordinàries d'arbres adults:

- Poda de reformació (o restauració): actuacions extraordinàries en aquells casos en que es vol deixar l'arbre amb una capçada lliure però més continguda.
- Poda de reducció de capçada: Accions puntuals per a l'eliminació selectiva de branques o parts de branques per reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.
- En circumstàncies anormals, quan l'estat de l'arbre o l'espai on es troba ho requereixin pot ser necessari la realització d'esporgues extraordinàries.

Queda inclosa la poda, tala i/o retirada d'arbres singulars o exemplars de mida molt gran en mal estat, morts, abatuts o inclinats pels quals l'empresa haurà de dotar dels mitjans necessaris per la seva retirada.

Cal preveure, també, l'eliminació del brancatge inferior (o retall de capçada baixa) en aquells exemplars, joves o adults, que interfereixin en el pas dels vianants o en la circulació del trànsit en un total de 253 ut en arbrat viari.

Els treballs d'esporga dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes d'esporga, la trituració si s'escau, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge.

També cal preveure l'eliminació de les fulles en aquells exemplars que interfereixin en el pas de vianants o en la circulació del trànsit.

Clàusula 2. Durada del contracte

La durada del contracte serà de 2 anys.

El servei de control de capçada s'executarà durant els mesos de major activitat de l'arbre (quan està proveït de fulles), excepte en aquells casos puntuals en el que cal



una actuació severa per raons de seguretat. Aquestes darreres actuacions es realitzaran en aturada vegetativa i caldrà que estiguin degudament justificades.

En qualsevol cas, els treballs de capçada hauran de respectar els períodes de nidificació de la fauna salvatge protegida (de març a juny).

Clàusula 3. Condicions econòmiques

L'Ajuntament de Vidreres té registrats més de 2.000 arbres en el seu terme municipal. El present contracte té per objecte el servei de poda de tots ells, distribuït en els anys de contracte. Per aquest contracte, que serà de 2 anys, es pretén donar cobertura al manteniment dels citats arbres, podant uns 800 arbres cada any. Els preus quedaran distribuïts de la següent manera, segons les necessitats corroborades del municipi:

	ANY 1 (IVA INCLÓS)	ANY 2 (IVA INCLÓS)	
PODA BROCADA	15.840,00€	15.840,00€	396 arbres a 40€ la unitat
BAIXAR CAPÇADA	10.380,00€	10.380,00€	173 arbres a 60€ la unitat
PUJAR CAPÇADA	3.255,00€	3.255,00€	217 arbres a 15€ la unitat
TOTAL	29.475,00€	29.475,00€	

TOTAL IVA NO INCLÓS	24.359,50€	24.359,50€
----------------------------	------------	------------

Aquest pressupost base anirà amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

- 2025.1.171.22700 – 29.475,00€
- 2026.1.171.22700 – 29.475,00€

Per tant, el pressupost base de licitació anual del present contracte, IVA inclòs, és de 29.475,00€, i per els dos anys de contracte és de 58.950,00€ (48.719,01€ de base i 10.230,99€ d'IVA). Tot i així, la oferta que haurà de presentar el licitador serà sobre cada un dels 3 serveis que prestarà, PODA BROCADA, BAIXAR CAPÇADA i PUJAR CAPÇADA. **La oferta dels licitadors hauran de minorar l'import de cada un dels serveis, que és el següent (model de l'Annex 2):**

- PODA BROCADA: **40€/UNITAT, IVA INCLÓS**
- BAIXAR CAPÇADA: **60€/UNITAT, IVA INCLÓS**
- PUJAR CAPÇADA: **15€/UNITAT, IVA INCLÓS**



El valor estimat del contracte, corresponent al valor més les eventual prorrogues i modificacions és de **58.462,80€**, segons el següent detall:

- Valor estimat any 1 (PBL amb IVA no inclòs):	24.359,50€
- Valor estimat any 2 (PBL amb IVA no inclòs):	24.359,50€
- Modificacions (20% del VE total):	9.743,80€
VALOR ESTIMAT TOTAL	58.462,80€

L'import del pressupost de licitació té caràcter màxim, i les empreses licitadores no podran superar en cap cas els imports totals de la licitació. La presentació d'ofertes que superin aquests preus seran desestimades i excloses automàticament de la licitació.

Clàusula 4. Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en el plec, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, seran també d'aplicació, les següents normatives:

- «ESTÀNDARD EUROPEU DE PODA»
- «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME» (NTJ) del Col·legi.

Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-1998 i posteriors).

- ORDENANÇA MUNICIPAL D'ARBRAT de Granollers.
- MÈTODE DE VALORACIÓ DE L'ARBRAT ORNAMENTAL. «NORMA GRANADA»

Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO (1991-1998). Mètode de valoració que s'utilitzarà per avaluar els danys que pugui patir l'arbrat en cas de males pràctiques, S'utilitzarà el mètode de valoració d'arbrat ornamental Norma Granada en la seva darrera revisió.

- Llei 436/2002 de sanitat vegetal.
- Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
- Directiva 2009/128/CE que estableix el marc d'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
- Reial Decret 1702/2011 d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
- Reial Decret 1311/2012 que estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A més d'allò que s'exposa en aquest plec de condicions tècniques, i d'acord amb la legislació vigent, caldrà que l'empresa estigui convenientment inscrita al Registre



Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a empreses de tractaments fitosanitaris; així com tenir en vigència els carnets d'aplicadors dels operaris que treballin a Granollers.

L'adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al compliment del que s'ha establert quant a seguretat del treball i legislació laboral.

CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Clàusula 5. Protecció de la fauna

En qualsevol cas, abans que els equips d'intervenció iniciïn les tasques de manteniment de l'arbrat, caldrà revisar les capçades dels arbres per identificar possibles nius d'ocells.

Si es detecten per observació directa d'ous, polls o adults en branques amb possible afectació, caldrà aturar l'actuació en l'arbre en qüestió i en tot cas, avisar la direcció facultativa (D.F.) per planificar-la fer un altre moment.

En cas de presència de nius o joques (arbre utilitzat pels ocells com a dormitori) amb presència d'ocells autòctons i on sigui imprescindible la intervenció per seguretat, l'operador o 6 responsable de la gestió de l'arbrat avisarà al Cos d'Agents Rurals perquè estudiï la millor solució.

Clàusula 6. Senyalització dels carrers

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, cons, etc..) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, al menys **96 hores (quatre dies)** abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent.

Clàusula 7. Gestió de residus vegetals

L'adjudicatari té l'obligació de retirar de la via pública tots els residus resultants dels treballs contractats en un màxim de 6 hores. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs s'han de deixar nets utilitzant escobres o bufadores tenint cura de no causar molèsties als vianants.

Les restes d'esporga s'han de triturar «in situ» i transportats a qualsevol abocador autoritzat.