

|                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codi de verificació                                | <br>1U2R4N1F635O576714I2 |
| Procediment: N486 Contractació de subministraments |                                                                                                           |
| Expedient: 42529/2024                              | Document: 390974/2024                                                                                     |

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

### **Primer. Objecte del contracte**

L'objecte del contracte és el subministrament, en règim de lloguer, d'infraestructures i mobiliari divers per les activitats públiques programades per nadal 2024 i reis 2025 i les activitats de l'any 2025 organitzades pel Servei de Cultura i Joventut.

És un contracte basat en el sistema dinàmic d'adquisició (SDA) de selecció d'empreses per participar en la licitació de subministraments de bens diversos per a activitats culturals del municipi (codi 146/2022 - 46079/2022), que va ser aprovat el 3 de novembre de 2022 i publicat en el perfil del contractant el 7 de novembre de 2022.

El present contracte correspon a la categoria 5 de l'esmentat SDA, consistent en el subministrament, en règim de lloguer, de mobiliari i infraestructures diverses per a activitats culturals (cadires, taules, tanques, escenaris).

El procediment d'adjudicació del contracte queda restringit, per tant, a les empreses que han estat seleccionades i homologades per l'òrgan de contractació per tal de poder participar en la licitació corresponent als subministraments de la categoria 5 del SDA.

### **Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar**

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

#### **2.1 Característiques dels béns**

A continuació es relaciona la descripció dels béns a subministrar, així com les activitats i els llocs i dates de celebració on caldrà fer el seu lliurament, amb indicacions de les dates de muntatge i desmuntatge quan aquestes tasques siguin necessàries.

El contracte es divideix en tres lots:

LOT 1.- Necessitats de la campanya de Nadal Reis 24-25i Nadal Reis 25-26.

##### **2.1.1 Quinto de Nadal 2024**

Lloc de l'activitat: Pavelló Municipal número 2, des del dia 23 al dia 31 de desembre del 2024.

Material necessari:

- 40 tanques altes amb transport d'entrega i recollida

### 2.1.2 Quinto de Nadal 2025

Lloc de l'activitat: Espai a concretar, des del dia 23 al dia 31 de desembre del 2025.

Material necessari:

- 40 tanques altes amb transport d'entrega i recollida

### 2.1.3. Arribada dels reis a Sant Cugat 2025

Lloc de l'activitat: Pl. Victòria dels Àngels, el 5 de gener de 2024

Dia de muntatge: 02 de gener de 2025. Dia de desmuntatge, el 5 un cop hagi finalitzat l'activitat o 06 de gener de 2025, a primera hora.

Material necessari:

- Estructures tipus Layer.
  - o Escala accés des de 0 a 8 metres d'alçada tipus Layer per la façana de l'escola de música, amb barana.
  - o Escenari tipus passarel·la en format L a 2,4 metres d'alçada de 60 x 2 metres amb 2 escales d'accés, una de servei i una d'amplada de la tarima amb barana.
  - o Torre de control a 2 nivells de 4 x 4 de base i 4 metres d'alçada amb baranes.
  - o Roba blanca per vestir totes les estructures escèniques des de qualsevol punt de la visual de públic.
- Escenari teulada de 8 x 2 metres tipus ROSCO o SUMESCAL amb possibilitat de pota de 20 i de 40 amb barana de 10 metres.
- Escenari teulada de 4 x 2 metres tipus ROSCO o SUMESCAL amb possibilitat de pota de 20 i de 40 amb barana de 8 metres.
- 100 tanques baixes per delimitar espais.
- Passarel·la de 16 metres amb tarimes de 2 x 1 tipus ROSCO o SUMESCAL i potes de 40-60 cm amb barana als dos costats, 32 m. de barana.
- Sistema d'elevació de persones i materials fins la coberta des del dia de muntatge fins el dia de desmuntatge amb possibilitat de fer-ne us per part de l'organització de l'esdeveniment tots els dies a l'espai inclòs el dia de l'espectacle. Plataforma de tisora de mínim 3 x 2 metres de base de la cistella amb lateral desmuntable.

Es necessari certificat de solidesa dels escenaris i del muntatge realitzat, que serà inclòs en el preu.

### 2.1.4. Arribada dels reis a Sant Cugat 2026

Lloc de l'activitat: Pl. Victòria dels Àngels, el 5 de gener de 2026

Dia de muntatge: 02 de gener de 2026. Dia de desmuntatge, el 5 un cop hagi finalitzat l'activitat o 06 de gener de 2026, a primera hora.

Material necessari:

- Estructures tipus Layer.
  - o Escala accés des de 0 a 8 metres d'alçada tipus Layer per la façana de l'escola de música, amb barana.
  - o Escenari tipus passarel·la en format L a 2,4 metres d'alçada de 60 x 2 metres amb 2 escales d'accés, una de servei i una d'amplada de la tarima amb barana.
  - o Torre de control a 2 nivells de 4 x 4 de base i 4 metres d'alçada amb baranes.



- Roba blanca per vestir totes les estructures escèniques des de qualsevol punt de la visual de públic.

- Escenari teulada de 8 x 2 metres tipus ROSCO o SUMESCAL amb possibilitat de pota de 20 i de 40 amb barana de 10 metres.
- Escenari teulada de 4 x 2 metres tipus ROSCO o SUMESCAL amb possibilitat de pota de 20 i de 40 amb barana de 8 metres.
- 100 tanques baixes per delimitar espais.
- Passarel·la de 16 metres amb tarimes de 2 x 1 tipus ROSCO o SUMESCAL i potes de 40-60 cm amb barana als dos costats, 32 m. de barana.
- Sistema d'elevació de persones i materials fins la coberta des del dia de muntatge fins el dia de desmuntatge amb possibilitat de fer-ne us per part de l'organització de l'esdeveniment tots els dies a l'espai inclòs el dia de l'espectacle. Plataforma de tisora de mínim 3 x 2 metres de base de la cistella amb lateral desmuntable.

Es necessari certificat de solidesa dels escenaris i del muntatge realitzat, que serà inclòs en el preu.

#### Lot 2:

- Lloguer de mobiliari i infraestructures diverses per a cobrir les activitats culturals de Festa Major de la Ciutat 2025, necessari durant tots els dies de celebració de la Festa Major.

- 3000 cadires exterior apilables - repartides en 10 espais des del dia 26 de juny al da 01 de juliol. Entrega el 25 de juny i recollida el dia 02 de juliol.
- 100 taules plegables (mides 2 x 1 o 1,8 x 0,8) - repartides en 10 espais des del dia 26 de juny al da 01 de juliol. Entrega el 25 de juny i recollida el dia 02 de juliol.
- 200 tanques altes verticals de mides 2 x 2 m. - repartides en 8 espais des del dia 26 de juny al da 01 de juliol. Entrega el 25 de juny i recollida el dia 02 de juliol. El preu inclou el muntatge i desmuntatge de les tanques als espais.
- 150 taules plegables petites (80 x 80 o 60 x 60 cm) - repartides en 3 espais des del dia 26 de juny al da 01 de juliol. Entrega el 25 de juny i recollida el dia 02 de juliol.
- 18 metres de tanca antiavalots muntats en un sol espai. Entrega el dia 26 al matí i recollida el dia 01/07 al matí.
- Tarima modular de mides 10 x 8 m. alçada 1,2 m. amb 2 escales (ull potes amb diferència de nivell ja que va muntada sobre un escenari existent a l'espai) Entrega el dia 21 al matí i recollida el dia 30/06 al matí o el dia 01/07 al matí. Inclou faldó ignífug als 4 costats. PLAÇA BARCELONA o espai similar a concertar.
- Tarima modular de mides 8 x 8 metres alçada 1,00 metre amb 2 escales. Muntada sobre paviment anivellat i sòlid. Entrega el dia 21 al matí i recollida el dia 30/06 al matí o el dia 02/07 al matí. Inclou faldó ignífug als 4 costats. PARC RAMON BARNILS o espai similar a concretar.
- Tarima estructural tipus Layer de mides 12 x 8 x 1,5 metres amb rampa posterior i 2 escales - Muntada sobre paviment **NO** anivellat i sòlid. Entrega el dia 22 al matí i **retirada**

**el dia 29 de juny a l'hora que el responsable del contracti defineixi.** Inclou faldó ignífug als 4 costats. PLAÇA OCTAVIÀ.

- Tarima estructural tipus Layer de mides 12 x 8 x 1,5 metres amb rampa posterior i 2 escales - Muntada sobre ZONA DE PARC NO ANIVELLAT NI SÒLID. Entrega el dia 25 al matí i retirada el dia 01/07. Inclou faldó ignífug als 4 costats. PARC DE CAN VERNET.

Es necessari certificat de solidesa dels escenaris i del muntatge realitzat, que serà inclòs en el preu.

Lot 3: Lloguer de mobiliari i infraestructures diverses per a cobrir activitats concretes de la Festa Major, necessari només pel dia en que es celebren aquestes activitats (arrossada popular i castell de focs).

- 5500 cadires. Només per al dia 29 de juny – Entrega el dia 28 i recollida el dia 29 a les 20:00 h. L'entrega es farà en 4 espais diferents del mateix carrer.
- 580 taules Només per al dia 29 de juny – Entrega el dia 28 i recollida el dia 29 a les 20:00 h. L'entrega es farà en 4 espais diferents del mateix carrer.
- 800 tanques dia 30 de juny – Col·locades fent un únic perímetre per al castell de focs. Es col·loquen el dia 28 i es retiren el dia 29 a partir de les 23:45 h.
- 60 tanques altes mides 2 x 2 m. per perímetre de mobiliari - Entrega el dia 28 i recollida el dia 30 de juny a les 20:00 h. L'entrega es farà en 4 espais diferents del mateix carrer.

## 2.2 Requeriments del servei

- El preu del material ha de preveure el transport i la descàrrega fins al lloc de celebració de les activitats relacionades en el punt 2.1 d'aquest plec, així com el muntatge i desmuntatge i també el certificat de solidesa d'escenaris i muntatges, quan aquests requisits quedin establerts en el mateix punt.
- En els casos que sigui necessari caldrà subministrar el material amb el tancament pertinent, a càrrec de l'adjudicatari, que facilitarà la clau al responsable municipal del contracte, o persona en qui delegui.
- La comprovació del material lliurat es farà un cop feta l'entrega i es signarà l'albarà de rebuda, un cop revisada la comanda, sempre i quan sigui correcta, o bé s'anotaran les discrepàncies que es detectin. S'haurà de subministrar el material en condicions adequades de neteja i conservació. En cas que no es signi l'albarà d'entrega i recollida per part del responsable del contracte o en qui aquesta persona delegui no es podrà fer cap reclamació de material perdut o fet malbé.
- La recollida del material es realitzarà a l'emplaçament i horari que es defineixi amb el/la responsable del contracte. El punt de recollida del material lliurat pot ser diferent al de lliurament, l'Ajuntament es reserva el dret de moure el material d'ubicació segons les necessitats de les activitats programades dins d'un mateix acte o festa. L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on hagi realitzat el subministrament de material lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.
- En el supòsit que el material no es retiri en el termini acordat, l'Ajuntament no es farà càrrec del material que hagi patit robatoris, destrosses o actes vandàlics, entre d'altres.



- En el subministrament del material sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, o zones verdes, que caldrà evitar trepitjar sempre que sigui possible, etc.  
L'Ajuntament garantirà l'accés de vehicles a la zona de l'activitat el temps necessari per la càrrega i/o descàrrega del material, sent imprescindible, un cop realitzada la càrrega i/o descàrrega, estacionar els vehicles correctament. En el cas que es deriven sancions pel mal estacionament o similar, aquestes aniran a càrrec de l'adjudicatari.
- És responsabilitat de l'adjudicatari complir els requisits tècnics i jurídics de seguretat i òptim funcionament dels béns subministrats durant les operacions de trasllat, col·locació i retirada.
- L'adjudicatari assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que s'ocasionin al públic en general o al personal municipal, causats per l'acció del adjudicatari, del personal que tingui al seu càrrec o pel deficient estat dels elements subministrats.  
L'Ajuntament no es farà càrrec dels desperfectes produïts als béns pel seu ús comú ni pels desperfectes per les inclemències meteorològiques.
- Es considerarà inclòs en el preu les possibles pèrdues o desperfectes de fins a un 2% de les unitats dels productes previstos en el cas de mobiliari, tanques, cadires, taules.

### **Tercer. Acta de recepció**

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit s'haurà d'estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars al Servei de Compres i Contractació per a la seva incorporació a l'expedient.

### **Quart. Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament**

No procedeix, atesa la curta durada del present contracte basat.

### **Cinquè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals**

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.



AJUNTAMENT DE  
**SantCugat**

Plaça de la Vila, 1  
08172 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 657 000  
santcugat.cat



c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.

El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.